МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-5398 13.05.14 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Приложение № 1.1., Сметка № 2 – Почистване на строителната площадка, позиция 2301.1–Почистване от коренова система, изсичане на храсти количеството е посочено, че е 1 068 932 кв.м. За същата позиция в Приложение 1 – Проектна документация, част Сметки, файл „bg1“ – Количествени сметки № 1 за същия вид СМР е записано количествата 106 893.00м². Също така в Сметка № 5 от Приложение № 11 – Асфалтови работи, в позиция 5602 Плътен асфалтобетон тип „А“ е включено количеството от 391.56 кв.м. асфалтобетон, което в Приложение 1 – Проектна документация, част Сметки, файл „bg19“ – Количествени сметки № 19 е дадено като неплътен асфалтобетон тип „А“-4 см. В Сметка № 5 – Асфалтови работи, в позиция 5401.1. Битумизиран трошен камък е включено количеството 4250.40 тона битумизиран трошен камък 7 см. В Приложение 1 – Проектна документация, част Сметки, файл bg20.4“ – Количествени сметки № 20.4 е дадено за същата позиция 253.00 кв.м. битумизиран трошен камък с дебелина 7 см. Като превърнем количеството в тон получаваме: 253 км.м. х 0.07 м х 2.4 кг/кв.м./м = 42.504 тона. Видно е, че количеството от 4250.40 т. битумизиран трошен камък даден в Приложение № 1.1 е сгрешено. Моля да уточните количествата на горецитираните позиции.

ОТГОВОР № 1: В Обобщената количествена сметка - количествена сметка № 2, позиция 2301.1 е допусната грешка, като действителното количество е 106 893 м^2.

Сметка № 5 от приложение № 1.1 – Вярното е плътен асфалтобетон тип “А”, а е допусната грешка в Количествена сметка № 19, където е записано неплътен асфалтобетон тип “А”.

В Обобщената количествена сметка, за позиция 5401.1, вярното количество битумизиран трошен камък от количествена сметка 20.4 е 42.50 тона, а не както е записано – 4 250 тона.

ВЪПРОС № 2: В Приложение 1 – Проектна документация, част Сметки, файл „OKS-koli4estveni-39+480-48+300“, към т.3. Земни работи, Ландшафно оформяне и укрепване на пътни откоси, към позиция 3403.3. Полагане на пласт от материали група „А-1-а“ е включено количеството от 21 599.45 м³ от Количествена сметка № 2, но в количествена сметка № 2 няма такова количество. Моля да поясните откъде е взето количеството от 21 599.45 м³материали група „А-1-а“. Също така в Приложение 1- Проектна документация, част Сметки, файл „OKS-koli4estveni-39+480-48+300“, към т. 5 – Асфалтови работи, позиция № 5601. Плътен асфалтобетон тип сплит мастик – 4 см, от количествена сметка № 2 е прехвърлено количеството от 69 393.98 кв.м. асфалтобетон, но в количествена сметка № 2 няма такова количество. Моля да поясните от къде е взето количеството от 69393.98 км. асфалтобетон тип сплит мастик.

ОТГОВОР № 2: Позиция в Обобщена количествена сметка под № 3403.3 е за направа на насип за зона “А”, като количеството подробно е определено в количествена сметка № 3 за директно трасе. Цялата позиция 3403.3 следва да се отчете към направа на насипи. Позиция 5601 от ОКС – количеството от 69393.98 е пренесено от Количествена сметка № 4.

……

ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОИПО в АПИ,
Съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“