

ПРОТОКОЛ № 2.2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както и за разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по 6 (шест) обособени позиции“**

Днес, 19.11.2018 г. в 10:00 часа в зала 605, VI-и етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-711 от 19.07.2018 г. на инж. Светослав Глосов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и във връзка с Решение № 47 от 25.04.2018 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена с горещитирания предмет, се събра комисия в състав:

1. Мина Кабакчиева – главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. инж. Николай Стоянов – главен експерт в Институт по пътища и мостове - ЧЛЕН;
3. инж. Ирина Йорданова – старши експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН;
4. инж. Иван Табаков – директор дирекция ПБПДРПМ - ЧЛЕН;
5. инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Петър Косев – младши експерт в дирекция ППИ;
2. Даниел Иваницков – старши експерт в дирекция ППИ.

Комисията се събра на закрито заседание, като в състава ѝ поради прекратяване на служебните правоотношение на инж. Даниела Денинска – главен експерт в дирекция ППИ встъпва Даниел Иваницков – старши експерт в дирекция ППИ, който се запозна с работата на комисията до момента.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, до участниците в процедурата, беше изпратен Протокол № 1.2 от 03.08.2018 г., в който бяха описани установените липси, непълноти и несъответствия на документи с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор и беше посочен срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола за представяне на допълнителните документи.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи, в деловодството на Възложителя (АПИ) са постъпили допълнителни документи от следните участници в процедурата, а именно:

- „ПСТ-СЕТ“ ДЗЗД - с вх. № 55-00-546/08.08.2018 г.;
- „Зебра Варна“ ДЗЗД - с вх. № 55-00-547/09.08.2018 г.;
- „Симинвест“ ООД - с вх. № 55-00-549/09.08.2018 г.;
- ДЗЗД „Безопасни пътища-север“ - с вх. № 55-00-551/09.08.2018 г.;

След извършване на проверка с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи със срока, съгласно Протокол № 1.2 и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че няма постъпили след него документи и пристъпи към разглеждането им с оглед установяване съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията.

В хода на проверката комисията установи следното:

1. Участникът „Зебра Варна“ ДЗЗД, подал оферта за обособена позиция № 2, допълнително е представил следните документи:

- ЕЕДОП на цифров носител за участника „Зебра Варна“ ДЗЗД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „Трафик холдинг“ ЕООД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „Зебра“ ООД.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП го допуска до етап разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. Участникът „Симинвест“ ООД, подал оферта за обособена позиция 3, допълнително е представил следните документи:

- ЕЕДОП на цифров носител за „Симинвест“ ООД.

При извършената проверка на допълнителните документи, както и на тези, съдържащи се в опаковката на участника от страна на комисията, с оглед изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в документацията комисията констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията и тези изискани му допълнително с Протокол № 1.2. Участникът съответства на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП го допуска до етап разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

3. Участникът ДЗЗД „Безопасни пътища-север“, подал оферта за обособена позиция 2, допълнително е представил следните документи:

- ЕЕДОП на цифров носител за участника ДЗЗД „Безопасни пътища-север“;
- ЕЕДОП на цифров носител за „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „Симинвест“ ООД.

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП го допуска до етап разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

4. Участникът „ПСТ-СЕТ“ ДЗЗД, подал оферта за обособена позиция 3, допълнително е представил следните документи:

- ЕЕДОП на цифров носител за участника „ПСТ-СЕТ“ ДЗЗД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „ПСТ Груп“ ЕАД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „СЕТ Къмпани“ АД;
- ЕЕДОП на цифров носител за „БГ ИНЖЕНЕРИНГ 2014“ ООД

Комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП го допуска до етап разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

Доколко за участниците „Пътища и мостове“ ЕООД, подал оферта по обособена позиция 3, ДЗЗД „ТРИП Изток“, подал оферта за обособена позиция 2 и 3 не са установени липси, непълноти и несъответствия във връзка с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор, комисията прие, че не са налице обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“ от документацията и въз основа на гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП ги допуска до етап разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на участниците за установяване на съответствието им с предварително обявените условия и оценяването им.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Критерият за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП е представен в Образец № 5 към документацията за обществената поръчка, като се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Максималният брой точки, които могат да се получат за Комплексната оценка (КО) от участниците за изпълнение на поръчката е 100 точки. Участникът, получил максимален брой точки се класира на първо място. Комплексната оценка се формира по следния начин:

КО = А + Б, където

А - Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ доставка и монтаж на ограничителни системи; Оценките на офертите по този показател се изчисляват на база единични цени за всяка обособена позиция поотделно. Единичните цени в ценовото предложение не трябва да надвишават пределните цени.

Б -- Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на оферта. Класиране се извършва по всяка обособена позиция.

А - Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ за доставка и монтаж на ограничителни системи – А до 60 т, формирана по следния начин:

I. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 1 до 29, посочени в Ценовата оферта (максимум 50 точки);

II. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 30 до 59, посочени в Ценовата оферта (максимум 30 точки)

III. Единична цена за оценка на видове дейности с пореден номер от 60 до 88, посочени в Ценовата оферта (максимум 20 точки).

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 60) където:

$$A = 60 \times \left[0,50 \times \frac{1}{29} \times \left(\sum_{j=1}^{29} \frac{EC_{\min j}}{EC_{\text{оф} j}} \right) + 0,30 \times \frac{1}{30} \times \left(\sum_{j=30}^{59} \frac{EC_{\min j}}{EC_{\text{оф} j}} \right) + 0,20 \times \frac{1}{29} \times \left(\sum_{j=60}^{88} \frac{EC_{\min j}}{EC_{\text{оф} j}} \right) \right]$$

- $EC_{\min j}$ - най-ниска единична цена за видовете дейности с пореден номер от 1 до 88, посочени в Ценовата оферта, предложена от всички участници (оференти);

- $EC_{\text{оф} j}$ - единична цена за видовете дейности с пореден номер от 1 до 88, посочени в Ценовата оферта, предложена от съответния участник (оферент).

3. „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ – Б до 40 т:

Указания за оценка по показателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за показателя:

10 т. получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

- Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности от Примерното задание.

- Представен е линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. За всички видове работи и дейности от Примерното задание е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеен график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 8 точки.

3. Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в качествено и в посочения срок. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 7 точки.

Определения: Възложителят ще приеме, че в предложението е гарантирано „качествено изпълнение/ срочно изпълнение/ изпълнение в срок“ при този показател, когато предложената организация/ мобилизация/ разпределение на ресурси/ последователност на дейности при изпълнението отчита базовите изисквания на Възложителя, както и спецификата на обекта, при съблюдаване на конкретните изисквания на техническите спецификации и изискванията на Възложителя, както и нормативни разпоредби, приложими към изпълнението на предмета на поръчката.

ВАЖНО! Възложителят ще оценява нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта посредством изброените качествени показатели чрез експертна оценка.

Възложителят няма да оценява пълнотата и начина на представяне на информацията в техническите предложения на участниците.

Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на видовете дейности от Примерното задание, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, или за които липсва линеен график, като съставна част от Предложението за изпълнение на поръчката, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изразение с точност до втория знак след десетичната запетая.

ВАЖНО! Посочените в настоящата Методика изисквания, както и посочените в раздел „Технически спецификации“ от документацията за обществената поръчка документи, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на проектирането и строително - монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

ВАЖНО! За целите на настоящата методика изпълнението на примерното задание следва да бъде за 1 месец с 30 календарни дни.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата се констатира следното:

I. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА;

Участник ДЗД "ЗЕБРА Варна":

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката.

В предложението е определено, че офертата е изготвена в съответствие с нормативните изисквания за дейността и тези на Възложителя. Предложението е основано на следните принципи: добре организиран професионален екип, висока степен на сътрудничество с АПИ, заявено е, че екипът от специалисти за изпълнение на поръчката трябва да се състои от професионалисти със задълбочени познания. Определено е още, че при изпълнението на доставка и монтаж на ОСП се спазват принципите на ЗУТ в следните аспекти: безопасност на труда, опазване на околната среда и контрол на влаганите строителни материали. При изпълнение на СМР, Участникът ще спазва ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Участникът определя, че при изпълнение на Договора ще поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и пр. документация по извършените работи по Договора съгласно европейското и националното законодателство. Ще поддържа пълни, точни и систематични записи за дейности за установяване действителните разходи на Изпълнителя. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, изготвен според примерното задание представено от Възложителя.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 10 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки, тъй като Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи от Примерното задание, необходими

за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представен е линеен график в описателна и в графична част. Линеиният график е за 21 дена, включва се в изискваните базови 30 дена и отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Етап № 1 на Линеиния график е от 1-ви до 3-ти ден. Запознаване с плановото задание и проектната документация, оглед на място. Етапът е подготвителен за реализация на заданията по Договора и задава рамката на организационния план. От представения линеен график, първите три дни са определени за мобилизация, включваща създаване на екип и организация на работата между всички участници в изпълнението, чрез осъществяване на срещи на Ръководителя на обекта и ключовите експерти с Възложителя.

Етап № 2 на Линеиния график е от 4-ти до 19-ти ден. Изпълнение на Примерното задание. Изпълнението на етапа е разделено на две дейности. Дейност 1 описва създаване на временна организация на движението съгласно Наредба N 3 за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, издадена от МРРБ. Към тази дейност е приложена карта на обектите, които следва да бъдат изпълнени. Дейност 2 описва работи по доставка и монтаж на ограничителни системи за изпълнение на Примерното задание. Представен е линеен график за Строително-монтажните работи, в него дейностите по монтаж са фиксирани в рамките на 16 дни, от 4-ти до 19 –ти ден. Редът на подреждане на СМР по дати е доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, след което са прави демонтаж на стара ограничителна система. Описани са видове материали, размери бройки и пр. специфични данни на сборни елементи на ограничителни системи. Налично е едновременно изпълнение на две и повече дейности.

Етап № 3 на Линеиния график е от 20-ти до 21-ви ден. – Изпълняване на дейности по организация на отчитане и предаване на изпълнението на Примерното задание. Описано е, че на обекта ще бъде осъществяван непрекъснат контрол на изпълняваните СМР. Ще бъдат провеждани всички необходими изпитвания на материалите, изделията и дейностите по оценяване на изпълнените работи и че ще бъдат използвани сертифицирани лаборатории за извършване на специфични изпитвания с квалифициран персонал. Описано е, че извършените СМР ще бъдат доказвани със схеми, снимки и друг доказателствен материал, изискан от Възложителя. За качеството на вложените материали ще бъдат удостоверявани с декларация за експлоатационни показатели съгласно Регламент 305.

Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, при което беше разгледано обстойно за получаване допълнително на точки за всяко едно от следните обстоятелства:

➤ Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от Примерното задание не е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Изпълнението на СМР е определено за дните от 4-ти до 19-ти. Редът на изпълнение на СМР по дати е доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, след което се прави демонтаж на стара ограничителна система. Така представен редът на операциите е грешен, тъй като технологичната последователност на операциите изисква първо демонтаж на съществуващата ограда и след това монтаж на нейното място новата ОСП. Последното не гарантира качество на изпълнението.

Същевременно участникът е представил технология за монтаж, в която има описания на видове почви и указания за скъсяване на стълбчета при набиването им в зависимост от почвата или при невъзможно набиване. Не е разгледано влиянието на тези дейности по скъсяване спрямо

съответствието на примерния клас ОСП и първичните изпитвания. За всички видове ОСП е задължително производителят да доказва тяхното съответствие на даден клас, чрез изпитвания съгласно БДС EN 1317. По този начин се определят основните характеристики на ОСП и се гарантира функционалността им. За целта ОСП трябва да бъдат монтирани с елементите и по начина, по който са изпитани. Стълбчетата за изграждане на ОСП трябва да бъдат набити по начин и с размер, такива каквито са били при изпитването на системата, като скъсяване е недопустимо. В тази връзка, видно от направеното от участника предложение за изпълнение, при скъсяване на стълбчетата участникът не изпълнява изискването монтираните ограничителни системи за пътища да отговарят на регламент 305 на ЕП за „Определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за осигуряване на съответствие с БДС EN 1317–Ограничителни системи за пътища. Част 5 Изисквания към продуктите и оценяване на съответствието за ограничителни системи за превозни средства“.

В етап 3 са включени дейности по отчитане и предаване на изпълнението на примерното задание. Този етап се изпълнява в последните два дена от линейния график. Описано е, че на обекта ще бъде осъществяван непрекъснат контрол на изпълняваните СМР. Ще бъдат провеждани всички необходими изпитвания на материалите, изделията и дейностите по окачествяване на изпълнените работи. Ще бъдат използвани сертифицирани лаборатории за извършване на специфични изпитвания с квалифициран персонал. Описано е, че извършените СМР ще бъдат доказвани със схеми, снимки и друг доказателствен материал, изискан от Възложителя.

Съгласно Регламент 305 качеството на вложените материали се удостоверява с декларации за експлоатационни показатели. Необходимо е участникът да изпълнява контрол върху елементите за изграждане на ОСП както при доставките им в склада, така и в следствие на обекта - при монтажа на системите. При доставките контролът е свързан с изискванията на Регламент 305 и прилежащите документи. При монтажа контролът е свързан със спазване на изискванията и указанията за монтаж на производителя на определения вид ОСП. От направеното предложение следва, че контрол ще се извършва единствено на обекта, но не и при доставката, което е неспазване на нормативните документи за осигуряване на качествено изпълнение на ОСП.

В заключение комисията счита, че Участникът не е показал технология и организация на изпълнение в съответствие с Линейния график, при изпълнение на доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, така че да е осигурено тяхното съответствие с изискванията на Възложителя.

➤ Не присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

За изпълнение на СМР за всеки един ден от линейния график е определено, че ще бъдат осигурени: 1 бр. товарен камион, 1 бр. пробивна машина и екип от 5 човека. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически и човешки ресурси е една и съща за всички видове дейности. Няма предвидена набивна машина при изпълнение на ограничителна система за пътна част в дните: 4-ти, 5-ти, 7-ми, 8-ми, 13-ти, 14-ти, 16-ти, 17-ти и на ден 18-ти. Без наличие на машина за набиване на стълбчета е невъзможно да се монтира ОСП за пътна част. В същото време високоударна набивна машина е описана в Технологиията за изпълнение на демонтажни работи. Няма предвиден генератор, компресор или друго оборудване при изпълнение на ОСП за съоръжения в дните: 6-ти, 10-ти, 12-ти, 15-ти и на ден 19-ти. Не е предвидено оборудване за изпълнение на специфични видове монтажни и контролни дейности като гайковерт и динамометричен ключ. Така описаното оборудване, определено за изпълнение на Примерното задание, показва, че Участникът не е определил и не е разпределил правилно необходимото оборудване и технически средства при изпълнението на всички дейности от заданието. Относно човешките ресурси, в техническото си предложение участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, в което е описал процесите, които ще бъдат проведени по следния начин: ще бъдат осигурени достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за

извършване на работата. Персоналът ще се състои от: Ръководител екип, технически ръководител, Експерт по ЗБУТ и Експерт по контрол на качеството. Предвижда се участие и на административен персонал. Описаните длъжности са не по-малко от 15 и повечето от тях не са пряко ангажирани с изпълнението на Примерното задание. От изложеното е видно, че участникът няма точно определен персонал за изпълнението на Примерното задание, а описва целия персонал на сдружението, без да упоменава конкретно състава на ресурса за монтаж на ограничителни системи за пътища.

➤ Не присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Представеното от Участника техническо предложение разглежда само влягането на необходимите материали за реализация на примерното задание за изпълнение на обществената поръчка. Дейностите по доставка на ОСП са разгледани бланкетно. Видно от стр. № 6: „Строителят предвижда ритмично снабдяване с материали, които се доставят на обекта и в складовата база.....“. Участникът описва, че ще бъдат осигурени необходимите количества ОСП, без да определя доставчици и изисквания към тях, обем и срокове за доставките. Тези обстоятелства показват, че Участникът няма определен доставчик за осигуряване на ОСП, отговарящи на изискванията на БДС EN 1317 и на Регламент 305 и изискванията на Възложителя. За предложената база в която ще се доставят и складираат материалите липсват подробности за наличното оборудване, компетентен персонал и машини за изпълнение на складовите дейности. От така представената организация следва, че дейностите по складиране и доставка на обекта не могат да се изпълнят качествено и в срок.

Участник ДЗЗД "БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА – СЕВЕР":

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

Участникът ще достави и монтира ОСП, които са в съответствие с изискванията на БДС EN 1317. Направен е коментар за предназначението на ОСП и въвеждането на по-висок клас на задържане, като предпоставка за спасяването на много човешки животи, ще намали пораженията при пострадалите от ПТП и ще придаде европейски вид на пътната мрежа в Р България. Направена е Технологична обвързаност между изпълнението на Линейния график и постигане на изискванията за степен на задържане на ОСП.

Описани са още и дейностите: почистване на работна площадка, премахване на ВОД, предаване на генерираните отпадъци и подписване на двустранен протокол за вида и качеството на изпълнените СМР. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, изготвен според примерното задание представено от Възложителя.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 33 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя. Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности от Примерното задание и представяне на линеен график за изпълнение на Примерното задание, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя. Описани са дейностите по контрол на допустимите отклонения и изработването на проекти за временна организация на движението при изпълнение на планови, допълнителни и извънредни задания, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010г.

Дейностите за изпълнение, определени в Примерното задание са описани по пътища и са представени в графичен вид в Линеен график за 19 дни, разделени и описани по ОПУ в следната последователност: Дейности на територията на ОПУ Габрово от 1-ви до 3-ти ден. Дейности на територията на ОПУ В. Търново от 4-ти до 7-ми ден. Дейности на територията на ОПУ Разград от 8-ми до 12-ти ден. Дейности на територията на ОПУ Русе от 13-ти до 16-ти ден. Дейности на територията на ОПУ Силистра от 17-ти до 19-ти ден.

Описани са дейности по отчета и предаването на изпълнените СМР в рамките на проведените действия на територията на всяко едно ОПУ.

Описани са дейности по монтаж на видовете ОСП определени в Примерното задание за пътна част, за съоръжения, за начало и край на ограда и за демонтаж на стара единична ОСП за пътна част. Направено е описание и на паралет за пешеходци и на изисквания към сборните му елементи. Определено е, че монтажът се извършва на места определени в проекта и по начин определен в инструкция за монтаж на производителя. Описана е същността и предназначението на ръчноразглобяемите секции. За тях е определено, че монтажът се извършва по начин определен в инструкция на производителя. Разгледано е и възстановяването на ОСП по отношение подготовката на терена, забрана за рязане и изваждане на стълбчета и за предварителното премахване бетонни масиви при стари бетонирани стълбчета.

Показани са характеристиките на Буфер срещу удар и единичен терминал за начало на ОСП. Детайлно е представен монтаж на долен и на горен U стълб и свързването между тях чрез болтови връзки.

Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, при което беше разгледано обстойно за получаване допълнително на точки за всяко едно от следните обстоятелства:

➤ **Присъдени 15 точки допълнително,** тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от Примерното задание е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линейния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, е предложена организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях, като:

Представен е Линеен график, отразяващ детайлно последователност и продължителност на видовете работи, необходими за изпълнение на Примерното задание в определения срок.

Показана е взаимната обвързаност между отделните видове работи, количеството на определените дейности и предвидените от участника машини, оборудване, технически средства и човешки ресурси.

Участникът е декларирал, че машини и оборудване се доставят до обекта за дейности в рамките на един ден. Прегледът на представената технология и организация за изпълнение на дейностите по дати в Линейния график показва следното:

Представено е коректно описание за монтаж на единичен терминал Р2, съответстващо с Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища на АПИ от 2010 г. и

какво представлява терминала и да съответства на БДС EN 1317. За дейности при монтажа е описан монтаж на долен и на горен U стълб и че връзката между тях е болтова.

Участникът е представил описание на дейности за монтаж на ОСП за пътна част, за съоръжения и елементи за начало/край. При монтажа на ОСП за съоръжения не е определено време за набиране на якост на химическите анкери, тъй като е упоменато, че това време се определя от производителя на химическите анкери и зависи още от влажността и температурата на основата за влагане и на околната среда. Описани са дейности за демонтаж на стара ОСП и за монтаж на парапет за пешеходци.

Разгледани са предназначението на предпазни елементи за мотоциклетисти, монтаж на ръчноразглобяеми секции, дейности по възстановяване на частично увредено ОСП за пътна част и проверка на постигнатите резултати след монтаж на ограничителни системи. Тези дейности от своя страна допълват общото представяне и придават яснота за пълното познаване на материята на дейностите по осигуряване на безопасност на пътищата от РПМ.

Обяснено е, че за всички видове ОСП е задължително производителят да доказва тяхното съответствие чрез изпитвания съгласно БДС EN 1317. Тези изпитвания определят основните характеристики на ОСП и гарантират изпълнение на предвиденото им предназначение. За целта ОСП трябва да бъдат монтирани с елементите и по начина, по който са изпитани. Това изискване определя, че при монтаж на ОСП задължително се спазват изискванията, определени от производителя на ограничителните системи.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите, тъй като:

Обединението определя единия участник - „Симинвест“ ООД като изпълнител на монтажните работи. Ясно са структурирани необходимите технически и човешки ресурси (описани поименно) за изпълнението на обществената поръчка качествено и в срок от 30 дни.

Предложения персонал е в размер на 10 човека, а техническите ресурси за осъществяване на дейностите са достатъчни за осигуряване на качествено изпълнение на предмета на поръчката, съгласно действащите нормативни уредби за монтаж на ОСП. В допълнение Участникът предоставя подробен опис на необходимата механизация за изпълнение на примерното задание. По този начин се придобива ясна представа за техническите характеристики на използваната механизация и специализирана техника, необходими за монтиране на ограничителни системи за пътища.

➤ **Не присъдени 7 точки допълнително, тъй като** Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание, но не е пояснен доставчика на единичен буфер срещу удар тип R110, съгласно изискванията на БДС EN 1317-3. Участникът е определил фирма „ДЛВ“ ЕООД за отговорна по осигуряване и доставяне на необходимите видове ОСП. Транспортирането ще се извърши до централен склад на фирма „Пътни строежи-Велико Търново“ АД, която осигурява складово стопанство, бази и вътрешен транспорт. От своя страна към документацията на Участника е представен Договор за доставка на 64 вида основни и най-често възлагани ОСП. За да се гарантира обезпечението с необходимите количества ОСП е представен договор между купувача ДЛВ и продавача КМВ-системи за пътна сигурност, със срок на валидност до 09. 2022 г. Констатира се обаче, че липсва информация за доставчика на единичен буфер срещу удар тип R110, съгласно изискванията на

БДС EN 1317-3. Единичният буфер е изискуема ограничителна система по представеното Примерно задание. В техническото предложение на участника са представени типови договори за регулярни доставки на всички други видове ОСП с изключение на единичния буфер.

Участник ДЗД "ТРП ИЗТОК":

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на Примерното задание, съдържащо следното:

Представена е последователността на дейностите в подробна блок схема. Блок схемата включва всички процеси за изпълнение на Примерното задание. Описан е процесът на съставяне на Задание за СМР с определяне на отговорните служители.

Участникът е представил организация на процесите по доставка, контрол на качеството на доставката, складиране и транспортиране до обекта за изпълнение. Доставчиците са определени така, че доставяните ограничителни системи за пътища да съответстват на изискванията на БДС EN 1317. Представен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, изготвен според примерното задание представено от Възложителя.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 25 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя. Участникът е направил предложение, включващо всички видове работи и дейности от примерното задание, както технология и организация на изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства.

Участникът е представил Линеен график за изпълнението на Примерното задание в рамките на 18 дни, съставен на принципа „критичен път“, отразяващ изпълнение за минимум време на максимум дейности, групирани по приоритет и важност и с максимална ангажираност на екипите при гъвкава и стройна организация на процесите. При едновременно изпълнение на две или повече дейности от Примерното задание е предложена организация на процесите, която изяснява технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях.

Последователността на изпълнение на Линеиния график е по обекти, разположени в близост един до друг и при максимална мобилизация на екипите. Определено е минимално необходимото време за изпълнение на Примерното задание за всяка позиция, така че определените дейности да бъдат изпълнени за предвиденото време.

Съгласно Линеиния график, строително-монтажните дейности, заложи в него ще бъдат изпълнени от 1-вия до 13-тия ден. От 14-тия до 18-тия ден ще бъдат извършвани дейности по изготвяне и представяне на Възложителя за проверка и удостоверяване на отчетните документи, свързани с изпълнението на всички дейности от Примерното задание от страна на Участника. Във всеки ден от линеиния график, определен за изпълнение на СМР, към определените за изпълнение обекти тръгват екипите в комплект с двете си работни групи: звено 1 и звено 2. Работите започват с въвеждане на ВОД, организационни мероприятия, снимки и пр. провеждани от бригадира. След демонтажа на старите ОСП, веднага започва монтажа на определените в Заданието ОСП. По време на работа бригадирът постоянно следи за спазване на изискванията за монтаж, определени от производителя и провежда контрол по изпълнението. За

контрола се използват калибрирани технически средства, като динамометричен ключ, ролетка, нивелир и пр. Контрол по изпълнението на монтажа изпълнява бригадирът на съответното работно звено.

Участникът определя действията по контрол на качеството при изпълнението като задължителни, за да бъде осигурено съответствието на ОСП с БДС EN1317.

Направено е и описание на техническите характеристики и специфични дейности при монтажа за всеки вид ограничителна система за пътища от Примерното задание. Представени са примерни технологии за монтаж на ОСП за пътна част и за съоръжения, за възстановяване на съществуващи ограничителни системи, за възстановяване на антикорозионно покритие и монтаж на преходни елементи. Участникът определя като задължително спазване на предписаното от производителя време за набиране на якост на свързващото вещество на химическия анкер, при монтаж на ОСП за съоръжения.

Техническото предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя, при което беше разгледано обстойно за получаване допълнително на точки за всяко едно от следните обстоятелства:

➤ Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от Примерното задание е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линейния график, но е разгледана възможността за скъсяване/отрязване на колчетата според различните почвени категории.

Участникът е представил технология за монтаж, в която има описания на видове почви и указания за скъсяване на стълбчета при набиването им в зависимост от почвата или при невъзможно набиване. Не е разгледано влиянието на тези дейности по скъсяване спрямо съответствието на примерния клас ОСП и първичните изпитвания. За всички видове ОСП е задължително производителят да доказва тяхното съответствие на даден клас, чрез изпитвания съгласно БДС EN 1317. По този начин се определят основните характеристики на ОСП и се гарантира функционалността им. За целта ОСП трябва да бъдат монтирани с елементите и по начина, по който са изпитани. Стълбчетата за изграждане на ОСП трябва да бъдат набити по начин и с размер, такива каквито са били при изпитването на системата, като скъсяване е недопустимо. В тази връзка, видно от направеното от участника предложение за изпълнение, при скъсяване на стълбчетата участникът не изпълнява изискването монтираните ограничителни системи за пътища да отговарят на регламент 305 на ЕП за „Определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за осигуряване на съответствие с БДС EN 1317–Ограничителни системи за пътища. Част 5 Изисквания към продуктите и оценяване на съответствието за ограничителни системи за превозни средства“.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на Примерното задание и гарантират изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок, като:

Участникът демонстрира ръководен, изпълнителен и помощен персонал с необходимата квалификация и опит, обвързани с предложената организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси за изпълнение на ОП качествено и в срок. Предвидените от Участника човешки ресурси са в размер на 16 човека (ръководен и изпълнителен персонал), а предложените технически средства за изпълнение на дейностите са достатъчни като вид, което ще доведе до възможността за изпълнение на всички дейности по монтирането на ограничителни системи.

➤ Присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на

допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнение на дейностите в качествено и в посочения срок, като:

Описани са предварителните дейности по организацията на изпълнение, включително дейности в складовите бази по своевременно осигуряване на количества и качество от всички видове ОСП. За изпълнение на дейностите от примерното задание ще се използват следните складови бази:

- Собствена складова база в с. Тополи с площ от 5500 m² – определена за централен склад.
- Нает имот – Сграда в гр. Каспичан с площ от 1000 m² - определена за втори централен склад.
- Нает имот в гр. Горна Оряховица с площ от 2000 m² – регионален склад.

Представени са договори за доставка на необходимите видове ОСП, показващи готовност за изпълнение на примерното задание и е декларирано, че постоянно ще се поддържат на склад количества от 3000 m от всеки вид ОСП.

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ;

Участник “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката, като към него са представени и разработени следните части:

Организацията на строителния процес в техническото предложение е описана в следната последователност: подготовка на строителна площадка, описание на видовете работи и дейности, последователност на изпълнение, разпределение на използваните технически и човешки ресурси и на необходимите материали. Направено е описание на: видовете ОСП които ще бъдат доставени и монтирани за предмета на поръчката, на нормативните документи, които ще бъдат спазвани при изпълнение на поръчката, на видовете работи, технология и организация на изпълнение на Примерното задание по позиции в 25 точки в описателен и в графичен вид - Линеен график и описание на технологии на изпълнение за различните позиции.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 10 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя. Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното

задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представен е линеен график в описателна и в графична част. Изпълнението на примерното задание е разделено в три етапа, като представеният Линеен график за изпълнение на Примерното задание отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Участникът е определил, че ще бъдат осигурени: машини, оборудване, ТС, работни групи, офиси, складове и площадки по ОПУ. В описаната последователност на изпълнение на линейния график и в самият график дейностите са подредени по приоритет - Автомагистрала, пътища от I-ви, от II-ри и от III-ти клас в рамките на 30 дни. От 1-ви до 11-ти ден дейности по Автомагистралите, от 12-ти до 17-ти ден дейности по пътища от I-ви клас, от 18-ти до 27-ми ден дейности по пътища II-ри клас и от 28-ми до 29-ти ден дейности по пътища от III-ти клас. На ден 30-ти се прави отчитане на изпълнените работи.

➤ Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За определени видове работи и дейности, Участникът предлага технология и изпълнение в разрез с Примерното задание. В описанието на последователността при изпълнение на поз. 1024 – монтаж на елемент от ОСП за съоръжения се цитира абривиатура „JBR“. Такъв вид ОСП няма в обхвата на Примерното задание. В същата позиция е описано използване на специално лепило при монтажа на анкерите. Не е разгледана информация за начините на употреба на химическия анкер – не са упоменати изискванията за работа, гарантиращи ефективността му. Не е определено минимално необходимо време, така че лепилото да набере необходимата якост на опън и връзката да има нужната здравина, така че елементите на ограничителната система да работят както при изпитванията на производителя.

При монтаж на ОСП за пътна част при всички позиции е определено, че преходът от един вид ограда към друг вид ще се осъществи чрез преходен елемент. Това действие е обект на изпълнение на позиция 1055 в обхвата на Примерното задание и е грешно да се цитира във всички позиции. В позиция 1048 няма предложена технология за монтаж на гилзите, носещи опорните стълбчета. При представяне на дейностите, необходими за изпълнение на 1058/1059 е предвидено използването на машина за набиване. Тя не е подходящо техническо средство за изпълнение на дейността.

Определено е, че при демонтаж на стари бетонирани стълбчета местата на извадените стълбчета се запълват с подходящ материал и се уплътняват до необходимата плътност. Така описаните действия не гарантират необходимата плътност на основата за набиване на стълбчетата, тъй като няма информация за това кой материал е подходящ, какъв е методът на уплътняване и измерване за удостоверяване на постигнатата плътност и за времето, необходимо за всички тези дейности.

➤ Не присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси не гарантират, че конкретния подход ще доведе до изпълнение на Примерното задание – качествено и в срок. Предвиденият персонал, ангажиран с изпълнение на примерното задание, е общо 26 човека - по 6 работника в звената за демонтаж и по 5 работника в звената за монтаж на ОСП (4 бр. при монтаж на елементи за мотоциклетисти и преходни елементи). Не е пояснено защо за демонтаж са необходими повече работници от тези необходими за монтаж на нови ограничителни системи.

Предложено е едновременно изпълнение на две дейности на дните 18-ти и 19-ти по доставка и монтаж на ОСП за съоръжения на път II-48 от km11+200–32 m и доставка и монтаж на ОСП за пътна част на път I-7 от km 107+575–40 m, при който не е предложена организация на

процесите, изпълнявани от ръководния екип, така че да е осигурено ръководство, изпълнение и контрол на качеството и на двата обекта.

Всеки ден от линейния график започва с демонтаж на стара СПО и извозването ѝ до място, определено от Възложителя. След това се прави доставка и монтаж на нова ОСП. В описаните организации на дейностите за отделните дни няма описано превозно средство за извозване на демонтираните материали, а присъства само камион с натоварени материали, необходими за деня. В представянето на дейностите за демонтаж на стълбчета е определена машина за набиване, а в графика за същата дейност е определен резач (автобагер). Изложено по този начин, предложението води до противоречие и неяснота как ще се изпълнят дейностите.

Участникът е описал задълженията и отговорностите на ръководния екип, но не е изяснено при наличието на 4-ри работни групи и на само един ръководен екип по какъв начин ще става управлението и контрола на отделните дейности на място, като например: В линейния график на дните 18-ти и 19-ти са предвидени доставка и монтаж на ОСП за съоръжения на път II-48 от km11+200-32 m и доставка и монтаж на ОСП за пътна част на път I-7 от km 107+575-40 m. В раздел „Разпределение на техническите ресурси“ при изпълнение на монтаж на ОСП за пътна част, в графа оборудване липсват: товарен автомобил, пробивна техника и ел. агрегат, описани в оборудването на отделните работни групи. В същия раздел при изпълнение на монтаж на ОСП за съоръжения в графа оборудване липсва товарен автомобил, описан в раздела „Организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси“. При изпълнение на монтаж на елементи за начало и за край на ОСП не е предвидена машина за оформяне на дупка за набиване на крайното стълбче. Не е определен видът на пробивната техника при монтаж на Ръчноразглобяеми ОСП.

➤ Не присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали за изпълнение на Примерното задание, не гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок. Няма предвидено време и описание на дейностите за доставяне и складиране на материалите, необходими за изпълнение на Примерното задание, което от своя страна не гарантира възможност за изпълнение предмета на поръчката в необходимия обем и за планираното време. Планът за организация по осигуряване на материали е описан като организация при изпълнение на договорни отношения, а не като план за изпълнение на Примерното задание. Описанието е структурирано по следния начин: „...след получаване на задание от Възложителя се правят запитвания към фирми производители и доставчици на ОСП. Получените офертите се оценяват, избират се доставчици по способността им да покриват изискванията на поръчката, срок на доставка, капацитет, цена, обслужване и подбор в случаите за които се прави заявка за производство. След това се прави поръчка за доставка. Времето, определено за провеждане на процедурата, е 3 дена за избор на доставчик и 5 дена за самата доставка или общо 8 дена.“ Представеното от Участника предложение, както и липсата на документи за покупка на материали за монтаж на ОСП, показват невъзможност за изпълнение предмета на поръчката.

Декларирана е собствена складова база в с. Тополи. При описанието на дейностите по шифри става ясно, че всеки ден ще се тръгва от базата с необходимите количества за един ден, а останалите количества невложени материали за деня ще се извозват пак до база Тополи, което само по себе си е несъответствие, с обяснението, че ще бъдат организирани складове по всички ОПУ.

Към предложението няма представени документи за наличност и достатъчен обем на техническите средства, както и за складове и площадки за съхраняване и подготовка на материалите за изпълнение на Примерното задание, респективно на обществената поръчка.

Участник „СИМИНВЕСТ“ ООД:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката, като към него са представени и разработени следните части:

1. Предложение за изпълнение на Примерното задание за монтаж на ОСП по Републиканските пътища на територията на Североизточен район.
2. Линеен график за изпълнение на Примерното задание
3. Декларации за съответствие и експлоатационни показатели на видовете ОСП
4. Снимков материал от подготовка за монтаж и монтаж на ОСП

Предвид горесъобщеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 18 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки - Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение по доставка и монтаж на ограничителни системи посредством предложение за технология и организация на изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства, както следва:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Представен е линеен график (Приложение № 10 към предложението) за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката е за срок на изпълнение на Примерното задание от 20 календарни дни, като отразява за всеки вид дейност от него продължителност, последователността на изпълнение, обвързаност между отделните работи, количеството на дейностите и предвидените от участника технически и човешки ресурс.

➤ **Не присъдени 15 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За отделни видове дейности от примерното задание и показани в линейния график има допуснати пропуски и неточности спрямо предложения подход за изпълнение на примерното задание. При прегледа на описаната технология и организация на изпълнение на линейния график се установи следното:

В описаните действия по доставка и монтаж на ръчно-разглобяеми ОСП N2W5, позиция 1048 т. 5.8 и т. 7.8 от предложението на Участника гласят: „Набиване на стълб с набивна

машина“. Описаното противоречи на определението – Ръчно –разглобяема секция и на възможността стълбчето да може да бъде извадено от гилзата с голи ръце без помощта на машини и оборудване. При позицията за доставка и монтаж на преходни елементи на път I-2 и II-73, Участникът предлага използване на набивна машина и монтаж на стълб, което от своя страна е грешка спрямо необходимите ресурси и приложимите методи за изпълнението на позицията. Преходният елемент се монтира между два различни вида шини и за укрепването му се използва само болтова връзка между тях. Той не стои върху стълб.

При представяне на технология за монтаж на ОСП за съоръжения е описано: Монтаж на стълб с планка и анкери. Участникът не е предвидил необходимото време за набиране на якост на химическия анкер. Не е разгледана информация за начините на употреба на химическия анкер, не са упоменати изискванията за работа, гарантиращи ефективността му. Не е определено минимално необходимо време, така че лепилото да набере необходимата якост на опън и връзката да има нужната здравина, така че елементите на ограничителната система да работят както при изпитванията на производителя.

Участникът е предложил демонтираните елементи от позицията за демонтаж на старо ОСП да се рециклират. Това противоречи на изискванията на възложителя, съгласно които ОСП са негова собственост и при подмяна демонтираните ограничителни системи за пътища следва да се предадат на възложителя с протокол, като последващите действия с тях се определят и извършват от възложителя.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

Участникът представя в Приложение № 7 списък на екип от ръководни служители и работници с необходимата квалификация и опит (подробно описани в органограма, отразяваща разпределението на служителите в процеса по планиране, производство и монтаж стр. 14-15). Техническите ресурси (механизация и специализирана техника, представени в подробен опис) за осъществяване на дейностите са достатъчни за осигуряване на качествено изпълнение на предмета на поръчката, съгласно действащите нормативни уредби за монтаж на ОСП. Описаните ресурси са обвързани с предложената организация и мобилизация за изпълнение на предмета на поръчката (доставка и монтаж на ограничителни системи) и гарантират изпълнение на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати.

➤ Не присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Участникът не е посочил ясен план за доставяне и складиране на материалите за изпълнение на Примерното задание. Не е разгледано необходимото време за доставка на материалите, което от своя страна води до неяснота относно организацията на работния процес и ще окаже влияние върху необходимото време за изпълнение на Примерното задание. Описано е наличие на производствената база в гр. Перник, но не са разгледани възможности за складиране на елементи за СПО на територията на областите в дадената обособена позиция. По този начин не се представя ясен план за осигуряване и складиране на материалите необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

Представените декларации за съответствие и експлоатационни показатели на ОСП, необходими за изпълнение на примерното задание, са от различни производители на ограничителни системи за пътища и фактът, че не е представен документ за реална възможност за доставяне (договор/и за доставяне на материали) показват невъзможност на участника да гарантира, че ще осигури и монтира изискуемите от възложителя ОСП. Всички дейности освен влагането на материалите са описани бланкетно във всяка една позиция от Примерното задание.

Участник ДЗЗД „ТРП ИЗТОК“:

Участникът е представил попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

- Технологична строителна организация за изпълнение с ясна описана последователност на дейностите, представена в подробна блок схема включваща всички необходими дейности и процеси за изпълнение на предмета на обществената поръчка за Североизточен район.
- Договори за покупко-продажба, наем на недвижим имот, документи за собственост и регистрации на техника и механизация.
- Приложение № 1 Линеен график.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 40 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки - Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение по доставка и монтаж на ограничителни системи посредством предложение за технология и организация на изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства, както следва:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

Представен е линеен график (Приложение № 1 към предложението) за изпълнение на предмета на поръчката, който отразява детайлно последователността и продължителността на всички видове и работи от Примерно задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Представеният линеен график за изпълнение на поръчката отразява за всеки вид дейност от него продължителност, последователността на изпълнение, обвързаност между отделните работи, количеството на дейностите и предвидените от участника технически и човешки ресурс.

➤ **Присъдени 15 точки допълнително,** тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложената от участника технология и организация на изпълнение, демонстрираната последователност при изпълнението на отделните дейности, които ще доведат до качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка. Посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на Примерното задание, спомага за изпълнение на дейностите в посочения срок, същите съответстват с Линеиния график. Представени са конкретни аргументи – как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката. Последователността на изпълнение на заданието се състои от три основни етапа – предварителен, изпълнителен и етап за проверка на постигнатите резултати.

Всичко това е систематизирано в блок схема за обвързаността на действията между всеки етап и необходимите дейности, които трябва да бъдат изпълнени и от които се състои монтажа на ограничителните системи за пътища.

В описателната част на техническото предложение са представени ключовите моменти при изпълнението на всеки един от трите основни етапа. Представени са дейностите след получаване на задание за изпълнение. Оглед и съставяне на констативен протокол с реални количества за подмяна и действията необходими за поръчка на количествата. Предвидено е дейностите по монтаж/подмяна на ОСП да започват след въвеждане, чрез пътни знаци, на временна организация и безопасност на движението (ВОБД), в съответствие с изискванията на нормативните документи. Участникът е предвидил увредените и демонтирани шини да бъдат доставени до указан от Възложителя пункт и съставянето на необходимата документация.

От предложението е видна технологията и организацията на изпълнение на всички видове работи и дейности от Примерното задание. В тази част от предложението подходът на участника е реалистичен и аргументиран – звената за изпълнение ще бъдат проверявани за постигнати всички нормативи за качество, заложи от производителя на ограничителната система. Заявено е, че за всички видове дейности ще бъде представен достатъчен и пълен доказателствен материал за извършените дейности (снимки, протоколи, ведомости и др.) Предвид на гореизложеното участникът гарантира изпълнението на дейностите в посочения срок и качествено постигане на изискуемите резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта. При паралелно изпълнение на повече от една дейност се предвижда координацията да се осъществява от ръководния екип и ръководителите на групи. Такава дейност е разгледана, чрез предложението за монтаж на буфер, върху стомано-бетонен фундамент, успоредно с монтажа на ограничителни системи. В линейния график е предвидено необходимото време за набиране на якост на фундамента за монтаж на буфера.

➤ **Присъдени 8 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

В съответствие с Линейния график за изпълнение, в Таблица 4 и 5 е описана необходимата строителна механизация и оборудване, което изпълнителят ще осигури за цялостното и пълно изпълнение на примерните количества от примерното задание за Северен централен район. Разпределението на строителната механизация и оборудване, чрез което е подсикурено изпълнението на СМР по примерното задание, е представено в Таблица 6 - стр. 95-105. Изпълнението на дейностите по монтаж на ОСП е предвидено да се изпълни с две работни звена по метода критичен път. Деклариран са човешки ресурси, машини, механизация и оборудване и техническите средства за изпълнение на примерното задание в необходимия обем и пълнота.

➤ **Присъдени 7 точки допълнително**, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Предложеният от участника план за организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите показва способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание. Предложената организация по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали гарантира изпълнение на дейностите качествено и в посочения срок, като:

Описани са предварителните дейности по организацията на изпълнение, включително дейности в складовите бази по своевременно осигуряване на количества и качество от всички видове ОСП. За изпълнение на дейностите от примерното задание ще се използват следните складови бази:

- Собствена складова база в с. Тополи с площ от 5500 m² – определена за централен склад.
- Нает имот – Страда в гр. Каспичан с площ от 1000 m² - определена за втори централен склад.
- Нает имот в гр. Горна Оряховица с площ от 2000 m² – регионален склад.

Представени са договори за доставка на необходимите видове ОСП, показващи готовност за изпълнение на примерното задание и е декларирано, че постоянно ще се поддържат на склад количества от 3000 m от всеки вид ОСП.

Участник „ПСТ-СЕТ ОСП“ ДЗД:

Участникът е представил приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ на хартиен носител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката, като към него са представени и разработени следните точки:

1. Кратко описание на поръчката със следното съдържание:
2. Цел на поръчката: осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите по Републиканския пътища
3. Материали за производство на ОСП.
4. Същност на ОСП по Републиканските пътища на територията на страната.
5. Техническа информация за основните видове ОСП, включени в поръчката. Представени са извадки от фирмени каталози на производители за видовете ОСП: N2W4, N2W5, H1W4, H2W7, H1W5 за съоръжения, комбинирана с парапет, единична H2W4 за съоръжения без конзола, парапет за пешеходци, елементи за мотоциклетисти, терминал единичен и двоен и буфер срещу удар –
6. Технологична последователност за изпълнението на поръчката
7. Линеен график и таблица за разпределение на човешките ресурси и механизация за изпълнение на Примерното задание.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка методика по показател Б - „Оценка нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“, както следва:

Оценка: 18 точки по показател „Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“- Б - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

Присъдени 10 точки, тъй като Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя:

Присъдени 10 точки - Техническо предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и осигурява качеството на изпълнение по доставка и монтаж на ограничителни системи посредством предложение за технология и организация на изпълнение на дейностите, в което са налице следните обстоятелства, както следва:

Участникът е демонстрирал предложение относно видовете дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените дейности от Примерното задание. Обхванати са всички работи и дейности от Примерното задание, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от Примерното задание, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Разгледани са необходимите материали за производство на ОСП. Пояснено е, че те трябва да са придружени с доказателства за СЕ маркировка и за съответствието на БДС EN 1317 и на Технически правила за приложение на ОСП. Направено е подробно описание на материалите за изграждане на ОСП, характеристики на антикорозионното покритие, технически и технологични особености при монтажа на ОСП.

Демонстрира се познаване на същността на ОСП по Републиканските пътища на територията на страната. Участникът е направил преглед на това, какво представлява пътната инфраструктура, необходимостта от мерки за повишаване на безопасността на пътната инфраструктура и ролята и значението на ограничителните системи за пътища с цитирани текстове от Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010 г. Приложена е снимка на частично изпълнена ОСП на участък от автомагистрала. Описани са основните характеристики на ОСП съгласно БДС EN 1317-2 на предпазни огради, на елементи за начало и край и всички видове преходни елементи.

➤ Не присъдени 15 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 1 от образец 5 към документацията), а именно:

За всички видове работи и дейности от Примерното задание не е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с Линеиния график, включително подготвителни работи (мобилизация) и изпитвания (в приложимите случаи) и всички други съпътстващи работи, които гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

При представянето на организацията в етапа на строително-монтажните работи (т. 6.3) и в частност монтаж на стоманена предпазна ограда за пътна част от т. 6.3.2 (стр. 76), Участникът категорично е описал, че за носещите стълбчета няма да се допуска рязане за достигане на съответен размер и бетониране. В т. 6.4, отразяваща технологичните указания при монтаж на ОСП, Участникът разглежда възможността за скъсяване (рязане) на стълбчетата при различни почвени категории (стр.103). Не е разгледано влиянието на тези дейности по скъсяване спрямо съответствието на примерния клас ОСП и първичните изпитвания. За всички видове ОСП е задължително производителят да доказва тяхното съответствие на даден клас чрез изпитвания съгласно БДС EN 1317. По този начин се определят основните характеристики на ОСП и се гарантира функционалността им. За целта ОСП трябва да бъдат монтирани с елементите и по начина, по който са изпитани. Стълбчетата за изграждане на ОСП трябва да бъдат набити по начин и с размер, такива каквито са били при изпитването на системата, като скъсяване е недопустимо. В тази връзка, видно от направеното от участника предложение за изпълнение, при скъсяване на стълбчетата участникът не изпълнява изискването монтираните ограничителни системи за пътища да отговарят на регламент 305 на ЕП за „Определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за осигуряване на съответствие с БДС EN 1317-Ограничителни системи за пътища. Част 5 Изисквания към продуктите и оценяване на съответствието за ограничителни системи за превозни средства“.

При разглеждане на „Монтаж на предпазен елемент за мотоциклети“ са описани функциите на предпазния елемент за мотоциклети и че цел на процеса е да се изпълнят изискванията на Европейски стандарт EN 1317-8. Представена е технологична инструкция за монтаж, в която в т. 2 са описани дейности при изпълнение на ОСП за пътна част, свързани с проучване за наличие на подземни комуникации, тръби, газопроводи и пр. за предприемане на предпазни мерки. Инструментите за монтаж са идентични с предната разгледана позиция, а всъщност дейностите по монтаж на предпазни елементи за мотоциклети се изпълнява изцяло над повърхността на терена, тъй като елементите се монтират на вече изпълнена ОСП. Представената информация е неточна и невярна за дадения вид дейност.

При разглеждане на дейностите по „Монтаж на единичен терминал“ е описано предназначението на елементът за начало/край. Целта на процеса е да се изпълнят изискванията на EN1317-4, за което е необходимо да се спазят настоящите изисквания при настройка и монтаж. Определено е да се въведе ВОД, да се използват предпазни средства и монтажното оборудване да се постави на подходящи места. Като основен етап са представени чертежи от сборни елементи на единичен терминал без никакви технически и технологични изисквания и пояснения, свързани с монтажа, освен описание на дейностите. Определено е, че монтажът трябва да се контролира и документира от компетентен монтажник-специалист. Указано е, че не се допуска бетониране на стълбове, а се прилага само технология чрез набиване.

➤ Присъдени 8 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 2 от образец 5 към документацията), а именно:

Участникът е описал, че разполага с трудови ресурси за изпълнение на дейността качествено и в срок. За изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на територията на страната“ предлага план и ресурси за обезпечаване изпълнението на поръчката. В таблица е показан видът и броят на необходимата механизация, както и броя на работниците, необходими за всеки вид СМР, а времето им разпределение е отразено на приложените диаграми на механизацията. Определените инженерно-технически кадри и изпълнителен персонал са обвързани с предложената организация за изпълнение на Примерното задание.

Представена е таблица с вида и броя на необходимата механизация и броя на работниците за всеки един вид СМР. Таблицата е идентична с тази описана като линеен график в т. 7 Технологично – строителна програма. Дейностите от Примерното задание се изпълняват за 30 дни, описани в позициите от 1 до 25. За всяка една операция е определен екип от 3 работника.

➤ Не са присъдени 7 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя, не съдържа изискуемото за присъждане на допълнителни точки обстоятелство (по т. 3., подт. 3 от образец 5 към документацията), а именно:

Участникът основно описва организацията в етапа на доставка на готовата продукция да обекта. Пояснено е, че ще се положат усилия да се сведе до минимум продължителността на складиране на готовата продукция чрез планиране на доставките така, че да съвпадат с нуждите на СМР. Описана е подготовка и транспорт на ОСП до обекта с мерки за опазване от повреди, изисквания за безопасна работа и цитирани точки за безопасност при товарене и разтоварване. Не са разгледани дейностите по доставяне на необходимите материали за изпълнение на Примерното задание спрямо предложения линеен график. Участникът описва, че разполага с фирми доставчици на материали и оборудване, с които има дългогодишни отношения. Няма представен Договор/и с производител на ОСП в съответствие са изискванията на Регламент 305 на ЕП и на БДС EN 1317 или представени декларации за съответствие на продукцията и експлоатационни показатели на необходимите видове ОСП за изпълнение на Примерното задание. Това от своя страна не може да се определи като ясен и точен план за осигуряване (доставяне и складиране) на материалите, необходими за извършване на видовете работа в необходимия срок.

Работата на комисията приключи на 01.04.2019 г. и председателят на комисията закри заседанието, като определи участниците в процедурата да бъдат поканени за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3 при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 01.04.2019 г.

Мина Кабакчиева.....

инж. Николай Стоянов.....

инж. Ирина Йорданова.....

инж. Иван Табаков.....

инж. Даниел Иваничков.....