

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Пътно кръстовище на път П-64 /Карлово – Баня – Долна Махала – Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път П-606/ Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“, (изписва се предмета на поръчката)

от „Кръгово кръстовище Труд 2018“ ДЗЗД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от Камен Вълков Кичев

(трите имена)

в качеството му на Представяващ сдружението

(длъжност)

чрез Пълномощника си **Божидар Боянов Георгиев**, надлежно упълномощен с пълномощно № 7295/20.06.2018г. на нотариус Валери Манчев, рег. № 053 на Нотариалната камара

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлагащата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на **1 007 292,46** [посочва се с думи: един милион седем хиляди двеста деветдесет и два лева, и четиридесет и шест стотинки]¹ без ДДС и **1 208 750,95** (посочва се с думи: един милион двеста и осем хиляди седем стотин и петдесет лева, и деветдесет и пет стотинки) лв. с ДДС, и е формирана от:


1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по договора, съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 915 720,42 [посочва се с думи: девет стотин и петнадесет хиляди седем стотин и двадесет лева, и четиридесет и две стотинки] лв. без ДДС и **1 098 864,50** [посочва се с думи: един милион деветдесет и осем хиляди осем стотин шестдесет и четири лева, и петдесет стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи;

2. Стойността на непредвидените разходи, в размер на 91 572,04 [посочва се с думи: деветдесет и една хиляди пет стотин седемдесет и два лева, и четири стотинки] лв. без ДДС и **109 886,45** [посочва се с думи: сто и девет хиляди осем стотин осемдесет и шест лева, и четиридесет и пет стотинки] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10 % от Цената за изпълнение на СМР без ДДС по т.1.1.;

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т. I.2.

III. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



000012

IV. Декларираме, че предлаганите от нас елементи на ценообразуване са следните:

- часова ставка 5,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 30 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

V. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена количествено-стойностна сметка – Образец № 3.1.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	20 / 06 / 2018г.
Име и фамилия	Божидар Георгиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000013




Количествено количествена сметка

Образец № 3.1

Обект: „Пътно кръстовище на път II-64 /Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в. „Труд“ – Пловдив/ при км 48+278 и път III-606 /Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“


Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2000	Почистване на строителната площадка				
2301	Почистване на строителната площадка	м2	23,800	0.57	13,566.00
2302	Отстраняване на растителността	м3	1,880	1.71	3,214.80
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разкъртване на пътни настилки	м3	443	21.50	9,524.50
2304.2	Разкъртване на бетонови бордюри	м	480	3.84	1,843.20
2305	Премахване на еластични огради, пътни знаци и рекламни табели	м	1,056	2.50	2,640.00
2306	Разваляне на съществуваща разделителна ивица включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване	м	43	3.34	143.62
2307	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	307	2.78	853.46
Обща сума Сметка 2: ЛЕВА					31,785.58
3000	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	ИЗКОПИ				
3302	Видове изкопи				
3302.1	Изкоп на земни почви за изграждане на насип	м3	3,346	4.90	16,395.40
3305	Оформяне на земната основа при изкоп	м2	623	1.65	1,027.95
3306.6	Обратна засипка	м3	7	3.50	24.50
3400	НАСИПИ				
3401.4	Оформяне на земната основа при насипи	м2	5,927	1.65	9,779.55
3403	Материали				
3403.1	Полагане на подходящ материал в откоси и други зони на насип	м3	953	7.60	7,242.80
	Полагане на пласт от материали група "А-2"	м3	1,914	12.10	23,159.40
3500	БАНКЕТИ				
3502	Стабилизиращи банкети				
3502.1	Пътна основа от несортиран трошен камък за банкети	м3	294	37.50	11,025.00
3502.2	Пътна основа за банкети от минерал бетон	м3	116	39.41	4,571.56
3600	УКРЕПВАНЕ НА ПЪТНИ ОТКОСИ				
3640	Укрепване на откоси, чрез затревяване				
3640.1	Охумусване с дебелина 200 mm по хоризонтални повърхнини	м3	348	4.50	1,566.00
3660	Геотекстилен материал	м2	210	2.10	441.00
Обща сума Сметка 3: ЛЕВА					75,233.16
4200	ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ ОТ ЗЪРНЕСТИ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИАЛИ НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА				
4200.1	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	2,694	35.70	96,175.80
Обща сума Сметка 4: ЛЕВА					96,175.80
5000	АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ				
5400	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				




000014

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
5401 5500	Битумизирана основа от трошен камък АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	тон	1,617	96.05	155,312.85
5501 5600	Асфалтова смес за долен пласт на покритието с полимер модифициран битум АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)	тон	1,172	105.38	123,505.36
5605	Плътен асфалтобетон Сплит мастик за износващ пласт на пътно платно с полимер модифициран битуми допълнителна лента за тежко движение - 4 см	м2	6,258	14.35	89,802.30
5700	Първи битумен разлив	м2	3,828	0.84	3,215.52
5800	Втори битумен разлив	м2	6,258	0.44	2,753.52
5801	Битумна емулсия за повърхностна обработка на банкети	м2	1,162	0.84	976.08
Обща сума Сметка 5: ЛЕВА					375,565.63
8200	ОТВОДНЯВАНЕ				
8230	Дренаж и дренажна тръба Ø200-съгласно чертежите	м	490	18.32	8,976.80
8230	Дренаж и дренажна тръба Ø300-съгласно чертежите	м	12	33.32	399.84
8300	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ				
8330	Облицовани окопи със стоманобетонни елементи	м	541	69.10	37,383.10
8330	Неооблицовани окопиокопи	м	37	7.50	277.50
8400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
8410	Водоприемни и събирателни шахти				
8410.1	Почистване на дъждоприемни шахти	бр	3	73.50	220.50
8410.1	Ревизионни шахти с дълбочина до 2.0 метра	бр	7	240.65	1,684.55
8410.1	Стоманобетонни капаци за ревизионни шахти	бр	7	63.61	445.27
8411	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
8411.1	Бетонни бордюри 8/16	м	558	15.47	8,632.26
8411.2	Паважна настилка	м2	182	28.79	5,239.78
8412	Изпарителни басейни				
8412.1	Облицовъчни елементи за откос 60/40/10	м2	210	31.50	6,615.00
8412.3	Облицовка на откос	м2	142	31.50	4,473.00
8412.4	Дренажен материал	м3	252	37.50	9,450.00
Обща сума сметка 8: ЛЕВА					83,797.60
9100	БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО				
9122	Доставка и полагане на пясък	м3	61	38.55	2,351.55
9150	Производство на бетона				
9153	Приготвяне (смесване) на бетона				
9153.1	Клас на бетона В 10	м3	24	88.60	2,126.40
9153.2	Клас на бетона В 20	м3	5	96.30	481.50
9154	Доставяне				
9154.1	Клас на бетона В 10	м3	24	8.90	213.60
9154.2	Клас на бетона В 20	м3	5	8.90	44.50
9600	АРМИРОВКА (включително доставка, съхранение, огъване, полагане и закрепване на армировката)				
9600.1	Пръти от мека стомана (А-I) - доставка, заготовка и монтаж	кг	63	1.95	122.85
9600.2	Стоманени стъпала за ревизионна шахта	кг	19	9.10	172.90
Обща сума сметка 9: ЛЕВА					5,513.30

000015




Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
11100	ПРЕДПАЗНИ ОГРАДИ				
11100.1	Доставка и полагане на единична предпазна ограда ОСП Н1W4	м	1,056	83.20	87,859.20
11200	ПЪТНИ ЗНАЦИ				
11200.1	1.Стандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио, II-ри типоразмер	м ²	7	146.39	1,024.73
11200.2	2.Стандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио, III-ти типоразмер	м ²	42	146.39	6,148.38
11200.3	1.Нестандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио, II-ри типоразмер	м ²	20	229.63	4,592.60
11200.4	2.Нестандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио, III-ти типоразмер	м ²	42	229.63	9,644.46
11200.5	Стойки с дължина 3 м на стандартни пътни знаци	бр	38	61.41	2,333.58
11200.6	Стойки на нестандартни пътни знаци	бр	3	2,931.96	8,795.88
11300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				
11300.1	Непрекъснати линии с бяла обикновена боя със светлоотразителни перли	м2	245	8.73	2,138.85
11300.2	Прекъснати линии с бяла обикновена боя със светлоотразителни перли	м2	51	8.73	445.23
11300.3	Стрелки, STOP линии и забранени площи с бяла обикновена боя със светлоотразителни перли	м2	261	9.20	2,401.20
11300.4	Гумени ограничители на скоростта	м2	34	211.55	7,192.70
11400	КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ И ОСВЕТЛЕНИЕ				
11430	КОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ				
	Оптичен кабел				
11430.1	1.Трасиране на съществуваща оптична кабелна линия	км	0.030	115.00	3.45
11430.2	2.Трасиране на оста на тръбна кабелна линия	км	0.030	115.00	3.45
11430.3	3.Разрушаване на пътна настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето	м3	23.40	29.50	690.30
11430.4	4.Изкоп 1,30/1,30м, укрепване и подравняване	м3	50.70	4.90	248.43
11430.5	5.Направа на пясъчна възглавница на дъното на изкоп	м3	3.9	38.55	150.35
11430.6	6.Временно укрепване на оптичен кабел, положен в тръба, към сената на изкопа	м	30	2.50	75.00
11430.7	7.Доставка на тръба PVC ф110	м	60	4.69	281.40
11430.8	8.Подложен бетон по дъното на изкопа	м3	3.12	97.50	304.20
11430.9	9. Полагане на тръби PVC ф110 - 2бр хоризонтално с закрепване в/у подложен бетон в дъното на изкопа	м	30	2.35	70.50
11430.10	10.Насипване и трамбоване на слой от пресята пръст - 0,35м върху бетонов кожух	м3	13.65	5.10	69.62
11430.11	11.Насипване и трамбоване на слой от пресята пръст - 0,35м върху бетонов кожух	м3	7.85	5.10	40.04
11430.12	12.Настилане на предупредителна лента	м	30	0.30	9.00
11430.13	13.Донасипване на изкопа с пръст и трамбоване	м3	13.65	5.10	69.62
11430.14	14.Възстановяване на асфалтова настилка	м2	39	15.76	614.64
11430.15	15.Изкоп на ями 2.00/2.00/2.00 в земни почви за шахти	м3	16	4.90	78.40
11430.16	16.Направа на шахта ШКСП -01 - съгласно чертежа	бр.	2	121.00	242.00
11430.17	17.Доставка и монтаж на рамка за кабелна шахта - по чертеж	бр.	2	24.00	48.00
11430.18	18.Доставка и монтаж на бетонов капак за кабелна шахта	бр.	2	54.46	108.92
11430.19	19.Доставка на оптичен кабел/ +15м резерва/	м	45	2.55	114.75



000016


Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
11430.20	20. Доставка на оптична кабелна муфа Тусо FOSC 400 B4	бр.			
11430.21	21. Изтегляне на оптичен кабел между две шахти	м	2	150.00	300.00
11430.22	22. Отрязване на съществуващ оптичен кабел	бр.	45	1.20	54.00
11430.23	23. Сплансване на оптични кабелни влакна	бр.	2	1.10	2.20
11430.24	24. Монтаж на оптична кабелна муфа Тусо FOSC 400 B4	бр.	бр. Влакна	48.00	48.00
11430.25	25. Демонтаж на съществуващ оптичен кабел, вкл. тръбата	бр.	2	211.00	422.00
11440	Телефонен кабел	м	30	1.90	57.00
11440.1	1. Трасиране на съществуваща оптична кабелна линия	км	0.030	115.00	3.45
11440.2	2. Трасиране на оста на тръбна кабелна линия	км	0.030	115.00	3.45
11440.3	3. Разрушаване на пътна настилка включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дело и оформянето	м3			
11440.4	4. Изкоп 1,30/1,30м, укрепване и подравняване	м3	23.40	29.50	690.30
11440.5	5. Направа на пясъчна възглавница на дъното на изкоп	м3	50.70	4.90	248.43
11440.6	6. Временно укрепване на оптичен кабел, положен в тръба, към сената на изкопа	м	3.9	38.55	150.35
11440.7	7. Доставка на тръба PVC ф110	м	30	2.50	75.00
11440.8	8. Подложен бетон по дъното на изкопа	м3	60	4.69	281.40
11440.9	9. Полагане на тръби PVC ф110 - 2бр хоризонтално с закрепване в/у подложен бетон в дъното на изкопа	м	3.12	97.50	304.20
11440.10	10. Насипване и трамбоване на слой от пресята пръст - 0,35м върху бетонов кожух	м3	30	2.35	70.50
11440.11	11. Насипване и трамбоване на слой от пресята пръст - 0,35м върху бетонов кожух	м3	13.65	5.10	69.62
11440.12	12. Настилане на предупредителна лента	м	7.85	5.10	40.04
11440.13	13. Донасипване на изкопа с пръст и трамбоване	м3	30	0.30	9.00
11440.14	14. Възстановяване на асфалтова настилка	м2	13.65	5.10	69.62
11440.15	15. Изкоп на ями 2.00/2.00/2.00 в земни почви за шахти	м3	39	15.76	614.64
11440.16	16. Направа на шахта ШКСП -01 - съгласно чертежа	бр.	16	4.90	78.40
11440.17	17. Доставка и монтаж на рамка за кабелна шахта - по чертеж	бр.	2	121.00	242.00
11440.18	18. Доставка и монтаж на бетонов капак за кабелна шахта	бр.	2	24.00	48.00
11440.19	19. Доставка на телефонен кабел	м	2	54.46	108.92
11440.20	20. Доставка на телефонна кабелна муфа XAGA 550	бр.	40	4.70	188.00
11440.21	21. Изтегляне на TELEFONEN кабел между две шахти	м	2	35.00	70.00
11440.22	22. Отрязване на съществуващ телефонен кабел	бр.	45	1.30	58.50
11440.23	23. Свързване телефонен кабел - по цифтове	бр.	2	1.10	2.20
11440.24	24. Монтаж на телефонна кабелна муфа XAGA 550	бр.	бр. цифтове	108.00	108.00
11440.25	25. Демонтаж на съществуващ телефонен кабел	бр.	2	65.00	130.00
11500	ПЪТНО ОСВЕТЛЕНИЕ	м	30	1.90	57.00
11510	1. Доставни и монтажни работи				
11511	1.1. Тръбни PVC мрежи				
11511.1	1.1.1. Трасиране на кабелна линия и тръбна мрежа	км	0.61	115.00	70.15
11511.2	1.1.2. Направа на изкоп 1,1/0,5м със зариване и трамбоване	м3	336	9.90	3,326.40
11511.3	1.1.3. Доставка на сигнална PVC лента	м	610	0.30	183.00
11511.4	1.1.4. Докарване на пясък и направа на подложка 10 см	м3	17	38.55	655.35
11511.5	1.1.5. Направа на кабелна ревизионна шахта за УО за 2 капака 600/900мм в комплект с метална рамка	бр.	1	199.46	199.46

000017




Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
11511.6	1.1.6. Доставка и монтаж на готов капак за кабелни ревизионни шахти, изработен от полимербетон, с размери 600x900x80мм, с товароносимост 125kN (клас В 125) съответстващ на БДС EN 124	бр.	2	121.50	243.00
11511.7	1.1.7. Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø110мм и външен слой от HDPE и вътрешен диаметър Ø94мм и вътрешен слой от LDPE	м	1012	5.41	5,474.92
11511.8	1.1.8. Доставка и монтаж на горещопоцинковани стоманени тръби Ø133мм	м	270	112.56	30,391.20
11511.9	1.1.9. Полагане на 2 бр. гъвкави гофрирани тръби Ø110/8мм	м	460	5.41	2,488.60
11511.10	1.1.10. Полагане на 3 бр. гъвкави гофрирани тръби Ø110/8мм	м	20	5.41	108.20
11511.11	1.1.11. Полагане на 4 бр. гъвкави гофрирани тръби Ø110/8мм	м	8	5.41	43.28
11511.12	1.1.12. Полагане на 2 бр. горещопоцинковани стоманени тръби Ø133мм	м	120	112.56	13,507.20
11511.13	1.1.13. Полагане на 2 бр. горещопоцинковани стоманени тръби Ø133мм	м	10	112.56	1,125.60
11511.14	1.1.14. Доставка на изолационна маса за уплътняване и запушване на отвори (бр. отвори)	бр.	120	1.05	126.00
11511.15	1.1.15. Превоз на бетон клас В-10 за замонолитване на тръби	м3	53	8.90	471.70
11511.16	1.1.16. Подготовка на засипка за тръбна мрежа	м3	164	1.50	246.00
11511.17	1.1.17. Доставка на трошен камък	м3	82	34.41	2,821.62
11511.18	1.1.18. Направа на обратна засипка от пръст и трошен камък върху изградена тръбна мрежа и трамбоване	м3	164	5.00	820.00
11511.19	1.1.19. Натоварване на земни маси	м3	82	3.00	246.00
11511.20	1.1.20. Извозване на излишната пръст и отпадъци	м3	82	2.25	184.50
11511.21	1.1.21. Разриване на депо на земни маси	м3	180	2.90	522.00
11512	1.2. Стълбове, конзоли и осветители				
11512.1	1.2.1. Определяне местата на новите стълбове	бр.	24	23.00	552.00
11512.2	1.2.2. Направа на фундамент за стълб височина h _{ст.} = 9,5 м, включително изкопа за него /по конструктивен чертеж/	бр.	24	325.00	7,800.00
11512.3	1.2.3. Доставка, изправяне и монтаж на горещо-поцинкован СТС тип ТС-У-I 159x6 x133x5 x 89x4 -9500мм	бр.	24	564.30	13,543.20
11512.4	1.2.4. Доставка и монтаж на ва едностранна, тръбна, метална, горещо-поцинкована конзола с дължина на рамото L _p = 600мм и вертикален ъгъл на наклона α=15° (по технологичен чертеж)	бр.	18	43.50	783.00
11512.5	1.2.5. Доставка и монтаж на двустранна, тръбна, метална, горещо-поцинкована конзола с дължина на раменете L _p = 1600 мм и вертикален ъгъл на наклона α=15° (по технологичен чертеж)	бр.	6	54.50	327.00
11512.6	1.2.6. Доставка и монтаж на уличен осветител с НЛВН 1x150W	бр.	30	222.75	6,682.50
11513	1.3. Кабели мрежи и общомонтажни работи				
11513.1	1.3.1. Направа фундамент за табло по чертеж	бр.	1	115.00	115.00

000018



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
11513.2	1.3.2.Комплектна инженерингова доставка и монтаж на табло осветление П-УО /, изпълнено по схема и отговарящо на БДС EN 60439-1 и монтаж върху готов фундамент	бр.	1	242.00	242.00
11513.3	1.3.3.Доставка и изтегляне в готова тръбна мрежа на кабел САВТ 4x16 мм2	м	780	5.50	4,290.00
11513.4	1.3.4.Доставка и изтегляне в стълб на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м	310	4.80	1,488.00
11513.5	1.3.5.Доставка и монтаж на трифазна кабелна разклонителна клемна кутия за, IP43, ел. кл. II	бр.	24	50.00	1,200.00
11513.6	1.3.6.Доставка и монтаж на кабелна глава 1kV 16 мм2 за 5 ж.	бр.	3	150.00	450.00
11513.7	1.3.7.Направа суха разделка за 4 ж. кабел 16 мм2	бр.	60	4.85	291.00
11513.8	1.3.8.Направа суха разделка за 3 ж. кабел 1.5 мм2	м	62	1.50	93.00
11513.9	1.3.9.Вкарване краищата на кабел в стълб	бр.	60	1.65	99.00
11513.10	1.3.10.Свързване на проводник със съоръжение	бр.	34	2.15	73.10
11513.11	1.3.11.Доставка на кабелна разклонителна кутия от UV стабилизирани удароустойчив полимер за външен монтаж, IP64	бр.	24	50.00	1,200.00
11513.12	1.3.12.Доставка и монтаж на заземление с 2 кола от профилна стомана L63/63/6-2500мм	бр.	1	67.90	67.90
11513.13	1.3.13.Доставка и монтаж на заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм	бр.	22	42.90	943.80
11513.14	1.3.14.Заземяване на метални части	бр.	32	42.90	1,372.80
11513.15	1.3.15.Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	3	3.49	10.47
11513.16	1.3.16.Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч.	11	73.70	810.70
11513.17	1.3.17.Измерване наличие на верига между заземителите	ч.ч.	108	12.98	1,401.84
11513.18	1.3.18.Пробег на автолаборатория	ч.	8	12.98	103.84
11513.19	1.3.19.Измерване на светлотехнически параметри на осветителна уредба по БДС EN 13201-4	ч.	4	12.98	51.92
Обща сума сметка 11: ЛЕВА					247,649.35
А	Общо всичко (Сметки 2+3+4+5+8+9+11) : ЛЕВА				915,720.42
Б	Непредвидени разходи 10% от т.А : ЛЕВА				91,572.04
	Цена за изпълнение на Договора (А+Б) в лв. без ДДС:				1,007,292.46
	Цена за изпълнение на Договора (А+Б) в лв. с ДДС:				1,208,750.95

Дата	21...../.....06...../.....2018г.....
Име и фамилия	Божидар Георгиев.....
Подпис на лицето (и печат)	
(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



000019

