

«КАСТЕЛО» ООД,
[наименование на участника],

Образец № 3.1

регистриран [[АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СТАРА ЗАГОРА]]

представяван с [качество на УПРАВИТЕЛ]
с БУЛСТАТ/ЕИК [123120216], регистрирано в [АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА],
със седалище [ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.],
и адрес на управление [ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.],
адрес за кореспонденция: [ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.], гр.Стара Загора, Централна поща ПК 100]

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6), с
предмет:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ
С ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ РАЗМЕРИ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА
РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

а обособена позиция № 4 „Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Ед. Цена /лв./	Предметна Ед. Цена /лв./
1	1001	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	135,00	190,90
2	1002	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	168,00	232,30
3	1003	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	145,00	273,70
4	1004	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	185,00	301,30
5	1005	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - сглобена от профили от стомана и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	200,00	301,30
6	1006	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа сглобена от профили от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио RA2 с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	275,00	439,30
7	1007	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3 A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	210,00	370,30
8	1008	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3 A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	225,00	397,90
9	1009	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	240,00	494,50
10	1010	Производство и доставка на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио клас R3 A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	280,00	508,30
11	1011	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - ламарина от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	300,00	563,50

12	1012	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа сглобена от профили от стомана и лице - светлоотразително фолио R3 A с вградени стъклени перли или микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	265,00	508,30
13	1013	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални), с основа - сглобена от профили от алуминиеви сплави и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	360,00	563,50
14	1014	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 6м2 до 10 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	2640,00	3450,00
15	1015	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 10м2 до 15 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3680,00	4278,00
16	1016	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета ф60 с дебелина 4 мм/м', одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ¹	39,00	89,40
17	1017	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета ф89, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ¹	52,00	122,60
18	1018	Производство, доставка и монтаж на конзолна конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж вдясно от пътя, одобрени от Възложителя и всички с това присъщи разходи	лв/м ¹	640,00	780,00
19	1019	Производство, доставка и монтаж на портална конструкция за носене на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) за монтаж над платното за движение, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ¹	1466,00	1700,00
20	1020	Производство, доставка и монтаж на направляващи стълбчета /C1/ одобрени от Възложителя и всички с това присъщи разходи	лв/бр	52,00	62,10
21	1021	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 4 м2 до 6 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	3040,00	3800,00
22	1022	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 15 м2 до 20 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	5150,00	6500,00
23	1023	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 20 м2 до 25 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	5840,00	7300,00
24	1024	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 25 м2 до 30 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7100,00	8900,00
25	1025	Производство, доставка и монтаж на две или повече опорна система за укрепване на пътни знаци с променливи размери (индивидуални) от 30 м2 до 35 м2 (включително), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр	7500,00	9500,00
26	1026	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	95,00	122,00
27	1027	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери, светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	128,00	184,71
28	1028	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м ²	180,00	326,45
29	1029	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери със светлоотразително фолио R3A с вградени микропризми	лв/м ²	230,00	312,03
30	1030	Производство и доставка на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	75,00	93,30
31	1031	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с постоянни размери, светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	95,00	108,00
32	1032	Производство, доставка и монтаж на лице за пътни знаци с променливи размери, светлоотразително фолио RA1, с вградени стъклени перли, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	105,00	115,74
33	1033	Производство, доставка и монтаж на светодиодни пътни знаци с постоянни размери, с основа - стоманени подпикована ламарина и лице - светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми към стълб със соларно захранване	лв/бр.	640,00	859,63
34	1034	Доставка и монтаж на тръбна стойка Ф89 /стълб/. Тръбните стойки / като материал / са собственост, предоставена от Възложителя.	лв/м ¹	22,00	80,43
35	1035	Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа - стоманена подпикована ламарина и лице - светлоотразително флуоресцентно фолио клас R3B, с вградени микропризми към стълб	лв/м ²	220,00	420,61

36	1036	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета ф60 с дебелина 4 мм/м' пътни знаци с постоянни размери С7, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр		
37	1037	Производство и доставка на крепежни елементи за стълб Ф60 / скоба Ф60 -1 бр ; болт коларски М8 х20 - 2 бр. ; гайка фланцова М8 - 2 бр./	лв/бр	168,00	244,17
38	1038	Производство и доставка на крепежни елементи за стълб Ф89 / скоба Ф89 -1 бр ; болт коларски М8 х20 - 2 бр. ; гайка фланцова М8 - 2 бр./	лв/бр	2,50	5,18
39	1039	Демонтаж на пътни знаци с постоянни размери	лв/бр.	4,80	10,50
40	1040	Демонтаж на пътни знаци с променливи (индивидуални) размери	лв/бр.	5,80	8,90
41	1041	Монтаж на пътни знаци с променливи размери (индивидуални)	лв/м ²	32,00	45,50
42	1042	Монтаж на пътни знаци с постоянни размери към тръбна стойка /стълб/	лв/м ²	38,00	48,40
43	1043	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета 048	лв/бр.	8,00	15,00
44	1044	Монтаж на стоманени стълбчета ф48	лв/м ¹	23,00	68,50
45	1045	Демонтаж на стоманени стълбчета ф48	лв/бр.	24,00	27,60
46	1046	Доставка до складова база на демонтирана табела	лв/бр.	8,00	11,73
47	1047	Доставка на направляващо стълбче С1	лв/км	1,60	3,20
48	1048	Монтаж на направляващи стълбчета- С1 с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	26,00	31,05
49	1049	Доставка и монтаж на направляващи стълбчета С1 и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	18,00	21,85
50	1050	Производство, доставка и монтаж на лента с бели и червени ивици - С 3.3	лв/м ¹	40,00	49,45
51	1051	Производство и доставка на С14.2 с размери 300х1000мм., основа -стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио клас R3A с вградени микропризми, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	0,10	0,35
52	1052	Производство и доставка на светлоотразителна стоп палка с надпис "АПИ" и "RIA"	лв/бр	40,00	48,30
53	1053	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф700	лв/бр	12,00	17,25
54	1054	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф800	лв/бр	126,00	141,90
55	1055	Производство и доставка на пътен конус Н 300 мм, с 1 /една/ светлоотразителна лента	лв/бр	147,00	193,74
56	1056	Производство и доставка на пътен конус Н 500мм. с две светлоотразителни ивици	лв/бр	4,90	8,50
57	1057	Производство и доставка на пътен конус Н=750 мм със светлоотразителни ленти	лв/бр	13,50	33,75
58	1058	Доставка на ограничително стълбче за зимни условия Ф35 х Н 2800 мм.	лв/бр	42,00	72,74
59	1059	Доставка на светлоотразител алуминиев, жълт	лв/бр	22,00	35,00
60	1060	Производство, доставка и монтаж на панорамно /пътно/ огледало Ф900	лв/бр	14,80	26,00
61	1061	Производство, доставка и монтаж на лампа - мигаща светлина	лв/бр	194,00	257,31
62	1062	Производство и доставка на палка алуминиева основа и светлоотразително фолио RA2, с вградени стъклени перли или микропризми	лв/бр	38,00	74,75
63	1063	Производство, доставка и монтаж на разделител С 226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	16,50	19,84
64	1064	Монтаж на разделител С 226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	92,00	198,38
65	1065	Производство и доставка на гумено стълбче за разделител С226, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/бр	28,00	39,68
66	1066	Производство, доставка и монтаж на PVC основа подвижна	лв/бр	28,00	42,32
67	1067	Демонтаж на PVC основа подвижна	лв/бр	42,00	52,04
68	1068	Доставка и Монтаж на стоманени стълбчета ф60, Тръбата / като материал / е собственост, предоставена от Възложителя.	бр	2,00	6,83
69	1069	Демонтаж на стоманени стълбчета ф60, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр.	30,00	40,25
			лв/бр	12,00	16,50

70	1070	Демонтаж на стоманени стълбчета ф89, с натоварване и разтоварване на транспортно средство и транспорт	лв/бр	14,50	17,25
----	------	---	-------	-------	-------

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Представят се и в електронен вид на формат Excel.
2. Видовете дейности по сметката не трябва да се променят от участника.
3. Единичните цени са в лева, без ДДС.
4. Пределните единични цени се отнасят за всяка обособена позиция от 1 до 6.