

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 233039 с начин на трайно ползване път II-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд“

от „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 831643461

представявано от СНЕЖАНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

в качеството му на Зместник председател на съвета на директорите и упълномощен представител

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлагащата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 530 297,66 [петстотин и тридесет хиляди, двеста деветдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки] без ДДС и 636 357, 19 (шестстотин тридесет и шест хиляди, триста петдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) лв. с ДДС, и е формирана от:

1. Цената за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по договора, съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 482 088,78 [четиристотин осемдесет и две хиляди, осемдесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки] лв. без ДДС и 578 506,54 [петстотин седемдесет и осем хиляди, петстотин и шест лева и петдесет и четири стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи;

2. Стойността на непредвидените разходи, в размер на 48 208,88 [четиридесет и осем хиляди, двеста и осем лева и осемдесет и осем стотинки] лв. без ДДС и 57 850,66 [петдесет и седем хиляди, осемстотин и петдесет лева и шестдесет и шест стотинки] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10 % от Цената за изпълнение на СМР без ДДС по т. I.1.

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т. I.2.

III. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Цената за изпълнение на договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

IV. Декларираме, че предлаганите от нас елементи на ценообразуване са следните:

- часова ставка 4,80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 40 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

V. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена количествено-стойностна сметка – Образец № 3.1.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Дата                                                                                                   | 19 / 11 / 2018 г. |
| Име и фамилия                                                                                          | Снежанка Христова |
| Подпис на лицето (и печат)<br>(законен представител на участника<br>или от надлежно упълномощено лице) |                   |


Обект: „Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен имот 230039 с начин на трайно ползване път П-ри клас и поземлен имот 052011 в регулацията на гр. Костинброд”

| КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Образец №3.1                                  |                                                                                                               |       |            |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|------------|
| №                                                                               | Наименование на СМР                                                                                           | Мярка | Количество | Единична цена | Сума       |
| <b>I.1. Подготвителни и земни работи</b>                                        |                                                                                                               |       |            |               |            |
| 1                                                                               | Изкоп и депониране на земни почви                                                                             | м3    | 656.00     | 11.79         | 7 734.24   |
| 2                                                                               | Изкоп хумус от банкети                                                                                        | м3    | 111.00     | 8.71          | 966.81     |
| 3                                                                               | Изкоп за окопи                                                                                                | м3    | 110.00     | 9.75          | 1 072.50   |
| 4                                                                               | Фрезование на съществуваща настилка                                                                           | м3    | 442.00     | 64.86         | 28 668.12  |
| 5                                                                               | Формиране на земната основа                                                                                   | м2    | 1 401.00   | 1.57          | 2 199.57   |
| 6                                                                               | Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта                 | м     | 44.00      | 3.53          | 155.32     |
| 7                                                                               | Демонтаж на ОСП                                                                                               | м     | 44.00      | 10.92         | 480.48     |
| 8                                                                               | Разваляне на асфалтова настилка                                                                               | м2    | 218.00     | 11.33         | 2 469.94   |
| общо сума част "Пътна", сметка "Подготвителни и земни работи"(ΣI.1), лв без ДДС |                                                                                                               |       |            |               | 43 746.98  |
| <b>I.2. Пътни работи</b>                                                        |                                                                                                               |       |            |               |            |
| 9                                                                               | Несортиран трошен камък                                                                                       | м3    | 1 134.00   | 25.43         | 28 837.62  |
| 10                                                                              | Несортиран трошен камък за банкети                                                                            | м3    | 180.00     | 24.39         | 4 390.20   |
| 11                                                                              | Трошен камък с подобрена зърнометрия за банкети                                                               | м3    | 18.00      | 26.89         | 484.02     |
| 12                                                                              | Доставка и полагане на материали от група А-1 за Зона А                                                       | м3    | 324.00     | 25.95         | 8 407.80   |
| 13                                                                              | Доставка и полагане на хумус за централен остров                                                              | м3    | 344.00     | 24.85         | 8 548.40   |
| 14                                                                              | Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35см                                                               | м     | 719.00     | 31.76         | 22 835.44  |
| 15                                                                              | Доставка и полагане на трошен камък за профилиране                                                            | м3    | 70.00      | 25.70         | 1 799.00   |
| общо сума част "Пътна", сметка "Пътни работи"(ΣI.2), лв без ДДС                 |                                                                                                               |       |            |               | 75 302.48  |
| <b>I.3. Асфалтови работи</b>                                                    |                                                                                                               |       |            |               |            |
| 16                                                                              | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с полимермодифициран битум 25/55-55 за долен пласт на покритието | т     | 464.00     | 131.81        | 61 159.84  |
| 17                                                                              | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт на покритието                                     | т     | 42.00      | 126.85        | 5 327.70   |
| 18                                                                              | Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт                                                        | т     | 264.00     | 122.09        | 32 231.76  |
| 19                                                                              | Доставка и полагане на "Сплит мастик" асфалтобетон с полимермодифициран битум 0/11S за износващ пласт - 4см   | м2    | 4 397.00   | 17.10         | 75 188.70  |
| 20                                                                              | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт - 4см                                      | м2    | 433.00     | 13.03         | 5 641.99   |
| 21                                                                              | Първи битумен разлив                                                                                          | м2    | 1 307.00   | 1.00          | 1 307.00   |
| 22                                                                              | Втори битумен разлив                                                                                          | м2    | 6 668.00   | 0.40          | 2 667.20   |
| 23                                                                              | Армираща геомрежа                                                                                             | м2    | 304.00     | 6.19          | 1 881.76   |
| 24                                                                              | Геотекстил 120g/m2                                                                                            | м2    | 573.00     | 2.13          | 1 220.49   |
| общо сума част "Пътна", сметка "Асфалтови работи"(ΣI.3), лв без ДДС             |                                                                                                               |       |            |               | 186 626.44 |
| <b>I.4. Отводняване и принадлежности на пътя</b>                                |                                                                                                               |       |            |               |            |
| 25                                                                              | Доставка и монтиране на ОСП - тип БДС EN 1317-2-H1-W4                                                         | м     | 472.00     | 71.06         | 33 540.32  |
| 26                                                                              | Доставка и полагане на нови бетонови елементи за облицовани окопи с всички включени в това разходи            | м     | 105.00     | 78.26         | 8 217.30   |
| 27                                                                              | Доставка и полагане на бетон C20/25 за нова бетонова ригола                                                   | м3    | 10.00      | 162.10        | 1 621.00   |
| 28                                                                              | Гранитни павета                                                                                               | м2    | 94.00      | 107.55        | 10 109.70  |
| 29                                                                              | Доставка и полагане на пясък                                                                                  | м3    | 9.00       | 26.14         | 235.26     |
| 30                                                                              | Хумус за зелени площи                                                                                         | м3    | 60.00      | 19.45         | 3 112.00   |
| 31                                                                              | Линеен отводнител                                                                                             | м     | 39.00      | 281.71        | 10 986.69  |
| 32                                                                              | Тръба ф160                                                                                                    | м     | 41.00      | 19.61         | 804.01     |
| 33                                                                              | Доставка, превоз и полагане бетон C20/25 за линеен отводнител                                                 | м3    | 11.00      | 162.10        | 1 783.10   |

| КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Образец №3.1 |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------|
| №                                              | Наименование на СМР                                                                                                   | Мярка | Количество | лв без ДДС<br>Единична<br>цена | лв без ДДС<br>Сума |
|                                                | общо сума част "Пътна", сметка "Отводняване и принадлежности на пътя" (ΣI.4), лв без ДДС                              |       |            |                                | 70 409.38          |
|                                                | общо сума част "Пътна" (ΣI.1 + ΣI.2 + ΣI.3 + ΣI.4), лв без ДДС                                                        |       |            |                                | 376 085.28         |
| II. Временна организация на движението         |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
| 34                                             | Хоризонтална маркировка - студени шприц - пластици                                                                    | м2    | 304.80     | 38.00                          | 11 582.40          |
| 35                                             | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - III типор.                                                        | м2    | 13.80      | 210.00                         | 2 898.00           |
| 36                                             | Нестандартни пътни знаци със светлоотразително фолио клас RA2                                                         | м2    | 30.00      | 255.00                         | 7 650.00           |
| 37                                             | Стойки с дължина до 2м                                                                                                | бр    | 14.00      | 63.00                          | 882.00             |
| 38                                             | Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци                                                                      | бр    | 10.00      | 160.00                         | 1 600.00           |
| 39                                             | Укрепване на индивидуални пътни знаци                                                                                 | бр    | 6.00       | 80.00                          | 480.00             |
|                                                | общо сума сметка част II. "Постоянна организация на движението", лв без ДДС                                           |       |            |                                | 25 092.40          |
| III. Временна организация на движението        |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
| 40                                             | Хоризонтална маркировка                                                                                               | м2    | 170.00     | 13.50                          | 2 295.00           |
| 41                                             | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - III типор. за временна вертикална сигнализация                    | бр    | 152.00     | 35.00                          | 5 320.00           |
| 42                                             | Стойки с дължина до 3м за временна вертикална сигнализация                                                            | бр    | 116.00     | 63.00                          | 7 308.00           |
| 43                                             | Бализи С4.4 за временна вертикална сигнализация                                                                       | бр    | 337.00     | 36.00                          | 12 132.00          |
| 44                                             | Баристри С6.2 за временна вертикална сигнализация                                                                     | бр    | 18.00      | 50.00                          | 900.00             |
| 45                                             | Светофари за временна вертикална сигнализация                                                                         | бр    | 9.00       | 310.00                         | 2 790.00           |
|                                                | общо сума сметка част III. "Временна организация на движението", лв без ДДС                                           |       |            |                                | 30 745.00          |
| IV. Улично осветление                          |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
| 46                                             | Направа изкоп за стълб                                                                                                | бр.   | 9.00       | 55.00                          | 495.00             |
| 47                                             | Доставка и изправяне на стоманотръбен топлоцинкован стълб с височина 12.5м (10.5 над терена)                          | бр.   | 9.00       | 1 155.00                       | 10 395.00          |
| 48                                             | Доставка и монтаж на еднораменна конзола 2.3м                                                                         | бр.   | 5.00       | 88.00                          | 440.00             |
| 49                                             | Доставка и монтаж на двураменна конзола 2.3м                                                                          | бр.   | 4.00       | 132.00                         | 528.00             |
| 50                                             | Доставка и монтаж на уличен осветител LED 73W                                                                         | бр.   | 13.00      | 231.00                         | 3 003.00           |
| 51                                             | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител C60N 6A                                                                  | бр.   | 9.00       | 9.90                           | 89.10              |
| 52                                             | Доставка и монтаж на съединителни клеми 16мм2                                                                         | бр    | 9.00       | 16.50                          | 148.50             |
| 53                                             | 2 Доставка и изтегляне на кабел САВТ 5x16мм                                                                           | м     | 660.00     | 4.40                           | 2 904.00           |
| 54                                             | 2 Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x16мм                                                                           | м     | 30.00      | 4.40                           | 132.00             |
| 55                                             | Доставка и изтегляне на кабел в стълб СВТ 3x1.5мм2                                                                    | м     | 169.00     | 3.30                           | 557.70             |
| 56                                             | Доставка и монтаж на шкаф за управление на улично осветление                                                          | бр.   | 1.00       | 1 045.00                       | 1 045.00           |
| 57                                             | Доставка и монтаж на ТЕПО                                                                                             | бр.   | 1.00       | 825.00                         | 825.00             |
| 58                                             | Направа на заземление на стълб за улично осветление с 1 кол                                                           | бр.   | 9.00       | 60.50                          | 544.50             |
| 59                                             | Направа на заземление на сл.табло с 2 кола                                                                            | бр.   | 2.00       | 104.50                         | 209.00             |
| 60                                             | Доставка и монтаж на гофр. тръба Ø50                                                                                  | м     | 36.00      | 3.30                           | 118.80             |
| 61                                             | Трасиране на кабелна линия                                                                                            | м     | 510.00     | 1.10                           | 561.00             |
| 62                                             | Направа на изкоп 0.4/1.0 със зариване и трамбоване                                                                    | м     | 510.00     | 6.60                           | 3 366.00           |
| 63                                             | Направа на пакет от 26р. PVC тръби в бетонов кожух                                                                    | м     | 300.00     | 12.00                          | 3 600.00           |
| 64                                             | Направа на изкоп за кабелна шахта 0.7/1.0                                                                             | бр.   | 12.00      | 38.50                          | 462.00             |
| 65                                             | Направа на кабелна шахта и капак от полимер-бетон 0.6/0.9                                                             | бр.   | 12.00      | 300.00                         | 3 600.00           |
|                                                | общо сума сметка част IV. Улично осветление, лв без ДДС                                                               |       |            |                                | 33 023.60          |
| V. ЕЛЕКТРО                                     |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
| V.1. Доставка на материали                     |                                                                                                                       |       |            |                                |                    |
| 66                                             | Доставка на стоманорешетъчен стълб 20 kV с основи тип ЪМ20°-951+2                                                     | бр .  | 1.00       | 3 630.00                       | 3 630.00           |
| 67                                             | Доставка на комплект единична опъвателна изолаторна верига 20 kV тип ЕО за АС-95 с два стъклени изолатора тип ПС 70-Д | компл | 6.00       | 132.00                         | 792.00             |
| 68                                             | Доставка на проводник марка АС-95                                                                                     | км.   | 0.92       | 1 320.00                       | 1 214.40           |
| 69                                             | Доставка пресови съединители за снаждане мостове на проводник марка АС-95 на опъвателни стълбове 20 kV                | бр    | 6.00       | 13.20                          | 79.20              |
| 70                                             | Доставка табелки "ОЖ" за стоманорешетъчни стълбове 20 kV                                                              | бр    | 2          | 33.00                          | 66.00              |

| КОЛИЧЕСТВЕНА- СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Образец №3.1 |                                                                                                                                        |        |            |               |          | лв без ДДС | лв без ДДС |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|----------|------------|------------|
| №                                              | Наименование на СМР                                                                                                                    | Мярка  | Количество | Единична цена | Сума     |            |            |
| 71                                             | Доставка табелки с диспечерско наименование на линиите за стоманорешетъчни стълбове 20 kV                                              | бр     | 1.00       | 55.00         | 55.00    |            |            |
| 72                                             | Доставка повърхностен двуколов заземител - поцинкован, за стоманорешетъчни стълбове 20 kV с 2 кола от профилна стомана с дължина 1,5 м | бр     | 2          | 22.00         | 44.00    |            |            |
|                                                | общо сума част ЕЛЕКТРО, сметка "Доставка на материали" (ΣV.1.), лв без ДДС                                                             |        |            |               |          |            | 5 880.60   |
| V.2. Монтажни работи                           |                                                                                                                                        |        |            |               |          |            |            |
| 73                                             | Пикетаж и кариране на изкопи за основи                                                                                                 | км     | 0.2        | 110.00        | 22.00    |            |            |
| 74                                             | Направа на изкоп за фундамент на стълб                                                                                                 | м3     | 19.00      | 11.00         | 209.00   |            |            |
| 75                                             | Направа на фундамент за стоманорешетъчен стълб 20 kV тип ЪМ20°-951+2                                                                   | бр     | 1.00       | 1 430.00      | 1 430.00 |            |            |
| 76                                             | Изправяне на стоманорешетъчен стълб 20 kV тип ЪМ20°-951+2                                                                              | бр     | 1.00       | 550.00        | 550.00   |            |            |
| 77                                             | Монтаж и окачване на комплект единична опъвателна изолаторна верига 20 kV тип ЕО за АС-95 с два стъквени изолатора тип ПС 70-Д         | бр     | 6.00       | 17.50         | 105.00   |            |            |
| 78                                             | Монтаж на мостове на проводници АС-95 на опъвателни стълбове 20 kV                                                                     | бр     | 6.00       | 16.50         | 99.00    |            |            |
| 79                                             | Подготовка за монтаж на пресови контактни съединения                                                                                   | бр     | 6.00       | 16.50         | 99.00    |            |            |
| 80                                             | Развиване и регулиране на трипроводникова линия АС-95                                                                                  | км     | 0.32       | 3 300.00      | 1 056.00 |            |            |
| 81                                             | Еднократно боядисване на стоманорешетъчни стълбове 20 kV със сребърен феролит                                                          | м2     | 82.00      | 2.20          | 180.40   |            |            |
| 82                                             | Монтаж табелки "ОЖ" за стоманорешетъчни стълбове 20 kV                                                                                 | бр     | 2.00       | 5.50          | 11.00    |            |            |
| 83                                             | Монтаж табелки с диспечерско наименование на линиите за стоманорешетъчни стълбове 20 kV                                                | бр     | 1.00       | 5.50          | 5.50     |            |            |
| 84                                             | Монтаж повърхностен двуколов заземител - поцинкован, за стоманорешетъчни стълбове 20 kV с 2 кола от профилна стомана с дължина 1,5 м   | бр     | 2.00       | 22.00         | 44.00    |            |            |
| 85                                             | Измерване прех.съпротивление на заземители                                                                                             | бр     | 2.00       | 22.00         | 44.00    |            |            |
| 86                                             | Номериране и датиране на стоманорешетъчни стълбове                                                                                     | бр     | 1.00       | 22.00         | 22.00    |            |            |
| 87                                             | Подготовка за прикачване на ВЛ 20 kV                                                                                                   | случаи | 1.00       | 165.00        | 165.00   |            |            |
|                                                | общо сума част ЕЛЕКТРО, сметка "Доставка на материали" (ΣV.2.), лв без ДДС                                                             |        |            |               |          |            | 4 041.90   |
| V.3. Демонтажни работи                         |                                                                                                                                        |        |            |               |          |            |            |
| 88                                             | Демонтаж на трипроводникова линия АС-95                                                                                                | км     | 0.25       | 1 650.00      | 412.50   |            |            |
| 89                                             | Демонтаж на изолаторни вериги тип ЕО с изолаторни елементи тип ПС 70-Д                                                                 | бр     | 6.00       | 11.00         | 66.00    |            |            |
| 90                                             | Демонтаж на ЖР стълб 20 kV                                                                                                             | бр     | 1.00       | 165.00        | 165.00   |            |            |
| 91                                             | Разбиване и изваждане на монолитни блок-фундаменти на демонтирани стоманорешетъчни стълбове                                            | бр     | 1.00       | 132.00        | 132.00   |            |            |
|                                                | общо сума част ЕЛЕКТРО, сметка "Демонтажни работи" (ΣV.3.), лв без ДДС                                                                 |        |            |               |          |            | 775.50     |
|                                                | общо сума част ЕЛЕКТРО (ΣV. 1.+ΣV.2.+ΣV.3.), лв без ДДС                                                                                |        |            |               |          |            | 10 698.00  |
| VI. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ                            |                                                                                                                                        |        |            |               |          |            |            |
| VI.1. Монтажни работи                          |                                                                                                                                        |        |            |               |          |            |            |
| 92                                             | Трасиране на кабелна линия                                                                                                             | м      | 130.00     | 0.31          | 40.30    |            |            |
| 93                                             | Изкоп 0.4/1.2м и разкриване на оптичен кабел                                                                                           | м      | 45.00      | 6.65          | 299.25   |            |            |
| 94                                             | Изкоп 0.4/1.2м със закриване и трамбоване                                                                                              | м      | 55.00      | 8.65          | 475.75   |            |            |
| 95                                             | Направа на пакет от 2бр. PVC тръби ф110 в бетонов кожух по детайл                                                                      | м      | 55.00      | 18.00         | 990.00   |            |            |
| 96                                             | Направа на обсадна сцепена PVC тръба ф110 в бетонов кожух по детайл                                                                    | м      | 90.00      | 15.00         | 1 350.00 |            |            |
| 97                                             | Доставка и изтегляне на армиран кабел                                                                                                  | м      | 55.00      | 12.00         | 660.00   |            |            |
| 98                                             | Доставка и полагане на сигнална лента                                                                                                  | м      | 130.00     | 0.20          | 26.00    |            |            |
| 99                                             | Направа на изкоп 160/115/160 за кабелна шахта ШКСП-3                                                                                   | бр.    | 2.00       | 43.60         | 87.20    |            |            |
| 100                                            | Направа на кабелна шахта ШКСП-3 150/105/150 с 3бр. капаци                                                                              | бр.    | 2.00       | 500.00        | 1 000.00 |            |            |
| 101                                            | Направа на изкоп 110/115/100 за кабелна шахта ШКСП-2                                                                                   | бр.    | 2.00       | 34.00         | 68.00    |            |            |

| КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА - Образец №3.1 |                                                                                                                  |       |            |                                |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------------|--------------------|
| №                                              | Наименование на СМР                                                                                              | Мярка | Количество | лв без ДДС<br>Единична<br>цена | лв без ДДС<br>Сума |
| 102                                            | Направа на кабелна шахта ИКСП-2 100/105/90 с 36р. капази                                                         | бр.   | 2.00       | 385.00                         | 770.00             |
| 103                                            | Доставка и монтаж на съединителна муфа за съобщителни кабели                                                     | бр.   | 2.00       | 64.00                          | 128.00             |
|                                                | общо сума част ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, сметка "Монтажни работи" ( $\Sigma VI.1.$ ), лв без ДДС                          |       |            |                                | 5 894.50           |
| <b>VI.2. Демонтажни работи</b>                 |                                                                                                                  |       |            |                                |                    |
| 104                                            | Демонтаж на съобщителен кабел                                                                                    | м     | 55.00      | 10.00                          | 550.00             |
|                                                | общо сума част ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, сметка "Демонтажни работи" ( $\Sigma VI.2.$ ), лв без ДДС                        |       |            |                                | 550.00             |
|                                                | общо сума част ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ( $\Sigma VI.1 + \Sigma VI.2$ ), лв без ДДС                                       |       |            |                                | 6 444.50           |
|                                                | Цена за изпълнение на СМР ( $\Sigma I + \Sigma II + \Sigma III + \Sigma IV + \Sigma V + \Sigma VI$ ), лв без ДДС |       |            |                                | 482 088.78         |
|                                                | Непредвидени разходи (НР), 10 % от Цената за изпълнение на СМР, лева без ДДС                                     |       |            |                                | 48 208.88          |
|                                                | Цена за изпълнение на договора (Цена за изпълнение на СМР+НР), лв без ДДС                                        |       |            |                                | 530 297.66         |

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата                       | 19 / 11 / 2018 г.                                                                  |
| Име и фамилия :            | Снежанка Христова                                                                  |
| Подпис на лицето (и печат) |  |