

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ ВАРНА, Обособена позиция № 2 – ОПУ ДОБРИЧ, Обособена позиция № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ и Обособена позиция № 4 – ОПУ ШУМЕН“ (изписва се предмета на поръчката),
за обособена позиция № 1 – ОПУ ВАРНА (изписва се обособената позиция, за която участникът подава оферта за участие)

От ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от Васил Атанасов Коналиев

(трите имена)

в качеството му на Управител

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, като правим следните обвързващи за нас предложения:

I. Потвърждаваме, че предлаганите от нас Сметки с единични цени за всеки вид дейност, които са представени, като приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на увеличение, в изключение на случаите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като същите са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

II. В случаите, описани в договора за възлагане на обществената поръчка и документацията, предлагаме за формирането на единичните цени, следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка на пътен работник	4,60 лв./час;
- часова ставка на бояджия	4,60 лв./час;
- часова ставка на заварчик	4,80 лв./час;
- часова ставка на оператор на пневматична машина	6,00 лв./час;
- часова ставка на геодезист	6,50 лв./час;
- часова ставка на геолог	6,50 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътна част	8,00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътни съоръжения	8,50 лв./час;
- часова ставка на електротехник	7,00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95,00 %;
- допълнителни разходи върху механизация	30,00 %;
- доставно - складови разходи	8,00 %;
- печалба	10,00 %.

III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като приемаме посочения ред там без възражения.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са предлаганите от нас единични цени за всеки вид дейност.

Дата	08/05/2019
Име и фамилия	Васил Коналиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	




РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Варна, стопанисвани от АПИ" за Обособена позиция № 1 - ОПУ ВАРНА

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Коналиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



За участие в обществена поръчка с предмет:
**„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ
(ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И
РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ
АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА
РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ
АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА
ЗА ПЪТИЩАТА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,
КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 –
ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ
ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ
ТЪРГОВИЩЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –
ОПУ ШУМЕН“**

**За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№ 1 – ОПУ ВАРНА**

ДЗЗД „ПП ВАРНА 2018“

СМЕТКА № 1
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ до 6 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	190.00	300.00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м2 до 12 м2, вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	282.00	500.00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м2 до 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	554.00	1 000.00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м2 и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	604.00	1 500.00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	5.10	12.00
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	590.00	600.00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	7.00	7.20
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	0.80	1.00
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл. и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	5.80	5.95
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0.10	0.11

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!


Дата	8.5.2019
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	19.80	20.10
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м ³	14.75	15.00
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м ³	18.20	18.40
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м ³	7.48	8.00
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м ³	21.30	33.00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м ²	0.42	0.44
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	38.26	38.50
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	5.55	11.50
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м ³	45.15	46.20
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв/м ³	24.40	33.50
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	2.18	4.80
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	10.50	16.50
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	24.20	25.00
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	10.50	20.70
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м ³	7.18	9.50
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	1.82	2.00
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0.22	0.24
18	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м ²	1.23	1.30
19	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м ²	0.74	0.80
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв/м ³	6.18	28.00



21	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м ³	19.74	22.50
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв/м	3.32	3.60
23	2023	Доставка и разстилане на дренаж материал, одобрен от Възложителя, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	43.26	44.10
24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	46.95	48.70
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	12.32	25.00
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв/м ³	43.75	44.90
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	4.38	6.50
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	21.32	69.00
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв/м ³	38.14	57.20
30	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв/м	2.04	3.00
31	2031	Стабилизиране на земната основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	67.20	74.90

*Забележка: Предлаганите единични цени са формиранни на база всички присъщи разходи!

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Коналиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	9.46	18.00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m	лв/м ²	8.20	9.00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи в	лв/м ²	24.88	26.00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	34.78	36.00
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42.12	45.80
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилната с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20.71	22.55
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи / в т.ч. и транспорт	лв/м ²	25.89	28.50
8	3008	Изкърпване на настилната със студена асф. смес - ръчно , /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв/т	286.52	390.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	17.90	25.00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	17.10	23.00
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв/м ²	15.90	21.00
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв/м ³	319.50	595.00
13	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	56.76	59.00


20.4.15.1
 ЕЧ/2016/673



14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	1.98	2.00
15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	159.52	168.00
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	166.82	179.00
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	148.32	149.00
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	127.55	129.00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	1.94	2.20
20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3.78	4.20
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв/м ²	41.52	135.00
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи	лв/м ²	5.60	15.50
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв/тон асф.смес	9.80	12.00
24	3024	Полимер за производство на категория ПМБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв/тон асф.смес	12.60	15.50
25	3025	Полимер за производство на категория ПМБ 45/80-65 за износващ пласт	лв/тон асф.смес	14.70	18.50

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

За шифър 3006 и шифър 3007 минималното количество, което ще се възлага, е 500 (петстотин) м2.

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Корабиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 4

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	28.86	29.00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	16.58	19.00
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	22.94	25.00
4	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	21.15	22.00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 100$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	12.22	17.25
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 200$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	16.77	25.00
7	4007	Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	18.36	24.50
8	4008	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	57.46	86.00
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонен/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	58.57	70.00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	47.24	80.00
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	23.62	34.50
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	16.84	17.00
13	4013	Поддържане на дилатационни fugи - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	7.10	13.80
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	136.62	145.00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	165.84	172.00



16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	182.00	196.00
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	198.85	206.00
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W = 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	206.58	240.00
19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W = 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	210.31	220.00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	118.32	180.00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	10.58	11.70
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	1 692.00	1 700.00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	1 790.00	1 800.00
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2 415.00	2 450.00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	46.00	52.00
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	38.80	41.40
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	68.00	69.00
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	412.40	471.00
29	4029	Демонтаж на гривна и капак на РЩ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	518.00	960.00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	76.35	144.00
31	4031	Повдигане капаци на РЩ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	92.12	159.00
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	26.48	30.00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на бетонови повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	6.27	7.60
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	2.20	3.50
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	61.45	66.00
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	63.53	66.40
37	4037	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв./м	28.65	36.00
38	4038	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв./м	62.24	70.00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500	лв./м	71.82	75.00
40	4040	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600	лв./м	78.55	80.00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв./м	184.72	190.00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв./м	262.84	277.00



43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв./бр.	864.00	2 100.00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	232.00	360.00
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	323.00	416.00
46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	380.00	451.00
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	70.40	105.00
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	312.45	330.00
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	424.58	450.00
50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	530.76	550.00
51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	712.82	750.00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	386.58	448.00
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	42.34	76.00
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	6.00	12.35
55	4055	Локално възстановяване на каменна зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	38.75	85.00
56	4056	Фугиране на каменна зидария на съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	4.18	6.50
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводнителни с диаметър до 150 мм	лв./м	148.73	160.00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводнителни	лв./м	77.46	84.00
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	7.60	7.90
60	4060	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	38.52	40.00
61	4061	Подмяна на повредени или ступени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	42.68	55.00
62	4062	Ремонт на дилатационни фуги - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	432.83	450.00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	12.71	13.00
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	115.87	130.00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	5 248.00	8 000.00
66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	7 324.00	13 000.00
67	4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно редуен домен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	164.00	198.00
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	20.86	



69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	548.96	750.00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	2 830.80	3 500.00
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	6 178.55	8 050.00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	18.54	20.00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	83.26	100.00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	121.87	150.00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	212.52	250.00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м3	31.44	32.00

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
 републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПН за
 Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	28.40	33.00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м ²	1.48	1.50
3	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м ²	0.90	0.96
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	46.55	55.00
5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	54.00	80.00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	18.10	85.00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	68.00	70.00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35.56	35.90
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдиш от РПМ /едностранно/	лв./км	59.00	69.00
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване	500.00	3 000.00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	261.30	277.00
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	31.25	33.00
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	3.20	4.00

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Конарев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника)	



СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция

№ 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС /за един месец/	Пределна цена в лв. без ДДС /за един месец/
		Ниво "А" на зимно поддържане			
1	6001	I ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв./км		2 046.00
2	6002	I ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв./км	1 590.00	1 896.00
		Ниво "Б" на зимно поддържане			
3	6003	II ^{-ва} или III ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв./км		1 524.00
4	6004	II ^{-ва} или III ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв./км	1 150.00	1 243.20
		Ниво "В" на зимно поддържане			
5	6005	II ^{-ва} или III ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв./км	870.00	1 118.40
6	6006	II ^{-ва} или III ^{-ва} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв./км	860.00	912.00
		Ниво "Г" на зимно поддържане			
7	6007	III ^{-та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв./км		954.00
8	6008	III ^{-та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв./км	708.00	741.60
		Допълнителни работи по зимно поддържане			
9	6009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно до 500 м, при зимни условия	лв./бр.	180.00	208.00
10	6010	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 жители	лв./м ³	0.55	0.60

*Забележки: Предлаганите единични цени са формиран на база всички присъщи разходи!

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Конал
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



СМЕТКА № 7
РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час	9.87	4.60
2	7102	Бойджия	лв./час	9.87	4.60
3	7103	Заварчик	лв./час	10.30	4.80
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв./час	12.87	6.00
5	7105	Геодезист	лв./час	13.94	6.50
6	7106	Геолог	лв./час	13.94	6.50
7	7107	Проектант-пътна част	лв./час	17.16	8.00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения	лв./час	18.23	8.50
9	7109	Електротехник	лв./час	15.02	7.00
Сметка № 7200 - Механизация					
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв./час	48.62	34.00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10 т.	лв./час	57.20	40.00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10 т.	лв./час	60.06	42.00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв./час	54.34	38.00
5	7205	Автокран с товароподемност до 5 т	лв./час	50.91	35.60
6	7206	Автокран с товароподемност над 5 т	лв./час	74.36	52.00
7	7207	Компресор - мобилен	лв./час	32.89	23.00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв./час	57.20	40.00
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв./час	64.35	45.00
10	7210	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв./час	68.64	48.00
11	7211	Автобагер	лв./час	82.94	58.00
12	7212	Автогрейдер	лв./час	122.98	86.00
13	7213	Влекач	лв./час	120.12	84.00
14	7214	Асфалтополагач	лв./час	183.04	128.00
15	7215	Самоходен валик - вибрационен от 8 т до 10 т	лв./час	75.08	52.50
16	7216	Самоходен валик - вибрационен до 2.5 т	лв./час	50.05	35.00
17	7217	Пътна фреза	лв./час	175.18	122.50
18	7218	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв./час	15.73	11.00
19	7219	Лека прикачна механизация за раззене на храсти по откоси	лв./час	16.45	11.50
20	7220	Булдозер 60-80 к.с.	лв./час	88.66	62.00
21	7221	Булдозер 90-108 к.с.	лв./час	92.95	65.00
22	7222	Булдозер 130-170 к.с.	лв./час	139.43	97.50
23	7223	Булдозер 180-235 к.с.	лв./час	160.88	112.50
24	7224	Челен товарач 0.3-0.6 м3	лв./час	50.05	35.00
25	7225	Челен товарач 1.0-1.5 м3	лв./час	62.92	44.00
26	7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час	97.24	68.00
27	7227	Ел. агрегат - мобилен	лв./час	20.02	14.00
28	7228	Автовлекач на аварийни автомобили	лв./час	80.08	56.00
29	7229	Цистерна за лута със вместимост до 25 т.	лв./час	87.23	61.00
30	7230	Пясъкоразпръсквачи	лв./час	92.95	65.00
31	7231	Роторен снегорин над 500 т/час	лв./час	307.45	215.00
32	7232	Трактор над 100 к.с.	лв./час	125.84	88.00
33	7233	Снегорини над 100 к.с.	лв./час	221.65	155.00
34	7234	Лугопръскачка	лв./час	79.51	55.60
35	7235	Ревизионна машина за обследване на връзки конструкции, колони и устои на пътни съоръжения.	лв./час	171.60	120.00
36	7236	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	лв./час	60.06	42.00
37	7237	Асфалторезач - фугорез	лв./час	40.04	28.00
38	7238	Виброплоча	лв./час	26.10	18.25



39	7239	Моторен хресторез	лв./час	11.44	8.00
40	7240	Моторна кастрация	лв./час	16.45	11.50
41	7241	Моторен трион	лв./час	16.87	11.80
42	7242	Моторна дърворезачка	лв./час	17.16	12.00
43	7243	Оксияген	лв./час	17.88	12.50
44	7244	Помпа за вода - моторна	лв./час	26.46	18.50
45	7245	Водобласираща машина	лв./час	39.18	27.40
46	7246	Пясъкоструйна машина	лв./час	42.90	30.00
47	7247	Автовишка	лв./час	64.35	45.00
Сметка № 7300 - Материали					
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв./тон	140.66	118.40
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв./тон	117.43	98.85
3	7303	Битуминизирана баластра	лв./тон	100.72	84.78
4	7304	Студена асфалтова смес	лв./тон	314.58	264.80
5	7305	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв./м3	96.49	81.22
6	7306	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв./м3	112.57	94.76
7	7307	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв./м3	128.96	108.55
8	7308	Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08	лв./м3	141.70	119.28
9	7309	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 354.32	1 140.00
10	7310	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 401.84	1 180.00
11	7311	Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1 437.48	1 210.00
12	7312	Бетонни улеи - 40/50, БДС 11483 - 73	лв./бр.	6.18	5.20
13	7313	Бетонни бордюри 8/16, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	4.22	3.55
14	7314	Бетонни бордюри 18/35, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	7.84	6.60
15	7315	Бетонни бордюри 15/25, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	5.76	4.85
16	7316	Пясък	лв./м3	18.53	15.60
17	7317	Каменна фракция - 5 - 15	лв./м3	24.06	20.25
18	7318	Каменна фракция - 0 - 40	лв./м3	16.39	13.80
19	7319	Сол - индустриална	лв./тон	97.42	82.00
20	7320	Магнезиева луга	лв./тон	95.04	80.00
21	7321	Калциев двухлорид	лв./тон	1 116.72	940.00
22	7322	Каменна фракция 0-5 (прошен пясък) за зимно поддържане	лв./м3	14.43	12.15
23	7323	Предпазна мрежа за устон и скакове	лв./м2	16.87	14.20
24	7324	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв./бр.	99.79	84.00
25	7325	Геотекстил мин. 150 гр/м ²	лв./м2	3.37	2.84
26	7326	Едноосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	7.43	6.25
27	7327	Двуосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	12.38	10.42
28	7328	Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003	лв./бр.	78.11	65.75
29	7329	Капапи за РЩ, БДС EN 124:2003	лв./бр.	235.22	198.00
30	7330	Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09	лв./м3	152.72	128.55
31	7331	Бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	150.52	126.70
32	7332	Бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	169.55	142.72
33	7333	Бетон С 45/50 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	185.65	156.27
34	7334	Едроломен камък	лв./м3	12.88	10.84
35	7335	Самонивелиращи се капапи за РЩ	лв./бр.	459.04	386.00

Дата _____

Име и фамилия _____

Полдпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице) _____

8.5.2019

Васил Коналиев



СМЕТКА № 8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Варна, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 1

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	8001	Изтегляне на аварирани автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	178.00	208.00
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	18.40	20.00
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м ³	23.20	30.00
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	22.25	25.00
5	8005	Почистване на пътната настилка	лв./м ²	0.32	0.35
6	8006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м ²	0.30	0.35
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	136.00	150.00
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	30.00	33.00
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м ²	1.02	2.20
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м ²	3.78	7.00

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Васил Комалиев
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

