

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител за извършването на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ОПУ ВАРНА, Обособена позиция № 2- ОПУ ДОБРИЧ, Обособена позиция № 3- ОПУ ТЪРГОВИЩЕ, Обособена позиция № 4- ОПУ ШУМЕН“ (изписва се предмета на поръчката), за Обособена позиция № 4 - ОПУ ШУМЕН с дължина на пътната мрежа 575,244 км;“ (изписва се обособената позиция, за която участникът подава оферта за участие)

От ДЗЗД „ПП ШУМЕН“

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 176856702

представявано от Недьо Недялков Плачков

(трите имена)

в качеството му на Управител

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, като правим следните обвързващи за нас предложения:

I. Потвърждаваме, че предлаганите от нас Сметки с единични цени за всеки вид дейност, които са представени, като приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на увеличение, в изключение на случаите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като същите са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

II. В случаите, описани в договора за възлагане на обществената поръчка и документацията, предлагаме за формирането на единичните цени, следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка на пътен работник	4.50 лв./час;
- часова ставка на бояджия	4.50 лв./час;
- часова ставка на заварчик	4.60 лв./час;
- часова ставка на оператор на пневматична машина	6.00 лв./час;
- часова ставка на геодезист	6.60 лв./час;
- часова ставка на геолог	6.60 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътна част	8.00 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътни съоръжения	8.60 лв./час;
- часова ставка на електротехник	7.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	95 %;
- допълнителни разходи върху механизация	30 %;
- доставно - складови разходи	8 %;
- печалба	10 %.

III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като приемаме посочения ред там без възражения.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са Сметките с предлаганите от нас единични цени за всеки вид дейност.


Дата	08/ 05/ 2019
Име и фамилия	Недьо Плачков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	0000001

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Шумен, стопанисвани от АПИ" за Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Дата	08.05.2019
Име и фамилия	Нельо Пчаков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

0000002

СМЕТКА № 1
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ до 6 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	185,00	300.00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м ² до 12 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	285,00	500.00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м ² до 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	580,00	1 000.00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	580,00	1 500.00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	10,10	12.00
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	418,00	600.00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	6,20	7.20
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	0,65	1.00
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл. и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	5,60	5.95
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0,10	0.11

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

8.5.2019
21.4.15.1
ЕС/2016/673

0000003

СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	18,50	20.10
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	14,00	15.00
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	17,70	18.40
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	6,18	8.00
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	22,85	33.00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	0,39	0.44
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	36,85	38.50
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	8,20	11.50
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	42,54	46.20
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	22,56	33.50
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	2,90	4.80
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	10,20	16.50
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	22,20	25.00
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	10,20	20.70
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	8,50	9.50
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	1,85	2.00
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0,21	0.24
18	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	1,28	1.30
19	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м2	0,75	0.80
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3	18,72	28.00
21	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м3	17,72	22.50
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	3,20	3.60
23	2023	Доставка и разстилане на дренажен материал, одобрено включително всички свързани с това присъщи разходи		42,56	44.10

С-Ч, т. 1
СС/2016/675

0000004

24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	46,20	48.70
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	12,00	25.00
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това	лв./м3	40,56	44.90
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3	4,90	6.50
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	46,05	69.00
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв./м3	37,00	57.20
30	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	2,00	3.00
31	2031	Стабилизиране на земята основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	68,00	74.90

*забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата	
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

9.5.2019
 Еп. 4, 5, 1
 EC/2016/GFS

0000005

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	9,50	18.00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/m	лв./м2	8,20	9.00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	24,56	26.00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	33,56	36.00
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорец, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	41,56	45.80
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	21,00	22.55
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	25,86	28.50
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно , /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	295,00	390.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	17,96	25.00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	17,00	23.00
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	15,00	21.00
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	312,00	595.00
13	3013	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	56,60	59.00
14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.		1,98	2.00

21. 9, 1
 2016/673

0000006

15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	159,69	168.00
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	165,56	179.00
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	130,00	149.00
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	125,00	129.00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	1,93	2.20
20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	3,27	4.20
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв./м2	42,50	135.00
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи	лв./м2	5,60	15.50
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес	9,86	12.00
24	3024	Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес	12,85	15.50
25	3025	Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	15,50	18.50

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формиран на база всички присъщи разходи!

За шифър 3006 и шифър 3007 минималното количество, което ще се възлага, е 500 (петстотин) м2.

Име и фамилия	8.5.2019
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	Недър. П.

Сл. 4, Т. 0
 ЕС/2016/ 673



0000007

СМЕТКА № 4

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	28,56	29.00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	16,25	19.00
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	21,50	25.00
4	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	21,20	22.00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 100$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	12,42	17.25
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 200$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	17,25	25.00
7	4007	Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	18,15	24.50
8	4008	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	57,50	86.00
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонен/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	58,50	70.00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	48,20	80.00
11	4011	Облицовка с едроомнен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	24,20	34.50
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	16,95	17.00
13	4013	Поддържане на дилатационни fugи - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	7,60	13.80
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	137,50	145.00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	166,00	172.00
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³		196.00

0000008

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	197,50	206.00
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	198,50	240.00
19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	210,00	220.00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	117,42	180.00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	10,20	11.70
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	1695,00	1 700.00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	1780,00	1 800.00
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2410,00	2 450.00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	46,00	52.00
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	36,95	41.40
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	68,55	69.00
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	421,00	471.00
29	4029	Демонтаж на гравна и капак на РЩ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	515,00	960.00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	86,25	144.00
31	4031	Повдигане капаци на РЩ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	98,00	159.00
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	25,98	30.00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на бетонови повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	6,10	7.60
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	2,25	3.50
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	60,00	66.00
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	61,20	66.40
37	4037	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв./м	24,56	36.00
38	4038	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв./м	57,50	70.00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500	лв./м	71,00	75.00
40	4040	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600	лв./м	75,20	80.00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв./м	125,00	190.00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв./м	157,90	277.00
43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м	лв./бр.	1200,00	2 100.00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на настилки	лв./м	232,82	360.00

0000009

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	325,50	416.00
46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	382,00	451.00
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	72,00	105.00
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	310,00	330.00
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	421,00	450.00
50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	530,00	550.00
51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	715,00	750.00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	385,00	448.00
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	46,00	76.00
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	6,00	12.35
55	4055	Локално възстановяване на каменна зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	38,50	85.00
56	4056	Фугиране на каменна зидария на съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	4,15	6.50
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводнителни с диаметър до 150 мм	лв./м	150,00	160.00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводнителни	лв./м	77,00	84.00
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	7,56	7.90
60	4060	Възстановяване насипи около устон и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	38,50	40.00
61	4061	Подмяна на повредени или счупени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	41,20	55.00
62	4062	Ремонт на дилатационни фуги - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	428,00	450.00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	12,45	13.00
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	115,56	130.00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	5256,00	8 000.00
66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	7452,00	13 000.00
67	4067	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	170,00	198.00
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	21,00	22.00
69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	651,60	750.00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	2965,00	3 500.00

0000010

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	6250,00	8 050.00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	18,50	20.00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	83,20	100.00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	123,50	150.00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	213,50	250.00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м3	30,80	32.00

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

0000011

СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	28,76	33.00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1,48	1.50
3	5003	Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0,92	0.96
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	46,50	55.00
5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	58,00	80.00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	18,50	85.00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	68,00	70.00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35,50	35.90
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	59,20	69.00
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване	500,00	3 000.00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	262,00	277.00
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	32,00	33.00
	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	3,20	4.00

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Недьо Плачков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

0000012


СМЕТКА № 6 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ
за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС /за един месец/	Пределна цена в лв. без ДДС /за един месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв./км	1902,80	2 046.00
2	6002	I ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв./км	1763,30	1 896.00
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ра} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв./км	1417,00	1 524.00
4	6004	I ^{ра} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв./км	1156,00	1 243.20
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ра} или II ^{ра} или степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв./км	1040,00	1 118.40
6	6006	I ^{ра} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв./км	880,00	912.00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв./км	868,00	954.00
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв./км	715,00	741.60
Допълнителни работи по зимно поддържане					
9	6009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно до 500 м, при зимни условия	лв./бр.	182,00	208.00
10	6010	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 жители	лв./м3	0,42	0.60

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Недьо Плачков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от длъжностно упълномощено лице)	



0000013

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час	9,65	4,50
2	7102	Бояджия	лв./час	9,65	4,50
3	7103	Заварчик	лв./час	9,87	4,60
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв./час	12,87	6,00
5	7105	Геодезист	лв./час	14,16	6,60
6	7106	Геолог	лв./час	14,16	6,60
7	7107	Проектант-пътна част	лв./час	17,16	8,00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения	лв./час	18,45	8,60
9	7109	Електротехник	лв./час	15,02	7,00
Сметка № 7200 - Механизация					
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв./час	50,05	35,00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв./час	60,06	42,00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв./час	60,78	42,50
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв./час	55,77	39,00
5	7205	Автокран с товароподемност до 5 т	лв./час	52,91	37,00
6	7206	Автокран с товароподемност над 5 т	лв./час	71,50	50,00
7	7207	Компресор - мобилен	лв./час	35,75	25,00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв./час	57,20	40,00
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв./час	65,78	46,00
10	7210	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв./час	70,07	49,00
11	7211	Автобагер	лв./час	80,08	56,00
12	7212	Автогрейдер	лв./час	127,27	89,00
13	7213	Влекач	лв./час	122,98	86,00
14	7214	Асфалтополагач	лв./час	185,90	130,00
15	7215	Самоходен валеж - вибрационен от 8 т до 10 т	лв./час	77,22	54,00
16	7216	Самоходен валеж - вибрационен до 2.5 т	лв./час	48,62	34,00
17	7217	Пътна фреза	лв./час	173,03	121,00
18	7218	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв./час	18,59	13,00
19	7219	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв./час	17,16	12,00
20	7220	Булдозер 60-80 к.с.	лв./час	90,81	63,50
21	7221	Булдозер 90-108 к.с.	лв./час	92,24	64,50
22	7222	Булдозер 130-170 к.с.	лв./час	111,54	78,00
23	7223	Булдозер 180-235 к.с.	лв./час	160,16	112,00
24	7224	Челен товарач 0.3-0.6 м3	лв./час	51,48	36,00
25	7225	Челен товарач 1.0-1.5 м3	лв./час	65,78	46,00
26	7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час	98,67	69,00
27	7227	Ел. агрегат - мобилен	лв./час	20,02	14,00
28	7228	Автовлекач на аварирани автомобили	лв./час	81,51	57,00
29	7229	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв./час	87,23	61,00
30	7230	Пясъкоразпръсквачи		94,38	66,00

0000014

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
31	7231	Роторен снегорин над 500 т/час	лв./час	308,88	216,00
32	7232	Трактор над 100 к с	лв./час	127,27	89,00
33	7233	Снегорини над 100 к с	лв./час	221,65	155,00
34	7234	Лугопръскачка	лв./час	82,94	58,00
35	7235	Ревизионна машина за обследване на връхни конструкции, колони и устои на пътни съоръжения.	лв./час	185,90	130,00
36	7236	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	лв./час	78,65	55,00
37	7237	Асфалторезач - фугорез	лв./час	41,47	29,00
38	7238	Виброплоча	лв./час	28,60	20,00
39	7239	Моторен хросторез	лв./час	19,45	13,60
40	7240	Моторна кастрачка	лв./час	22,02	15,40
41	7241	Моторен трион	лв./час	17,88	12,50
42	7242	Моторна дърворезачка	лв./час	18,59	13,00
43	7243	Оксижен	лв./час	50,05	35,00
44	7244	Помпа за вода - моторна	лв./час	26,46	18,50
45	7245	Водобласираща машина	лв./час	41,47	29,00
46	7246	Пясъкоструйна машина	лв./час	41,47	29,00
47	7247	Автовишка	лв./час	62,92	44,00

Сметка № 7300 - Материали


1	7301	Плътен асфалтобетон	лв./тон	143,75	121,00
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв./тон	119,04	100,20
3	7303	Битуминизирана баластра	лв./тон	102,11	85,95
4	7304	Студена асфалтова смес	лв./тон	316,19	266,15
5	7305	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв./м3	99,79	84,00
6	7306	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв./м3	109,30	92,00
7	7307	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв./м3	125,93	106,00
8	7308	Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08	лв./м3	140,18	118,00
9	7309	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1372,14	1155,00
10	7310	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1407,78	1185,00
11	7311	Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1443,42	1215,00
12	7312	Бетонери улеи - 40/50, БДС 11483 - 73	лв./бр.	6,06	5,10
13	7313	Бетонери бордюри 8/16, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	3,80	3,20
14	7314	Бетонери бордюри 18/35, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	7,72	6,50
15	7315	Бетонери бордюри 15/25, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	5,94	5,00
16	7316	Пясък	лв./м3	19,01	16,00
17	7317	Каменна фракция - 5 - 15	лв./м3	24,95	21,00
18	7318	Каменна фракция - 0 - 40	лв./м3	16,39	13,80
19	7319	Сол - индустриална	лв./тон	97,42	82,00
20	7320	Магнезиева луга	лв./тон	95,04	80,00
21	7321	Калциев двухлорид	лв./тон	1104,84	930,00
22	7322	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв./м3	14,85	12,50
23	7323	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв./м2	15,68	13,20
24	7324	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв./бр.	99,79	84,00
25	7325	Геотекстил мин. 150 гр/м ²	лв./м2	3,35	2,82
26	7326	Едноосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	7,84	6,60
27	7327	Двуосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	12,47	10,50
28	7328	Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003	лв./бр.	92,66	78,00
29	7329	Капази за РЩ, БДС EN 124:2003	лв./бр.	243,54	205,00
30	7330	Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09	лв./м3	149,69	126,00
31	7331	Бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0,8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	150,88	127,00
32	7332	Бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0,8, мразоустойчивост F=150, сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	169,65	142,80



0000015

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
33	7333	Бетон С 45/50 съгл. БДС 206-1/НА 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	181,76	153,00
34	7334	Едроломен камък	лв./м3	13,66	11,50
35	7335	Самонивелиращи се калаци за РП	лв./бр.	463,32	390,00

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	Недьо Плачков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	



0000016

СМЕТКА № 8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Шумен, стопанисвани от АПИ за Обособена позиция № 4

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	8001	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	182,00	208.00
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	18,50	20.00
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м3	24,50	30.00
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	21,00	25.00
5	8005	Почистване на пътната настилка	лв./м2	0,32	0.35
6	8006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м2	0,32	0.35
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	148,00	150.00
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	31,00	33.00
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м2	1,00	2.20
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м2	2,50	7.00

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

Дата	8.5.2019
Име и фамилия	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

0000017