

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва:

• **Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник,**

От ДЗЗД "ПЪТИЩА ПЕРНИК", гр. Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. "Софийско шосе" №31, представлявано от управителя Росен Романов Борисов с ЕГН: **8807173784**, притежаващ л.к. №647302432, издадена на 13.11.2017г., от МВР-гр. Перник, с постоянен адрес: гр. Перник, ул. "Захари Зограф" №54,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, като правим следните обвързващи за нас предложения:

I. Потвърждаваме, че предлаганите от нас Сметки с единични цени за всеки вид дейност, които са представени, като приложение към настоящото Ценово предложение са окончателни и не подлежат на увеличение, в изключение на случаите на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като същите са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката.

II. В случаите, описани в договора за възлагане на обществената поръчка и документацията, предлагаме за формирането на единичните цени, следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка на пътен работник	6,96 лв./час;
- часова ставка на бояджия	6,96 лв./час;
- часова ставка на заварчик	21,45 лв./час;
- часова ставка на оператор на пневматична машина	13,39 лв./час;
- часова ставка на геодезист	26,78 лв./час;
- часова ставка на геолог	26,78 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътна част	32,11 лв./час;
- часова ставка на проектант-пътни съоръжения	32,11 лв./час;
- часова ставка на електротехник	21,06 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100%;
- допълнителни разходи върху механизация	40%;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10%.

III. Запознати сме с условието на процедурата, че плащанията на изпълнените работи и дейности ще се извършва при условията и по реда посочени в проекта на договор, като приемаме посочения ред там без възражения.

Неразделна част от настоящото Ценово предложение са Сметките с предлаганите от нас единични цени за всеки вид дейност.

Дата	07/ 05/ 2019 г.
Име и фамилия :	Росен Борисов
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 "Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ ПЕРНИК, стопанисвани от АПИ" за

Обособена позиция № 3.

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Дата: 07.05.2019 г.	
Име и фамилия: РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	Та.ч, в.1 Рег. № 10 ЕС/2016/173

СМЕТКА № 1

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	1001	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ до 6 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	300,00	300.00
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 6 м ² до 12 м ² , вкл. и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	500,00	500.00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ от 12 м ² до 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	1000,00	1 000.00
4	1004	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с площ над 32 м ² и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв./бр.	1500,00	1 500.00
5	1005	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	12,00	12.00
6	1006	Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв./бр.	600,00	600.00
7	1007	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./ч.ч.	7,20	7.20
8	1008	Осъществяване на реверс чрез пътни знаци и табели от ВОБД.	лв./м	1,00	1.00
9	1009	Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя (вкл. и изготвяне на проект за ВОБД)	лв./м	5,95	5.95
10	1010	Поддържане на ВОБД	лв./м/ден	0,11	0.11

*Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата :07.05.2019 г.	Зр. 4, Т. 1 РБ - ЕС 2016/679
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 2

ЗЕМНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	2001	Гънък изкоп с дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	20,10	20.10
2	2002	Гънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	15,00	15.00
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./м3	18,40	18.40
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	8,00	8.00
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв./м3	33,00	33.00
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)	лв./м2	0,44	0.44
7	2007	Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	38,50	38.50
8	2008	Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	11,50	11.50
9	2009	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	46,20	46.20
10	2010	Направа машинен насип от подходящ материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал на Възложителя, вкл. разстилане и уплътняване.	лв./м3	33,50	33.50
11	2011	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4,80	4.80
12	2012	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м	16,50	16.50
13	2013	Почистване на водостоци с отвор до 1 м - машинно, със специализирана техника.	лв./м	25,00	25.00
14	2014	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв./м	20,70	20.70
15	2015	Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м3	9,50	9.50
16	2016	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/.	лв./м	2,00	2.00
17	2017	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./т/км	0,24	0.24
18	2018	Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и транспорт/	лв./м2	1,30	1.30
19	2019	Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без транспорт/	лв./м2	0,80	0.80
20	2020	Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/.	лв./м3	28,00	28.00

21	2021	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз.	лв./м3	22,50	22.50
22	2022	Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване без транспорт/.	лв./м	3,60	3.60
23	2023	Доставка и разстилане на дренаж материал, одобрен от Възложителя, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	44,10	44.10
24	2024	Попълване на банкети -ръчно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	48,70	48.70
25	2025	Попълване на банкети -ръчно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	25,00	25.00
26	2026	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3	44,90	44.90
27	2027	Изкоп за направа корекция на водни течения съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м3	6,50	6.50
28	2028	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	69,00	69.00
29	2029	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без разходи за проект/	лв./м3	57,20	57.20
30	2030	Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт.	лв./м	3,00	3.00
31	2031	Стабилизиране на земната основа на дълбочина до 50 см., вкл. разрохкване, добавяне на стабилизиращи вещества по изготвена рецепта, уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	74,90	74.90

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата : 07.05.2019 г.	
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за

Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв./м3	18,00	18.00
2	3002	Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кМт	лв./м2	9,00	9.00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	26,00	26.00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	36,00	36.00
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м2	45,80	45.80
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	22,55	22.55
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв./м ²	28,50	28.50
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно , /оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт/	лв./т	390,00	390.00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	25,00	25.00
10	3010	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	23,00	23.00
11	3011	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи	лв./м2	21,00	21.00
12	3012	Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и фракция под налягане и всички свързани с това разходи	лв./м3	595,00	595.00
13	3013	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м3	59,00	59.00
14	3014	Студено технологично/нивелетно фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв./м2	2,00	2.00

15	3015	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	168,00	168.00
16	3016	Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	179,00	179.00
17	3017	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	149,00	149.00
18	3018	Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв./т	129,00	129.00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина до 3 мм. -машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с битумна емулсия, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	2,20	2.20
20	3020	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. - машинно, чрез впръскващо устройство, под налягане с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв./м	4,18	4.20
21	3021	Ремонт на паважна настилка	лв./м2	135,00	135.00
22	3022	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка и всички свързани с това разходи	лв./м2	15,50	15.50
23	3023	Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ температурата на омекване	лв./тон асф.смес	12,00	12.00
24	3024	Полимер за производство на категория ГМБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер)	лв./тон асф.смес	15,50	15.50
25	3025	Полимер за производство на категория ГМБ 45/80-65 за износващ пласт	лв./тон асф.смес	18,50	18.50

**Забележка: Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!*

За шифър 3006 и шифър 3007 минималното количество, което ще се възлага, е 500 (петстотин) м2.

Дата :07.05.2019 г.	
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 4

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	29,00	29.00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	19,00	19.00
3	4003	Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	25,00	25.00
4	4004	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	22,00	22.00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 100$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	17,25	17.25
6	4006	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба $\Phi 200$ мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	25,00	25.00
7	4007	Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	24,50	24.50
8	4008	Доставка и полагане на сълюбеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	86,00	86.00
9	4009	Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	лв./м	70,00	70.00
10	4010	Боядисване на портални рамки, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	80,00	80.00
11	4011	Облицовка с едроломен камък на пим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	34,50	34.50
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	17,00	17.00
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв./м	13,80	13.80
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	145,00	145.00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	172,00	172.00
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	196,00	196.00
17	4017	Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	206,00	206.00
18	4018	Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоупътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 за тротоари	лв./м ³	240,00	240.00

19	4019	Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоуплътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150 , сулфатостойчивост ХС4	лв./м ³	220,00	220.00
20	4020	Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един пласт 4 см. и армираща заварена мрежа	лв./м ²	180,00	180.00
21	4021	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	11,70	11.70
22	4022	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв./т	1700,00	1 700.00
23	4023	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	1800,00	1 800.00
24	4024	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./т	2450,00	2 450.00
25	4025	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови и тангенциални лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	52,00	52.00
26	4026	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	41,40	41.40
27	4027	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.	лв./бр.	69,00	69.00
28	4028	Доставка и монтаж на комплект капак за РЩ, отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо втвърдяване и достигане на максимална зрелост и всички свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	471,00	471.00
29	4029	Демонтаж на гивна и капак на РЩ, монтаж на нова саморегулираща се и всички свързани с това разходи	лв./бр.	960,00	960.00
30	4030	Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	144,00	144.00
31	4031	Повдигане капаци на РЩ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	159,00	159.00
32	4032	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	30,00	30.00
33	4033	Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лещило на бетонови повърхности подлежащи на закриване	лв./м ²	7,60	7.60
34	4034	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	3,50	3.50
35	4035	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	66,00	66.00
36	4036	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	66,40	66.40
37	4037	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв./м	36,00	36.00
38	4038	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв./м	70,00	70.00
39	4039	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500	лв./м	75,00	75.00
40	4040	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600	лв./м	80,00	80.00
41	4041	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв./м	190,00	190.00
42	4042	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв./м	277,00	277.00
43	4043	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв./бр.	2100,00	2 100.00
44	4044	Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	360,00	360.00
45	4045	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	416,00	416.00
46	4046	Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв./м	451,00	451.00
47	4047	Разваляне на съществуващи водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	105,00	105.00
48	4048	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	330,00	330.00
49	4049	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	450,00	450.00
50	4050	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	550,00	550.00

51	4051	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./м	750,00	750.00
52	4052	Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	448,00	448.00
53	4053	Разваляне на каменна зидария от съоръжения, натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това разходи	лв./м ³	76,00	76.00
54	4054	Почистване на каменна зидария посредством хидробластиране	лв./м ²	12,35	12.35
55	4055	Локално възстановяване на камenna зидария на циментов разтвор при съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	85,00	85.00
56	4056	Фугиране на каменна зидария на съоръжения, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	6,50	6.50
57	4057	Доставка и полагане на чугунени отводнителни с диаметър до 150 мм	лв./м	160,00	160.00
58	4058	Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за удължаване на отводнителни	лв./м	84,00	84.00
59	4059	Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в каменната зидария с двукомпонентна смола	лв./бр.	7,90	7.90
60	4060	Възстановяване насили около устои и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ³	40,00	40.00
61	4061	Подмяна на повредени или счупени плочи за облицовка на конуси и откоси при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	55,00	55.00
62	4062	Ремонт на дилатационни фути - открит тип, включително добавяне на отводнителен улей.	лв./м	450,00	450.00
63	4063	Почистване и нанасяне на защитно покритие на оголена армировка на съоръжения	лв./м ²	13,00	13.00
64	4064	Покриване на видима армировка с подходящи саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това присъщи разходи	лв./м ²	130,00	130.00
65	4065	Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички свързани с това разходи	лв./м	8000,00	8 000.00
66	4066	Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и всички свързани с това разходи	лв./м	13000,00	13 000.00
67	4067	Доставка и полагане на габриони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв./бр.	198,00	198.00
68	4068	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв./м ²	22,00	22.00
69	4069	Доставка и монтаж на дилатационни фути "закрит тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	750,00	750.00
70	4070	Доставка и монтаж на дилатационни фути "открит тип" с обща дилатация до 100мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	3500,00	3 500.00
71	4071	Доставка и монтаж на дилатационни фути "открит тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.	лв./м	8050,00	8 050.00
72	4072	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200	лв./м	20,00	20.00
73	4073	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 500	лв./м	100,00	100.00
74	4074	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 600	лв./м	150,00	150.00
75	4075	Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 800	лв./м	250,00	250.00
76	4076	Доставка и полагане на едроломен камък за укрепване на пътни откоси и всички свързани с това разходи	лв./м ³	32,00	32.00

***Забележка:** Предлагащите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата :07.05.2019 г.	
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно утълуоуенено лице)	ЗАЧ. П. 1 ОТ РЕМ. ЕС 2010/079


СМЕТКА № 5

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ЦЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Общособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв./бр.	33,00	33.00
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м и складиране за извозване	лв./м2	1,50	1.50
3	5003	Механизирано изсичане и надрубяване на храсти, клони и млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране)	лв./м2	0,96	0.96
4	5004	Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	55,00	55.00
5	5005	Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и натоварване	лв./бр.	80,00	80.00
6	5006	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв./дка	85,00	85.00
7	5007	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	70,00	70.00
8	5008	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв./дка	35,90	35.90
9	5009	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ /едностранно/	лв./км	69,00	69.00
10	5010	Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП /едностранно/	лв./бр. почистване	3000,00	3 000.00
11	5011	Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000)	лв./бр.	277,00	277.00
12	5012	Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт	лв./бр.	33,00	33.00
13	5013	Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола до 10 т	лв./км	4,00	4.00

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата : 07.05.2019 г.	
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	


СМЕТКА № 6

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС /за един месец/	Пределна цена в лв. без ДДС /за един месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А"- планински	лв./км	2 046.00	2 046.00
2	6002	I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв./км	1 896.00	1 896.00
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв./км	1 524.00	1 524.00
4	6004	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв./км	1 243.20	1 243.20
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв./км	1 118.40	1 118.40
6	6006	I-ва или II-ра степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв./км	912.00	912.00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III-та степен и ниво на зимно поддържане "Г"- планински	лв./км	954.00	954.00
8	6008	III-та степен и ниво на зимно поддържане "Г"-равнинен	лв./км	741.60	741.60
Допълнителни работи по зимно поддържане					
9	6009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно до 500 м, при зимни условия	лв./бр.	208.00	208.00
10	6010	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 жители	лв./м3	0.60	0.60

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата : 07.05.2019 г.	
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ	
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3


№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	
				с начислени разходи	без начислени разходи
Сметка № 7100 - Работна ръка					
1	7101	Пътен работник	лв./час	11,77	5,35
2	7102	Бояджия	лв./час	11,77	5,35
3	7103	Заварчик	лв./час	36,30	16,50
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв./час	22,66	10,30
5	7105	Геодезист	лв./час	45,32	20,60
6	7106	Геолог	лв./час	45,32	20,60
7	7107	Проектант-пътна част	лв./час	54,34	24,70
8	7108	Проектант-пътни съоръжения	лв./час	54,34	24,70
9	7109	Електротехник	лв./час	35,64	16,20
Сметка № 7200 - Механизация					
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв./час	61,60	40,00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв./час	69,30	45,00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв./час	100,10	65,00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв./час	92,40	60,00
5	7205	Автокран с товароподемност до 5 т	лв./час	92,40	60,00
6	7206	Автокран с товароподемност над 5 т	лв./час	107,80	70,00
7	7207	Компресор - мобилен	лв./час	61,60	40,00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв./час	107,80	70,00
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв./час	184,80	120,00
10	7210	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв./час	200,20	130,00
11	7211	Автобагер	лв./час	123,20	80,00
12	7212	Автогрейдер	лв./час	123,20	80,00
13	7213	Влекач	лв./час	150,92	98,00
14	7214	Асфалтополагач	лв./час	314,16	204,00
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв./час	123,20	80,00
16	7216	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв./час	61,60	40,00
17	7217	Пътна фреза	лв./час	277,20	180,00
18	7218	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв./час	53,90	35,00
19	7219	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв./час	61,60	40,00
20	7220	Булдозер 60-80 к.с.	лв./час	123,20	80,00
21	7221	Булдозер 90-108 к.с.	лв./час	138,60	90,00
22	7222	Булдозер 130-170 к.с.	лв./час	154,00	100,00
23	7223	Булдозер 180-235 к.с.	лв./час	184,80	120,00
24	7224	Челен товарач 0.3-0.6 м3	лв./час	123,20	80,00
25	7225	Челен товарач 1.0-1.5 м3	лв./час	138,60	90,00
26	7226	Челен товарач 1.7-2.0 м3	лв./час	169,40	110,00
27	7227	Ел. агрегат - мобилен	лв./час	58,52	38,00
28	7228	Автовлекач на аварирани автомобили	лв./час	308,00	200,00
29	7229	Цистерна за мута със вместимост до 25 т.	лв./час	123,20	80,00
30	7230	Пясъкоразпръсквачи	лв./час	169,40	110,00
31	7231	Роторен снегорин над 500 т/час	лв./час	184,80	120,00
32	7232	Трактор над 100 к с	лв./час	123,20	80,00
33	7233	Снегорини над 100 к с	лв./час	138,60	90,00
34	7234	Лугопръскачка	лв./час	138,60	90,00
35	7235	Ревизионна машина за обследване на върхни конструкции, колони и устои на пътни съоръжения.	лв./час	277,20	180,00
36	7236	Битум шприц машина за запълване на пукнатини	лв./час	84,70	55,00
37	7237	Асфалторезач - фугорез	лв./час	32,34	21,00

38	7238	Виброшляча	лв./час	21,56	14,00
39	7239	Моторен хасторез	лв./час	26,18	17,00
40	7240	Моторна кастрачка	лв./час	26,18	17,00
41	7241	Моторен трион	лв./час	21,56	14,00
42	7242	Моторна дърворезачка	лв./час	23,10	15,00
43	7243	Оксижен	лв./час	21,56	14,00
44	7244	Помпа за вода - моторна	лв./час	21,56	14,00
45	7245	Водобласираща машина	лв./час	261,80	170,00
46	7246	Пясъкоструйна машина	лв./час	261,80	170,00
47	7247	Автовишка	лв./час	261,80	170,00
Сметка № 7300 - Материали					
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв./тон	145,20	120,00
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв./тон	133,10	110,00
3	7303	Битуминизирана баластра	лв./тон	121,00	100,00
4	7304	Студена асфалтова смес	лв./тон	338,80	280,00
5	7305	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв./м3	114,95	95,00
6	7306	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв./м3	147,62	122,00
7	7307	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв./м3	157,30	130,00
8	7308	Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08	лв./м3	166,98	138,00
9	7309	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1639,55	1355,00
10	7310	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв./тон	1739,98	1438,00
11	7311	Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008)	лв./тон	2390,96	1976,00
12	7312	Бетонови улеи - 40/50, БДС 11483 - 73	лв./бр.	6,05	5,00
13	7313	Бетонови бордюри 8/16, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	6,05	5,00
14	7314	Бетонови бордюри 18/35, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	12,71	10,50
15	7315	Бетонови бордюри 15/25, БДС EN 1340/2005	лв./бр.	10,89	9,00
16	7316	Пясък	лв./м3	45,98	38,00
17	7317	Каменна фракция - 5 - 15	лв./м3	19,36	16,00
18	7318	Каменна фракция - 0 - 40	лв./м3	19,36	16,00
19	7319	Сол - индустриална	лв./тон	159,72	132,00
20	7320	Магнезиева луга	лв./тон	127,35	105,25
21	7321	Калциев двухлорид	лв./тон	2032,80	1680,00
22	7322	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв./м3	15,25	12,60
23	7323	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв./м2	15,13	12,50
24	7324	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв./бр.	152,46	126,00
25	7325	Геотекстил мин. 150 гр/м ²	лв./м2	10,04	8,30
26	7326	Едноосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	7,87	6,50
27	7327	Двуосна геомрежа за армиране на насипи	лв./м2	8,71	7,20
28	7328	Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003	лв./бр.	62,92	52,00
29	7329	Капаци за РШ, БДС EN 124:2003	лв./бр.	336,38	278,00
30	7330	Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09	лв./м3	254,10	210,00
31	7331	Бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоупътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	209,33	173,00
32	7332	Бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоупътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	229,90	190,00
33	7333	Бетон С 45/50 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с гарантирана водоупътност W= 0.8, мразоустойчивост F=150, сулфатоустойчивост ХС4	лв./м ³	250,47	207,00
34	7334	Едроломен камък	лв./м3	23,60	19,50
35	7335	Самонивелиращи се капаци за РШ	лв./бр.	360,58	298,00

Дата : 07.05.2019 г.

Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ

Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)



СМЕТКА № 8

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за поддържане (превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЕРНИК, стопанисвани от от АПИ за Обособена позиция № 3

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена в лв. без ДДС	Пределна цена в лв. без ДДС
1	8001	Изтегляне на аварийали автомобили от пътното платно, извън зимния сезон	лв./бр.	208,00	208.00
2	8002	Производство, доставка и монтаж, включително надписване на пътен километричен знак, съгласно БДС 176-82 и приложени схеми	лв./бр.	20,00	20.00
3	8003	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле	лв./м3	30,00	30.00
4	8004	Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след ПТП	лв./бр.	25,00	25.00
5	8005	Почистване на пътната настилка	лв./м2	0,35	0.35
6	8006	Измиване с вода на пътната настилка	лв./м2	0,35	0.35
7	8007	Доставка и монтаж на химически санитарни възли	лв./бр.	150,00	150.00
8	8008	Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на Възложителя	лв./бр.	33,00	33.00
9	8009	Измиване на стените на пътни тунели на височина до 2.50 м	лв./м2	2,20	2.20
10	8010	Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна боя без перли на височина до 2.50 м	лв./м2	7,00	7.00

***Забележка:** Предлаганите единични цени са формирани на база всички присъщи разходи!

Дата : 07.05.2019 г.		
Име и фамилия РОСЕН БОРИСОВ		
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)		