


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на
Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;

Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;

Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1 за Обособена позиция 1:

В „Сметка 6. Пътни подлези, Пътни надлези, Речни мостове и виадукти“, включваща долу описаните позиции са изписани типа на гредите, дължината на гредите, класа на бетона, Бетонна стомана, Високоякоствна стомана Y1860S7 и монтажното тегло.

9	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 14.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1348 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 1025 кг; Монтажно тегло - 12.5 тона.	бр.	35
10	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 15.20 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1424 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 1435 кг; Монтажно тегло - 12.5 тона.	бр.	14
11	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1668 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 2312 кг; Монтажно тегло - 15.8 тона.	бр.	35
12	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 19.05 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1730 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 2569 кг; Монтажно тегло - 15.8 тона.	бр.	14
13	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 7.0 м3; Бетонна стомана - 1922 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 3724 кг; Монтажно тегло - 17.5 тона.	бр.	1
14	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас C45/55 - 7.9 м3; Бетонна стомана - 2099 кг; Високоякоствна стомана Y1860S7 - 2885 кг; Монтажно тегло - 19.8 тона.	бр.	6

15	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 6.5 м3; Бетонна стомана - 1749 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1684 кг; Монтажно тегло - 16.3 тона.	бр.	25
16	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 22.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 8.0 м3; Бетонна стомана - 2091 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 3264 кг; Монтажно тегло - 19.8 тона.	бр.	20
17	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 24.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 8.0 м3; Бетонна стомана - 2281 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 3858 кг; Монтажно тегло - 19.8 тона.	бр.	10
18	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 31.20 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 12.5 м3; Бетонна стомана - 3076 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 6312 кг; Монтажно тегло - 31.2 тона.	бр.	222
19	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 28.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С50/60 - 11.2 м3; Бетонна стомана - 1928,43 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 899 кг; Монтажно тегло - 27.99 тона.	бр.	160

В тази връзка, моля Възложителя да потвърди теглото на Високоякостна стомана, както и другите параметри за всяка една от посочените по-горе позиции.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че правилното изписване на позиции от 9 до 19 е, както следва:

9	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 14.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1348 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 102 кг ; Монтажно тегло - 12.5 тона.	бр.	35
10	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 15.20 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1424 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 153 кг ; Монтажно тегло - 12.5 тона.	бр.	14
11	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1668 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 237 кг ; Монтажно тегло - 15.8 тона.	бр.	35
12	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 19.05 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1730 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 278 кг ; Монтажно тегло - 15.8 тона.	бр.	14
13	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 7.0 м3; Бетонна стомана - 1922 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 386 кг ; Монтажно тегло - 17.5 тона.	бр.	1
14	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 7.9 м3; Бетонна стомана - 2099 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 491 кг ; Монтажно тегло - 19.8 тона.	бр.	6
15	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 6.5 м3; Бетонна стомана - 1749 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 184 кг ; Монтажно тегло - 16.3 тона.	бр.	25

16	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 22.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 8.0 м3; Бетонна стомана - 2091 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 354 кг; Монтажно тегло - 19.8 тона.	бр.	20
17	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 24.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 8.6 м3; Бетонна стомана - 2281 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 456 кг ; Монтажно тегло - 21.5 тона.	бр.	10
18	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 31.20 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С45/55 - 12.5 м3; Бетонна стомана - 3076 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1002 кг ; Монтажно тегло - 31.2 тона.	бр.	222
19	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 28.00 м - Направа, доставка и монтаж: Бетон Клас С50/60 - 11.2 м3; Бетонна стомана - 1928,43 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 899 кг; Монтажно тегло - 27.99 тона.	бр.	160

С УВ.

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,

упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.

на Председателя на УС на АПИ