

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;

Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;

Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”

(изписва се предмета на поръчката),

за обособена позиция № 1 „Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

(изписва се обособената позиция, за която се подават документите)

От „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):

представявано от **Велко Венциславов Руйков**

(трите имена)

в качеството му на представляващ сдружението

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

I. Предлагащата от нас Обща цена за изпълнение на поръчката/ договора е в размер на 298 028 262,93 [двеста деветдесет и осем милиона двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки]¹ лв. без ДДС и 357 633 915,52 [триста петдесет и седем милиона шестстотин тридесет и три хиляди деветстотин и петнадесет лева и петдесет и две стотинки] лв. с ДДС и се формира от:

1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника Количествено – стойностна сметка (КСС), в размер на 283 836 440,89 [двеста осемдесет и три милиона осемстотин тридесет и шест хиляди четиристотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки] лв. без ДДС и 340 603 729,07 [триста и четиридесет милиона шестстотин и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и седем стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи;


2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 14 191 822,04 [четирнадесет милиона сто деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и два лева и четири стотинки] лв. без ДДС и 17 030 186,45 [седемнадесет милиона и тридесет хиляди сто осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 5% (пет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. I.1 и

II. Потвърждаваме, че Общата цена за изпълнение на поръчката/ договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнение на поръчката, подробно описани в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и Непредвидените разходи по т. I.2.

III. Потвърждаваме, че в случай, че действителните количества, необходими за изпълнение на строежа са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената.

¹ Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посоч

000639



IV. Запознати сме с условието на процедурата, че Непредвидените разходи по т. I.2 по време на изпълнение на строителството ще се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя, Консултанта по договора за обществената поръчка и Проектанта, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.


V. Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител, стойността на Непредвидените разходи по т. I.2 да се определя съгласно установените с документите по т. IV количества, на база единичните цени, предложени от нас чрез КСС. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 7.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 120 %;
- допълнителни разходи върху механизация 50 %;
- доставно - складови разходи 12 %;
- печалба 10 %.

VI. Декларираме, че сме съгласни заплащането на Общата цена за изпълнение на поръчката/договора да се извършва при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за обществената поръчка.

VII. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по Образец № 3.1 (от 3.1 до 3.3 в зависимост от обособената позиция, за която участникът подава ценовото си предложение).

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	12 / 08 / 2019
Име и фамилия	Велко Руйков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

000640



Обособена позиция № 1

Образец 3.1 ОКС

Обект: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (Е79) "ВИДИН – БОТЕВГРАД",

Участък: От км 3+757 до км 33+400

Фаза: Технически проект

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


№	Описание на видовете работи	Мярка	Количество	Един. Цена	Сума
	Сметка 1. Земни работи				
1101	Почистване на строителната площадка от дървета, храсти и всяка друга растителност	дка	2100✓	716,65	1 504 965,00
1101.1	Почистване на строителната площадка от дървета с различна големина, включително изкореняване, нарязване и превоз и всички свързани с това разходи.	бр	1200✓	37,59	45 108,00
1102	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³	475261✓	6,44	3 060 680,84
1103	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³	2775345✓	6,77	18 789 085,65
1104	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м ³	61993✓	8,67	537 479,31
1105	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ³	15006✓	11,35	170 318,10
1106	Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Раздел 3400 на ТС и Част 5 от Норми за проектиране на пътища	м ³	2618121✓	26,09	68 306 776,89
1107	Изпълнение на насип за Зона "А" съгласно ТС 4100 и Част 5 от Норми за проектиране на пътища.	м ³	486146✓	27,13	13 189 140,98
1108	Направа на насип от земни почви за вертикална планировка	м ³	49356✓	13,19	651 005,64
1109	Доставка и полагане на насип от скален материал при водостопите, съгласно Раздел 3400 от ТС.	м ³	7315✓	22,70	166 050,50
1110	Доставка и полагане на насип от дренажен материал зад стени, съгласно Раздел 3400 от ТС.	м ³	447✓	29,39	13 137,33
1111	Изпълнение на насип от хумус съгласно чертежите и ТС 2014	м ³	46280✓	15,32	709 009,60
1112	Разваляне на водостоци, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	180✓	92,54	16 657,20

000641




1113	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ³	12020 ✓	10,69	128 493,80
1114	Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м ³	160 ✓	87,73	14 036,80
					Общо/См. 1
					107 301 845,64
Сметка 2. Асфалтови работи					
1202	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т	98364 ✓	98,93	9 731 150,52
1203	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, с полимермодифициран битум за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	т	91555 ✓	112,94	10 340 221,70
1204	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, сплит мастик с полимермодифициран битум, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума.	м ²	559737 ✓	17,39	9 733 826,43
1205	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с полимермодифициран битум, за долен пласт върху съоръжения с дебелина след уплътняването 6см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума.	м ²	14956 ✓	18,76	280 574,56
1206	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с полимермодифициран битум, за износващ пласт аварийни ленти с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума.	м ²	103851 ✓	13,35	1 386 410,85
1207	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума.	м ²	52919 ✓	11,86	627 619,34
1208	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	м ²	765591 ✓	0,90	689 031,90
1209	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	м ²	1415860 ✓	0,65	920 309,00
1210	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС.	т	200012 ✓	95,16	19 033 141,92
					Общо/См. 2
					152 742 286,72

000642




	Сметка 3. Пътни работи				
1302	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно Раздел 4200 от ТС.	м ³	254497 ✓	30,55	7 774 883,35
1303	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, обработени със свързващо вещество от циментостабилизираща смес, съгласно Раздел 4200 от ТС.	м ³	132391 ✓	87,03	11 521 988,73
1304	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно Раздел 3500 от ТС.				
1304.1	горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав за банкети - 10см	м3	16958 ✓	28,55	484 150,90
1304.2	долен пласт от нефракционен скален материал за банкети	м3	89032 ✓	27,16	2 418 109,12
1305	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	892 ✓	31,38	27 990,96
1306	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	43508 ✓	10,95	476 412,60
1307	Направа на тротоар от готови бетонови плочки, включително всички свързани с това разходи	м ²	1689 ✓	40,25	67 982,25
1308	Доставка и монтаж на армировка клас В500В в съответствие с изискванията на Раздел 9600 от Техническата спецификация, всички диаметри оребрена стомана.	кг	5185 ✓	2,40	12 444,00
1309	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф110мм за барбакани	м	471 ✓	6,99	3 292,29
1310	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане Н1, зона на действие W5), включително всички свързани с това разходи.	м	56404 ✓	45,65	2 574 842,60
1311	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане Н2, зона на действие W4), включително всички свързани с това разходи.	м	5508 ✓	65,56	361 104,48
1312	Доставка и монтаж на преходни елементи при единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317), включително всички свързани с това разходи.	м	1272 ✓	55,00	69 960,00
1313	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане Н2, зона на действие W7), включително всички свързани с това разходи.	м	55856 ✓	64,96	3 628 405,76
1310	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 9100 от ТС и съгласно чертежа (по БДС EN1317 степен на задържане N2, зона на действие W7), включително всички свързани с това разходи.	м	4309 ✓	36,63	157 838,67

000643



1314	Доставка и монтаж на буфери срещу удар, съгласно Раздел 11100 от ТС включително всички свързани с това разходи.	бр	8 L	16 500,00	132 000,00
1315	Доставка и монтаж на начало-дълго зануляване при стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	240 L	47,30	11 352,00
1316	Доставка и монтаж на край - късо зануляване при стоманена предпазна ограда, съгласно Раздел 11100 от ТС и съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	112 L	47,30	5 297,60
1317	Направа на каменна облицовка при укрепителни стени съгласно проекта вкл всички свързани с това разходи	м ²	168 L	37,18	6 246,24
1318	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно проекта и Раздел 6300 от ТС, включително всички свързани с това разходи изкоп и дренаж с дренажни тръби Ф20.	м	65214 L	74,76	4 875 398,64
1319	Направа на дренаж с дренажни тръби Ф20 см под облицован окоп, съгласно Раздел 8300 от ТС и чертеж, включително геотекстил (съгл. Чертеж 01-01-04-10) и всички свързани с това разходи.	м	14458 L	61,39	887 576,62
1320	Направа на контролноревизинни шахти за дренаж под окоп, съгласно Раздел 8400 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	бр	214 L	1 059,56	226 745,84
1321	Направа на предпазен окоп за отводняване на пътни изкопи, съгласно Раздел 8300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	3733 L	59,87	223 494,71
1322	Направа на италиански улеи за отводняване на пътни насапи, съгласно Раздел 8300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	4939 L	30,77	151 973,03
1323	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15 вкл кофраж и всички необходими материали без армировката, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ³	4481 L	163,60	733 091,60
1326	Доставка и изливане на място на бетон клас С 25/30 съгласно ТС, вкл кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	6773 L	222,94	1 509 972,62
1327	Обмазване на бетонни повърхности с хидроизолационен битум трикратно, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ²	22527 L	9,74	219 412,98
1328	Доставка и полагане на едрозърнест пясък или баластра, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ³	2685 L	31,02	83 288,70
1329	Доставка и полагане на едроломен камък при втока и оттока, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ³	113 L	29,02	3 279,26
1330	Глина зад укрепителни и подпорни стени	м ³	84 L	38,60	3 242,40
1331	Доставка и полагане на барбакани Ф 10, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	468 L	36,98	17 306,64

000644



1332	Армировъчна стомана с периодичен профил клас B500 съгласно БДС 9252 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация.	кг	4808 ✓	2,15	10 337,20
1333	Дъждоприемни шахти Ф40 по детайл, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	бр	585 ✓	329,48	192 745,80
1334	Доставка и монтаж бетонови тръби по БДС 895-80-нормални IV-тип или тръба PP или SN8 DN/OD500 под настилка, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	м	47 ✓	76,08	3 575,76
1335	Доставка и монтаж PEHD-SN4 DN/ID Ø40см, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	м	9254 ✓	52,02	481 393,08
1336	Доставка и монтаж PEHD-SN4 DN/ID Ø50см, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	м	6916 ✓	67,62	467 659,92
1337	Доставка и монтаж напречни отводнителни с диаметър Ф 500 мм, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	м	872 ✓	194,22	169 359,84
1338	Направа на дренаж с дренажни тръби Ф20 см над колекторни тръби в среден остров, съгласно Раздел 8200 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	16198 ✓	57,20	926 525,60
1339	Ревизионна шахта Н= 2.35м по детайл, включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и изискванията на Техническата Спецификация.	бр	589 ✓	1 105,81	651 322,09
1340	Направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф100 см в замръзващи почви, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	901 ✓	574,85	517 939,85
1341	Направа на нови тръбни водостоци с диаметър ф150 см в замръзващи почви, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	2076 ✓	795,38	1 651 208,88
1342	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 200/200см - лек тип, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	30 ✓	1 857,83	55 734,90
1343	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 200/200см - среден тип, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	568 ✓	2 313,67	1 314 164,56
1344	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 300/250см - лек тип, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	60 ✓	3 448,79	206 927,40
1345	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 300/250см - среден тип, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	175 ✓	4 070,98	712 421,50

000645

Служба
Регистрация
60-22/6/679

1346	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 400/250см - лек тип, съгласно проекта и ТС, вкл всички свързани с това разходи.	м	344 ✓	5 385,04	1 852 453,76
1347	Изпълнение на химическа стабилизация на земната основа с дебелина 30см, съгласно Раздел 3400 от ТС и всички свързани с това разходи.	м ²	1047108 ✓	11,99	12 554 824,92
1348	Изпълнение на механична стабилизация на земната основа с дебелина 50см, съгласно Раздел 3400 от ТС и всички свързани с това разходи: изкоп негодни почви, нетъкан геотекстил със специфична площна маса min 200g/m ² , насип скален материал.	м ²	100770 ✓	22,55	2 272 363,50
	участък от км 3+757 до км 9+050				
1349	Доставка и монтаж на полиетиленов каломаслоутател съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	бр.	268 ✓	9 563,84	2 563 109,12
1350	Предпазни мрежи за пътища съгласно изискванията на раздел 11140 на ТС				
	предпазни мрежи за пътища	м	60023 ✓	21,96	1 318 105,08
	единични врати	бр	180 ✓	175,51	31 591,80
	големи врати	бр	60 ✓	205,77	12 346,20
1351	Доставка и монтаж на СПО H2W7 с болтова връзка и стълбче в гилза ляво и дясно	м	2280 ✓	106,37	242 523,60
1352	Контролно измервателна система за свлачище от км 22+280 до км 22+430	глоб. сума		11 509,61	11 509,61
				Общо Сл.3	66 889 228,56
	Сметка 4. Мероприятия на ОВОС				
1400	Плътни огради с телени мрежи (ОВОС-таблица раздел IV-т.9) /по детайл/	м	11900 ✓	168,63	2 006 697,00
1401	Шумови екрани /по детайл/	м ²	852 ✓	242,00	206 184,00
				Общо Сл.4	2 212 881,00
	Сметка 5. Сигнализация и маркировка				
1500	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от надлъжна релефна шумна пътна маркировка от термопластици съгласно изискванията на ТС, машинно, включително всички свързани с това разходи	м ²	22529 ✓	30,00	675 870,00
1501	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластици съгласно изискванията на ТС, машинно, включително всички свързани с това разходи	м ²	10938 ✓	26,00	284 388,00
1501.1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли съгласно изискванията на ТС, машинно, включително всички свързани с това разходи	м ²	1580 ✓	10,00	15 800,00
1502	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, IV-ти типоразмер БДС 1517 - 2006, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	280 ✓	230,05	64 414,00
1503	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, IV-ти типоразмер БДС 1517 - 2006, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	907 ✓	264,83	240 200,81
1503.1	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, III-ти типоразмер БДС 1517 - 2006, вкл. всички свързани с това разходи	м ²	88 ✓	229,47	20 193,36

000646



1504	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=2,50 м', включително всички свързани с това разходи.	бр.	98 ✓	112,22	10 997,56
1505	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L=3,50 м', включително всички свързани с това разходи.	бр.	156 ✓	122,29	19 077,24
1506	Железни тръбни стойки за Ж 22	бр.	29 ✓	66,64	1 932,56
1507	Укрепване на индивидуални пътни знаци	бр.	216 ✓	1 479,59	319 591,44
1508	Портални рамки	бр.	10 ✓	28 108,66	281 086,60
				Общо Ст. 5	1 933 551,57
Сметка 6. Големи съоръжения - Пътни подлези, Пътни надлези, Речни мостове и виадукти					
1	Изкопи за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо.	m ³	29012 ✓	8,67	251 534,04
2	Обратна засипка от подходящ материал с ъгъл навътрешно триене минимум 35 градуса, включително натоварване, транспорт и разтоварване.	m ³	123187 ✓	24,38	3 003 299,06
3	Подложен бетон Клас C12/15 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж.	m ³	1998 ✓	163,60	326 872,80
4	Бетон Клас C30/37, клас по въздействие по околна среда XF3, XC4 -за облицоване на откоси при обиспни устои- доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж.	m ³	1530 ✓	223,52	341 985,60
5	Бетон за монолитно изпълнение на фундаменти и преходни плочи, клас на якост C25/30, клас по въздействие по околна среда XC2 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	m ³	834 ✓	222,94	185 931,96
6	Бетон за монолитно изпълнение на фундаменти, стени, крила, плочи, колони и ригели, клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC3, XD1 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	m ³	22979 ✓	285,92	6 570 155,68
7	Бетон Клас на якост C35/45, клас по въздействие по околна среда XF4, XC4, XD3 за тротоарни блокове - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	m ³	1294 ✓	229,21	296 597,74
8	Армировъчна стомана с периодичен профил, клас B500B, включително доставка, заготовка и монтаж.	кг	2256372 ✓	2,15	4 851 199,80
9	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 14.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1348 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1025 кг; Монтажно тегло - 12.5 тона.	бр.	35 ✓	8 794,02	307 790,70

000647




10	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 15.20 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 5.0 м3; Бетонна стомана - 1424 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1435 кг; <u>Монтажно тегло - 12.5 тона.</u>	бр.	14 ✓	9 499,95	132 999,30
11	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1668 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 2312 кг; <u>Монтажно тегло - 15.8 тона.</u>	бр.	35 ✓	11 625,15	406 880,25
12	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 19.05 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 6.3 м3; Бетонна стомана - 1730 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 2569 кг; <u>Монтажно тегло - 15.8 тона.</u>	бр.	14 ✓	12 093,31	169 306,34
13	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 7.0 м3; Бетонна стомана - 1922 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 3724 кг; <u>Монтажно тегло - 17.5 тона.</u>	бр.	1 ✓	15 058,74	15 058,74
14	Главни греди тип ГТ 75 с дължина 23.95 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 7.9 м3; Бетонна стомана - 2099 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 2885 кг; <u>Монтажно тегло - 19.8 тона.</u>	бр.	6 ✓	16 675,12	100 050,72
15	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 18.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 6.5 м3; Бетонна стомана - 1749 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1684 кг; <u>Монтажно тегло - 16.3 тона.</u>	бр.	25 ✓	12 340,94	308 523,50
16	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 22.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 8.0 м3; Бетонна стомана - 2091 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 3264 кг; <u>Монтажно тегло - 19.8 тона.</u>	бр.	20 ✓	15 969,18	319 383,60
17	Главни греди тип ГТ 95 с дължина 24.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 8.0 м3; Бетонна стомана - 2281 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 3858 кг; <u>Монтажно тегло - 19.8 тона.</u>	бр.	10 ✓	17 230,75	172 307,50
18	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 31.20 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C45/55 - 12.5 м3; Бетонна стомана - 3076 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 6312 кг; <u>Монтажно тегло - 31.2 тона.</u>	бр.	222 ✓	26 069,12	5 787 344,64
19	Главни греди тип ГТ 115 с дължина 28.00 м - Направа, доставка и монтаж : Бетон Клас C50/60 - 11.2 м3; Бетонна стомана - 1928,43 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 899 кг; <u>Монтажно тегло - 27.99 тона.</u>	бр.	160 ✓	22 679,89	3 628 782,40
20	Листова хидроизолация върху пътни плочи, в съответствие с показаните детайли - доставка, полагане и всички свързани с това разходи.	m ²	22903 ✓	40,48	927 113,44
21	Стоманен пешеходен парапет с височина 110см, съгласно изискванията на ТС, включително доставка, монтаж, както и всички <u>свързани с това разходи.</u>	m	2717 ✓	165,00	448 305,00
22	Обмазна хидроизолация върху бетонни повърхности, които се засипват - доставка, полагане и всички свързани с това разходи	m ²	16830 ✓	9,74	163 924,20

000648




23	Предпазна ограда ЕПО Н2W4, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	m	2930 ✓	76,78	224 965,40
24	Предпазна ограда ЕПО Н2W7, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	m	611 ✓	76,78	46 912,58
25	Ограничителна система за превозни средства върху тротоарните блокове с клас Н1W4(за мостове), съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	m	1092 ✓	93,50	102 102,00
26	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110(ф75)mm, заложен в тротоарните блокове.	m	841 ✓	6,99	58 834,83
27	Листова хидроизолация върху фундаментна плоча, в съответствие с показаните детайли - доставка, полагане и всички свързани с това разходи.	m ²	3960 ✓	40,48	160 300,80
28	Чугунени отводнители ф150 мм със стоманени удължители ф180 мм и решетки от полимербетон, съгласно ТС, включително доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	бр.	80 ✓	530,21	42 416,80
29	Колекторна система от полиетиленови тръби HDPE ф180мм за отвеждане на дъждовните води от пътното платно и тротоарите, включително фасонни части и крепежни елементи доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	m	23 ✓	395,93	9 106,39
30	Еластомерни лагери тип С с размери 300/500/105.5, включително стоманени плочи, свързващи елементи, бързотвърдяващ разтвор, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи, съгласно проекта.	бр.	444 ✓	1 657,84	736 080,96
31	Еластомерни лагери при устои с размери 200/350/104, включително стоманени плочи, свързващи елементи, бързотвърдяващ разтвор, доставка, монтаж и всички свързани с това разходи, съгласно проекта.	бр.	40 ✓	947,32	37 892,80
32	Еластомерни лагери при стълбове с размери 200/350/63 Доставка, монтаж и всички свързани с това разходи, съгласно проекта.	бр.	280 ✓	449,81	125 946,80
33	Доставка и монтаж на дилатационни fugи "открит" тип с максимална дилатация съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи	m	239 ✓	4 507,90	1 077 388,10
34	Предпазни мрежи, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	m	1253 ✓	36,31	45 496,43
35	Предпазен и пълнеж бетон C15/20 върху фундаментна плоча	m ³	915 ✓	183,44	167 847,60
36	Стоманобетонен панел /капак/ 83x50x6cm в тротоарен блок в подлеза. Бетон C30/37 XF1, XC3, XD1	бр	215 ✓	65,20	140 506,00
37	Насип от трошен камък върху фундаментната плоча	m ³	2135 ✓	28,42	60 676,70
38	Предпазна ограда в зоната на подлеза ЕПО Н2W7	m	466 ✓	76,78	35 779,48

000649



39	Пилоти с диаметър 1.20 м съгласно чертежите, изляти на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота Бетон С25/30 с клас на въздействие по околна среда ХС2, включително изкопаване и армировка.	m	3624 ✓	776,60	2 814 398,40
40	Пилоти с диаметър 1.50 м съгласно чертежите, изляти на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота Бетон С25/30 с клас на въздействие по околна среда ХС2, включително изкопаване и армировка.	m	3485 ✓	1 067,98	3 721 910,30
41	Разбиване на бетон в горния край на пилотите, както и всички свързани с това разходи.	m ³	461 ✓	102,74	47 363,14
42	Изпитване на работен пилот включително и изграждане на тестовата установка.	бр	19 ✓	21 450,00	407 550,00
43	Бетон за пътна и преходна плоча с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда ХД1, ХФ1, ХС3 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	m ³	4857 ✓	220,14	1 069 219,98
44	Бетон за устои, стълбове, ригели и подпорни стени (крила) с клас на якост С30/37, клас по въздействие по околна среда ХФ3, ХС4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.	m ³	4674 ✓	278,49	1 301 662,26
45	Изпитване на неработен пилот ф1200 /при искане от Възложителя/	бр	11 ✓	15 730,00	173 030,00
46	Изпитване на големите съоръжения преди предаването им за експлоатация, съгласно ТС - раздел 10640. „Изпитване на мостови съоръжения“ и съгласно „Инструкция за изпитване на пътни мостове“.	бр	5 ✓	34 980,00	174 900,00
				Общо Ст. 6	41 497 634,76
Сметка 7. Реконструкция на ел. проводи 20 кV					
1	Пикетаж и кариране на изкоп за основи за СРС 20 кV	бр.	76 ✓	116,00	8 816,00
2	Пикетаж и кариране на изкоп за основи за СРС 110 кV	бр.	5 ✓	116,00	580,00
3	Направа изкоп за основи на СРС	m ³	1403 ✓	35,86	50 311,58
4	Хоризонтална и вертикална планировка на изкоп за основа на СРС 110 кV	бр.	5 ✓	60,78	303,90
5	Разхвърляне на пръст, ръчно, Кпл=1,3	m ³	1293 ✓	43,59	56 361,87
6	Направа кофраж за СРС	m ²	969 ✓	27,06	26 221,14
7	Водочерпене от основи на СРС, ръчно	m ³	415 ✓	91,22	37 856,30
8	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ90-951+4	бр.	2 ✓	12 039,50	24 079,00
9	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ90-951	бр.	1 ✓	9 680,00	9 680,00
10	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ60-951+10	бр.	4 ✓	13 544,74	54 178,96
11	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ60-951+6	бр.	5 ✓	11 879,78	59 398,90
12	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ60-951+4	бр.	17 ✓	10 280,22	174 763,74
13	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС БМ60-951+2	бр.	10 ✓	8 995,80	89 958,00

000650



14	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС ЪМ60-951	бр.	17 ✓	7 260,00	123 420,00
15	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС ЪМ20-951+6	бр.	2 ✓	9 075,00	18 150,00
16	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС ЪМ20-951+4	бр.	3 ✓	7 810,55	23 431,65
17	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС ЪМ20-951	бр.	6 ✓	4 991,36	29 948,16
18	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110 кV тип ЪБ 30+3	бр.	4 ✓	16 388,46	65 553,84
19	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110 кV тип ЪБ 30	бр.	1 ✓	14 533,64	14 533,64
20	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС НМГ951+4	бр.	1 ✓	1 833,39	1 833,39
21	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС НМГ951+2	бр.	1 ✓	1 486,75	1 486,75
22	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС НЦГ-951	бр.	19 ✓	1 318,14	25 044,66
23	Изправяне на СРС в равнинен терен	бр.	75 ✓	1 268,06	95 104,50
24	Изправяне на СРС в равнинен терен	бр.	19 ✓	374,00	7 106,00
25	Полагане на готов бетон в основи за СРС	м3	1231 ✓	187,88	231 280,28
26	Полагане на готов бетон в основи за СРС	м3	24 ✓	187,88	4 509,12
27	Зариване и тръмбоване на пръст в основи на СРС и СБС	м3	611 ✓	44,35	27 097,85
28	Направа циментова замазка на основи на СРС	м2	617 ✓	64,30	39 673,10
29	Полагане профилна стомана във фундаменти	кг.	18456 ✓	4,33	79 914,48
30	Превоз готов бетон до 5 км	м3	1207 ✓	9,13	11 019,91
31	Направа битумно покритие на основи на СРС	м2	615 ✓	49,60	30 504,00
32	Нанасяне крайно покритие в/у СРС с епоксид RAL 6021	м2	3623 ✓	39,00	141 297,00
33	Доставка и монтаж на изолятори на СБС тип ИНПК-20	бр.	45 ✓	71,72	3 227,40
34	Доставка, монтаж и окачване на изолаторна верига, 2 ел.-ПС-70	бр.	441 ✓	136,77	60 315,57
35	Монтаж на опъвателни клеми за АС-50 и монтаж на мостове	бр.	18 ✓	70,90	1 276,20
36	Доставка проводник АС-50	кг.	181 ✓	6,25	1 131,25
37	Монтаж на опъвателни клеми за АС-70 и монтаж на мостове	бр.	48 ✓	79,62	3 821,76
38	Доставка проводник АС-70	кг.	340 ✓	6,25	2 125,00
39	Монтаж на опъвателни клеми за АС-95 и монтаж на мостове	бр.	453 ✓	84,04	38 070,12
40	Доставка проводник АС-95	кг.	6630 ✓	6,25	41 437,50
41	Монтаж на опъвателни клеми за АС-185 и монтаж на мостове	бр.	15 ✓	94,16	1 412,40
42	Доставка проводник АС-185	кг.	2130 ✓	6,97	14 846,10
43	Развиване, монтаж и регулиране на трипроводна линия АС-50	м	266 ✓	2,29	609,14
44	Развиване, монтаж и регулиране на трипроводна линия АС-70	м	395 ✓	2,75	1 086,25
45	Развиване, монтаж и регулиране на трипроводна линия АС-95	м	5806 ✓	3,40	19 740,40
46	Развиване, регулиране и монтаж на трипроводникова линия АС-185 равнинен терен	м	896 ✓	4,62	4 139,52
47	Направа заземление на СРС с 2 бр.поц. кола 63/63/5-1500мм	бр.	75 ✓	105,93	7 944,75
48	Направа кербов съединител	бр.	200 ✓	102,10	20 420,00

000651

Сметка № 16
Регистрация
СРС-М/6/679

49	Доставка и монтаж на табелки "ОЖ" върху СРС	бр.	75 ✓	28,05	2 103,75
50	Доставка и монтаж на табелки с дисп.наименование върху СРС	бр.	75 ✓	49,50	3 712,50
II. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
51	Демонтаж СРС 20 кV в равнинен терен	бр.	42 ✓	308,00	12 936,00
52	Демонтаж СРС 20 кV в равнинен терен	бр.	29 ✓	176,00	5 104,00
53	Направа изкоп за разкриване на основи	м3	156 ✓	40,90	6 380,40
54	Разбиване на бетон в основи	м3	158 ✓	48,14	7 606,12
55	Ръчно товарене и разтоварване на на разбит бетон	м3	173 ✓	16,28	2 816,44
56	Извозване на разбит бетон до 20 км	м3	170 ✓	9,13	1 552,10
57	Демонтаж проводник на ВЛ 3хАС-35 в равнинен терен	м	119 ✓	2,64	314,16
58	Разрегулиране и регулиране на трипр.линия АС-35 в равн.терен	м	220 ✓	5,28	1 161,60
59	Разрегулиране и регулиране на трипр.линия АС-50 в равн.терен	м	580 ✓	5,28	3 062,40
60	Разрегулиране и регулиране на трипр.линия АС-70 в равн.терен	м	2320 ✓	5,72	13 270,40
61	Демонтаж проводник на ВЛ 3хАС-95 в равнинен терен	м	4647 ✓	3,19	14 823,93
62	Разрегулиране и регулиране на трипр.линия АС-95 в равн.терен	м	6497 ✓	5,72	37 162,84
63	Демонтаж на трипроводникова линия АС-185 - равнинен терен	м	866 ✓	3,74	3 238,84
64	Демонтаж на СРС 110кV	бр.	13 ✓	330,00	4 290,00
65	Демонтаж на стоманорешетъчни стълбове 110кV	бр.	5 ✓	418,00	2 090,00
66	Изваждане с кран на монолитен фундамент	бр.	5 ✓	86,79	433,95
67	Засипване на изкоп	м³	300 ✓	44,35	13 305,00
68	Демонтаж изолаторни вериги	бр.	15 ✓	16,48	247,20
69	Извозване на демонтирани материали и СРС до 15 км	т	50 ✓	54,45	2 722,50
70	Извозване на демонтирани стълбове до 20 км	т	36 ✓	72,60	2 613,60
III. ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ					
71	Измерване на контактни съединения	бр.	349 ✓	44,00	15 356,00
72	Измерване преходно съпротивление на заземители	бр.	79 ✓	44,00	3 476,00
				Общо: Ст. 7	1 944 800,81
Сметка 8. Реконструкция на ел. проводни 110 кV					
1	Пикетаж и кариране на изкоп за основи за СРС 110 кV	бр.	9 ✓	116,00	1 044,00
2	Хоризонтална и вертикална планировка на изкопи за фундаменти на СРС 110 кV	бр.	9 ✓	60,78	547,02
3	Направа изкоп за основи	м3	786.70 ✓	35,86	28 211,06
4	Направа допълнителен изкоп за основи на СРС	м3	6.90 ✓	35,86	247,43
5	Водочерпене от основи на СРС (ръчно)	м3	66 ✓	91,22	6 020,52
6	Доставка, монтаж и нивелиране на стоманорешетъчни основи фундамент за СРС 110 кV	бр.	5 ✓	1 425,60	7 128,00
7	Направа кофраж за СРС	м2	328.60 ✓	27,06	8 891,92
8	Полагане на готов бетон в основи за СРС	м3	283 ✓	187,88	53 170,04
9	Зариване и трамбоване на пръст в основи на СРС 110 кV	м3	537 ✓	44,35	23 815,95

000652

000652
Р. МАРИЧ
16-11/678

10	Разхвърляне на пръст ръчно	м3	130,90	43,59	5 705,93
11	Направа циментова замазка на основи на СРС	м2	34,14 ✓	64,30	2 195,20
12	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV НТ 19-400	бр.	2 ✓	21 175,00	42 350,00
13	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV БТ 60	бр.	1 ✓	19 360,00	19 360,00
14	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV БТ 30+3	бр.	1 ✓	16 032,50	16 032,50
15	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV БТ 60+6	бр.	1 ✓	22 385,00	22 385,00
16	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV БТ 60+3	бр.	2 ✓	19 360,00	38 720,00
17	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV НБ 19-400	бр.	1 ✓	21 402,12	21 402,12
18	Доставка, монтаж и нивелиране на СРС 110kV НТ+3	бр.	1 ✓	8 662,50	8 662,50
19	Изправяне на СРС в равнинен терен	бр.	9 ✓	1 818,06	16 362,54
20	Нанасяне крайно покритие в/у СРС с епоксид RAL 6021	м2	2135 ✓	39,00	83 265,00
21	Доставка, монтаж и окачване на единични носеца изолаторни вериги за 110kV тип ЕН за АСО-400 с 7 ел. U 120 - комплект	бр.	24 ✓	658,54	15 804,96
22	Доставка, монтаж и окачване на единични носеца изолаторни вериги за 110kV тип ЕН за АС-185 с 7 ел. U 120 - комплект	бр.	6 ✓	322,99	1 937,94
23	Доставка, монтаж и окачване на единични носеца изолаторни вериги за 110kV тип ЕН за АС-185 с 8 ел. U 120 - комплект	бр.	12 ✓	344,96	4 139,52
24	Направа и монтаж на устройство за защита от птици	бр.	11 ✓	41,23	453,53
25	Доставка на проводник АСО-400	кг.	6295 ✓	8,71	54 829,45
26	Доставка на проводник АС-185	кг.	1194 ✓	6,97	8 322,18
27	Развиване, регулиране и монтаж на трипроводна линия АСО-400	м	2762 ✓	9,86	27 233,32
28	Развиване, регулиране и монтаж на трипроводна линия АС-185	м	1688 ✓	4,62	7 798,56
29	Доставка стоманено поцинковано въже С-70	кг.	1164 ✓	4,08	4 749,12
30	Доставка стоманено поцинковано въже С-50	кг.	188 ✓	4,08	767,04
31	Развиване, регулиране и монтаж на еднопроводна линия в т.ч. И кербоване на стоманено поцинковано въже С-70 равнинен терен	м	2762 ✓	1,32	3 645,84
32	Развиване, регулиране и монтаж на еднопроводна линия в т.ч. И кербоване на стоманено поцинковано въже С-50 равнинен терен	м	1688 ✓	1,32	2 228,16
33	Монтаж на пресови контактни съединения	бр.	28 ✓	129,20	3 617,60
34	Доставка и монтаж на люлееща клемма за окачване на МЗВ С-70	бр.	2 ✓	122,60	245,20
35	Доставка и монтаж на клемма опъвателна за окачване на МЗВ С-70	бр.	8 ✓	122,60	980,80
36	Доставка и монтаж на люлееща клемма за окачване на МЗВ С-50	бр.	2 ✓	122,60	245,20
37	Доставка и монтаж на детайли за закрепване на зазем. спусъци от стоманено поцинковано въже С-70 към монтажа на СРС	бр.	30 ✓	72,58	2 177,40
38	Доставка и монтаж на токови клемми за заземителни спусъци от стоманено поцинковано въже С-70	бр.	4 ✓	199,82	799,28

000653




39	Доставка и монтаж на токови клеми за заземителни спусаци от стоманено поцинковано въже С-50	бр.	20 L	199,82	3 996,40
40	Доставка и монтаж на кабелни накрайници за заземит. Спусаци от стоманено поцинковано въже С-70	бр.	7 ✓	56,06	392,42
41	Доставка и монтаж на кабелни накрайници за заземит. Спусаци от стоманено поцинковано въже С-50	бр.	2 L	56,06	112,12
42	Полагане профилна стомана във фундаменти	кг.	4047 L	4,33	17 523,51
43	Превоз готов бетон до 5 км	м3	283 L	9,13	2 583,79
44	Доставка и монтаж на детайли за прикрепване на заземителни спусъци към стълба	бр.	90 L	72,58	6 532,20
45	Доставка и монтаж на заземителни спусъци от стоманено поцинковано въже С-70	м	181 L	116,02	20 999,62
46	Доставка и монтаж на заземителни спусъци от стоманено поцинковано въже С-50	м	53 L	116,02	6 149,06
47	Доставка и направа заземлен.на СРС с 2 бр.поц.кола 63/63/6-1500mm	м	9 L	105,93	953,37
48	Доставка и монтаж на табелки "ОЖ" върху СРС	бр.	9 L	28,05	252,45
49	Доставка и монтаж на табелки с дисп.наименование върху СРС	бр.	9 L	49,50	445,50
50	Номерирание и датиране на стоманорешетъчни стълбове	бр.	9 L	82,50	742,50
II. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
51	Демонтаж на трипроводникова линия АСО-400 - равнинен терен	м	1275 L	4,93	6 285,75
52	Демонтаж на трипроводникова линия АС-185 - равнинен терен	м	433 L	2,31	1 000,23
53	Демонтаж на еднопроводникова линия С-70 - равнинен терен	м	1275 L	0,66	841,50
54	Демонтаж на еднопроводникова линия С-50 - равнинен терен	м	433 L	0,66	285,78
55	Демонтаж на стоманорешетъчни стълбове 110kV	бр.	8 L	418,00	3 344,00
56	Изкоп за разкриване на основи	м3	48 L	40,90	1 963,20
57	Изваждане с кран на монолитен фундамент	бр.	3 L	86,79	260,37
58	Разбиване на бетон в основи	м3	29 L	48,14	1 396,06
59	Изрязване на крака с оксижен	бр.	20 L	49,50	990,00
60	Засипване на изкоп ръчно	м3	32 L	44,35	1 419,20
61	Засипване на изкоп	м3	150 L	44,35	6 652,50
62	Демонтаж на изолаторни вериги	бр.	9 L	39,38	354,42
63	Извозване на демонтирани материали до 20 км	т	12 L	72,60	871,20
64	Извозване на демонтирани стълбове до 15 км	т	24 L	54,45	1 306,80
65	Извозване на разбит бетон до 15 км	м3	32 L	54,45	1 742,40
III. ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТАНИЯ					
66	Измерване на контактни съединения	ч.ч.	26 L	44,00	1 144,00
67	Измерване преходно съпротивление на заземители	ч.ч.	13 L	44,00	572,00
				Общо: м.л.	636 504,18

000654




Сметка 9. Нова подземна канална мрежа - от км 3+757 до км 33+400 и реконструкция на съществуващите телефонни и оптични кабели - собственост на БТК					
1	Трасиране на кабелна линия	м	35826 ✓	0,11	3 940,86
2	Направа на изкоп - 1,1/0,4(0,5) - 3 кат. почви със засипване и трамбоване	м ³	3609 ✓	9,35	33 744,15
3	Направа на изкоп - 1,1/0,4(0,5) - 4 кат. почви със засипване и трамбоване	м ³	58 ✓	9,35	542,30
4	Направа на изкоп - 1,3/0,5 - 3 кат. почви със засипване и трамбоване	м ³	19315 ✓	9,35	180 595,25
5	Подравняване на терена за осигуряване достъп на стр. механизация до обекта	м	51 ✓	15,62	796,62
6	Почистване на храсти	м ²	22 ✓	14,91	328,02
7	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци	м ³	75 ✓	22,33	1 674,75
8	Направа на хоризонтален сондаж	м	70 ✓	561,00	39 270,00
9	Разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка	м ²	65 ✓	26,72	1 736,80
10	Направа на шахта ШКСП-1 с полимербетонен кръгъл капак	бр.	61 ✓	990,00	60 390,00
11	Направа на шахта ШКС-02 с 2 капак	бр.	34 ✓	1 848,00	62 832,00
12	Направа на шахта за армирана муфа	бр.	5 ✓	621,50	3 107,50
13	Доставка на тръба HDPE Ø 40	м	108728 ✓	1,06	115 251,68
14	Доставка на тръба PVC Ø 110	м	9018 ✓	2,59	23 356,62
15	Направа на защитен бетонов кожух	м	204 ✓	30,50	6 222,00
16	Полагане 2 бр. тръба HDPE Ø 40 в изкоп	м	3497 ✓	1,54	5 385,38
17	Полагане 3 бр. HDPE тръба Ø 40 в изкоп	м	27 ✓	2,31	62,37
18	Полагане 1 бр. тръба PVC Ø 110 в изкоп	м	149 ✓	1,21	180,29
19	Полагане 2 бр. тръба PVC Ø 110 в изкоп	м	353 ✓	2,42	854,26
20	Полагане 4 бр. тръба PVC Ø 110 в изкоп	м	292 ✓	4,84	1 413,28
21	Полагане 6 бр. тръба PVC Ø 110 в изкоп	м	1068 ✓	7,26	7 753,68
22	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба Ø 40 тип "холендър"	бр.	183 ✓	1,30	237,90
23	Изтегляне на 3 бр. HDPE тръба Ø 40 в съществуващи тръби по мостова конструкция	бр.	27 ✓	2,31	62,37
24	Полагане 3 бр. HDPE тръба Ø 40 в бетонов кожух	м	188 ✓	7,70	1 447,60
25	Монтаж на преходник тръба/кабел Ø 40	бр.	19 ✓	0,85	16,15
26	Направа и монтаж на означителна табелка	бр.	101 ✓	15,64	1 579,64
27	Доставка на кабел тип ТПЖП 50x2x0.5	м	70 ✓	6,70	469,00
28	Доставка на кабел тип МКБ 4x4x1.2	м	510 ✓	15,03	7 665,30
29	Доставка на кабел тип ТЗБс 7x4x1.2	м	510 ✓	26,29	13 407,90
30	Доставка на кабел тип ТЗБп 12x4x1.2	м	150 ✓	38,19	5 728,50
31	Доставка на кабел тип МККБп 4x4x1.2+15x4x1.2	м	1059 ✓	92,28	97 724,52
32	Доставка на кабел тип ТЗБс 27x4x1.2	м	510 ✓	85,25	43 477,50
33	Доставка на кабел тип ТДСБ 7x2x1.4+20x4x0.9	м	590 ✓	120,74	71 236,60
34	Доставка на кабел тип AGMBG+AGHG 4x2,6x9,5+4x2x0,9	м	590 ✓	135,52	79 956,80
35	Доставка на термосвивасма кабелна муфа 75/15- 450	бр.	24 ✓	62,83	1 507,92
36	Доставка и монтаж на черупкова обезопасителна муфа за армирани кабели	бр.	5 ✓	158,93	794,65
37	Изтегляне на кабел в бетонни блокове и PVC тръби с тегло до 6 кг. на метър	м	1179 ✓	1,87	2 204,73
38	Изтегляне на оптичен кабел в защитна HDPE тръба	м	6439 ✓	0,99	6 374,61

000655




39	Изтегляне на защитна HDPE тръба по същ. канална мрежа	м	2136 ✓	0,77	1 644,72
40	Полагане на кабели с тегло на кабела в кг. на линеен метър до 6 кг. на метър	м	10 ✓	1,87	18,70
41	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 50 чифта в кабелна шахта	бр.	2 ✓	41,80	83,60
42	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 4 четворки в кабелна шахта	бр.	2 ✓	24,09	48,18
43	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 7 четворки в кабелна шахта	бр.	2 ✓	37,40	74,80
44	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 12 четворки в кабелна шахта	бр.	4 ✓	74,80	299,20
45	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 19 четворки в кабелна шахта	бр.	14 ✓	216,81	3 035,34
46	Монтаж и укрепване на съединителна кабелна муфа 27 четворки в кабелна шахта	бр.	4 ✓	216,81	867,24
47	Доставка на кабел оптичен неметален тип 42G652+6D655	м	2800 ✓	2,40	6 720,00
48	Доставка на кабел оптичен неметален тип 96 12G655 + 7x12G652	м	2459 ✓	5,06	12 442,54
49	Доставка на кабел оптичен неметален тип 72 12G652	м	1180 ✓	3,31	3 905,80
50	Доставка на оптична муфа за 48 оптични влакна тип RAYCAP A4	бр.	7 ✓	43,12	301,84
51	Доставка на оптична муфа за 72 оптични влакна тип RAYCAP A4	бр.	4 ✓	96,10	384,40
52	Доставка на оптична муфа за 96 оптични влакна тип RAYCAP A4	бр.	12 ✓	139,22	1 670,64
53	Монтаж и укрепване на оптична муфа за ОК 48 OF/SM в каб. шахта и изготвяне на протокол /с/с заваряване на оптичните влакна/	бр.	7 ✓	528,00	3 696,00
54	Монтаж и укрепване на оптична муфа за ОК 72 OF/SM в каб. шахта и изготвяне на протокол /с/с заваряване на оптичните влакна/	бр.	4 ✓	792,00	3 168,00
55	Монтаж и укрепване на оптична муфа за ОК 96 OF/SM в каб. шахта и изготвяне на протокол /с/с заваряване на оптичните влакна/	бр.	10 ✓	1 056,00	10 560,00
56	Направа на шурфове	бр.	27 ✓	52,80	1 425,60
57	Направа и монтаж на репер	бр.	63 ✓	62,91	3 963,33
58	Доставка и полагане на сигнална лента "Внимание съобщителен/оптичен кабел"	м	6358 ✓	0,39	2 479,62
59	Окончателни приемо-предавателни измервания на мелеен съобщителен кабел	бр.	430 ✓	33,11	14 237,30
60	Електрически проби	бр.	850 ✓	0,39	331,50
61	Окончателни приемо-предавателни измервания на оптична кабелна линия	бр.	12 ✓	522,72	6 272,64
Оптични кабели при км 4+623 собственост на "Новател" ЕООД и при км 14+08 7 "Бдин БГ ком" ООД					
1	Трасиране на изкоп за телекомуникационни кабели	м	680 ✓	0,11	74,80
2	Направа на изкоп в почва III кат. 0,4/0,8 м	м	680 ✓	10,45	7 106,00
3	Направа на изкоп за кабелна шахта в почва III кат. с размер 1/1/1,2 м	бр.	7 ✓	35,20	246,40
4	Направа на пясъчно легло за подравняване на дъното на изкопа	м³	34 ✓	47,70	1 621,80

000656



5	Обратно засипване на кабелен изкоп с трамбоване през 0,2 m	m³	136 ✓	31,72	4 313,92
6	Доставка и полагане на PVC лента "Внимание телекомуникационни кабели"	m	680 ✓	0,39	265,20
7	Направа на кожух от стом. тръба Ø 114 mm	m	60 ✓	27,83	1 669,80
8	Доставка и полагане на подложен бетон за шахти	m³	2.36 ✓	142,18	335,54
9	Доставка и полагане на чакъл за дренаж на шахти	m³	1 ✓	40,35	40,35
10	Доставка и монтаж на бетонова шахта с капак за шахта с размери 900/900/9 mm	бр.	7 ✓	431,99	3 023,93
11	Маркиране тръби Ø110 mm с етикет "Оптичен кабел"	бр.	16 ✓	15,64	250,24
12	Доставка и монтаж на маркери тип 1 за кабелно трасе и шахти	бр.	7 ✓	15,64	109,48
13	Доставка и монтаж на бетонови маркери с червена шапка по спецификация	бр.	7 ✓	126,46	885,22
14	Тестове за проходимост на PVC тръби Ø110 mm с подписване на протокол за резултатите	бр.	5 ✓	605,00	3 025,00
15	Доставка и полагане на HDPE тръба Ø 32 mm и полагане в готов изкоп	m	680 ✓	1,83	1 244,40
16	Доставка и полагане на оптичен кабел в HDPE тръба положена в изкоп по спецификации на местния TV оператор	m	720 ✓	2,05	1 476,00
17	Направа на съединителна муфа за оптичен кабел по спецификации на местния TV оператор	бр.	4 ✓	571,12	2 284,48
18	Тестове на оптичен кабел с калибриран уред и протокол по изискванията на АПИ	бр.	4 ✓	522,72	2 090,88
				Общо Сл. 9	991 023,93
Сметка 10. ВиК-Реконструкция на тръбопроводи и водопроводи. Нова канализационна и водопроводна площадкова мрежа					
I.	Изкопни работи (прав укрепен изкоп) по детайл в приложените чертежи и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.				
1	Машинен изкоп с багер в земни почви и всички свързани с това разходи, съгласно ТС за полагане на водопроводи в зелени площи, отстрани на пътно платно и за направа на обслужващи ревизионни шахти	m³	6299 ✓	4,77	30 046,23
2	Ръчен изкоп в земни почви за подравняване на дъно и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	m³	433 ✓	25,41	11 002,53
3	Натоварване на самосвал, транспорт до най-близко депо, разтоварване на земни маси и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	m³	6733 ✓	8,09	54 469,97
II.	Укрепване на прав изкоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС – изкоп за полагане на .	m²	8063 ✓	2,55	20 560,65
III.	Обратен насип по детайл в приложените чертежи и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.				
1	Доставка на пясък, обратно засипване на изкоп, включително ръчно трамбоване за подложка и засипка и всички свързани с това разходи, съгласно ТС	m³	1340 ✓	34,90	46 766,00

000657



2	Доставка на нестандартна баластра с фракция (0-63мм), обратно засипване на изкоп, включително трамбоване през 30см, 80% маш. и 20% ръчно и всички свързани с това разходи и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м3	3647 ✓	28,91	105 434,77
3	Доставка на несортиран трошен камък с фракция (0-63мм), обратно засипване на изкоп с несортиран трошен камък с височина Н=35см, машинно трамбоване и всички свързани с това разходи и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м3	874 ✓	27,49	24 026,26
4	Полагане на сигнална лента с метален проводник и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	726 ✓	0,72	522,72
IV.	Доставка, монтаж, полагане в обсадна тръба, полагане в бетонов кожух, изпитване на водоупътност на водопроводи, пресичащи пътното платно между две обслужващи шахти, съгласно ТС и по индивидуален детайл в приложените чертежи Реконструкция на инженерни мрежи / НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ ВОДОПРОВОД, ТРЪБОПРОВОД				
1	Доставка и монтаж на HDPE(XSC50)ф180/10atm и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	740 ✓	49,03	36 282,20
2	Доставка и монтаж на HDPE(XSC50)ф110/10atm и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	45 ✓	23,56	1 060,20
3	Доставка и монтаж на HDPE(XSC50)ф160/10atm и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	37 ✓	41,45	1 533,65
4	Доставка и монтаж на Ø250-СТ/ обс. тръба и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	822 ✓	335,45	275 739,90
5	Изпитване на водоупътност и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	887 ✓	4,15	3 681,05
6	Доставка на бетон С12/15 за изграждане на бетонов кожух с размери 0.60/0.65м и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м3	376 ✓	236,08	88 766,08
7	Доставка и монтаж на HDPEØ630/10atm и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	65 ✓	409,92	26 644,80
8	Доставка и монтаж на Ø8200-СТ/ обс. тръба и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	65 ✓	1 578,26	102 586,90
V.	Доставка, монтаж, кофражни, декофражни, армировъчни работи за изграждане на обслужващи ревизионни шахти, разположени от двете страни на пътното платно за водопроводи, пресичащи пътното платно, съгласно ТС и по индивидуален детайл в приложените чертежи. Реконструкция на инженерни мрежи / ДЕТАЙЛ-ВХОДНА И ИЗХОДНА ШАХТИ ЗА ВОДОПРОВОД, ТРЪБОПРОВОД	бр. шахти	26 ✓	3 843,74	99 937,24

000658



VI.	Доставка, монтаж, кофражни, декофражни, армировъчни работи за изграждане на обслужващи ревизионни шахти, разположени от двете страни на пътното платно за водопроводи, пресичащи пътното платно, съгласно ТС и по индивидуален детайл в приложените чертежи. Реконструкция на инженерни мрежи / ДЕТАЙЛ-ВХОДНА И ИЗХОДНА ШАХТИ ЗА ВОДОПРОВОД (ВиК-Видин) – km17+582 и km29+985.	бр. шахти	4 ✓	8 468,25	33 873,00
VII.	Доставка, монтаж, кофражни, декофражни, армировъчни работи за изграждане на обслужващи ревизионни шахти, разположени от двете страни на пътното платно за водопроводи, за реконструкция на водоневод на ВиК Видин при км 4+680 пресичащ пътното платно, съгласно ТС и по индивидуален детайл	бр. шахти	3 ✓	4 992,59	14 977,77
VIII.	МОНТАЖНИ РАБОТИ за площадкова канализация по детайл в приложените чертежи и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.				
1	Доставка и монтаж на инфраструктурни гофрирани полипропиленови тръби - DN250(ID221) с коравина на пръстена PN=10 атм. / БДС EN13476-3 и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	348 ✓	27,62	9 611,76
2	Доставка и монтаж на инфраструктурни гофрирани полипропиленови тръби - DN400(ID350) с коравина на пръстена PN=10 атм. / БДС EN13476-3 и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	378 ✓	60,05	22 698,90
3	Изпитване на водоупътност на канализационната система и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	бр.	2 ✓	758,22	1 516,44
4	Отводнителен улей -20.00x0,40m, покрит с метална решетка и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	436 ✓	432,00	188 352,00
5	Стоманобетонни ревизионни шахти ф1000mm от стоманобетонни сглобяеми елементи ф1000mm с чугунени капаци ф600, съгласно ТС.	бр.	20 ✓	1 269,70	25 394,00
6	Биологично битово-фекално пречиствателна съоръжение за 5ЕЖ.	бр.	2 ✓	12 570,06	25 140,12
7	Доставка, монтаж, тест проба на биологично битово-фекално пречиствателна съоръжение за 5ЕЖ. Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003. За монтаж под земя в тежко натоварени зони и всички свързани с това разходи, монтира се след битова сград.	бр.	2 ✓	135,52	271,04

000659

8	Доставка, монтаж, тест проба на коалесцентен кало-маслкозадръжител с вграден байпас от стъклопласт (GRP), с вътрешни части от полиетилен висока плътност (PE-HD) Клас I, съгласно БДС EN 858:2003 (<5mg/l). Клас на натоварване на капака D400, съгласно БДС EN 124:2003. За монтаж под земя в тежко натоварени зони. Дебит 30 l/s. Максимален дебит 300 l и всички свързани с това разходи, монтира се преди заустване окоп.	бр	2 ✓	135,52	271,04
IX.	Доставка и монтаж на полиестенови тръби с висока плътност-ПЕВП-10bar. и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014.				
1	ПЕВП-ф32	м	186 ✓	2,54	472,44
2	ПЕВП-ф25	м	192 ✓	2,32	445,44
X	Доставка и монтаж на поливни хидранти-10атм.-ф25 и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2014.	бр.	14 ✓	252,56	3 535,84
XI.	Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП-10атм. (за челна заварка) и всички свързани с това разходи, съгласно ТС2016.	бр.	62 ✓	11,22	695,64
1	Сондажна помпа /Qop. Помпа=0,50 л/с. ; Нор. помпа = 7,00 л/с.	бр.	6 ✓	1 120,00	6 720,00
2	Спирателен кран - 3/4".	бр.	2 ✓	13,05	26,10
3	Спирателен кран - 1".	бр.	12 ✓	15,51	186,12
4	Филтър- 3/4".	бр.	2 ✓	13,78	27,56
5	Възвратна клапа - 1м3/h.	бр.	2 ✓	12,65	25,30
6	Спирателен кран с изпразнител.	бр.	2 ✓	16,58	33,16
7	Водомерен възел - 1м3/h.	бр.	2 ✓	40,44	80,88
8	Прахов пожарогасител с клас на праха ABC - 12kg	бр.	4 ✓	83,16	332,64
				Общо Сл. 10	1 263 748,34
	Сметка 11. Ландшафтно оформление				
1	Затревяване в три етапа на площите с тревна смеска 40 кг. дка.	дка	610738 ✓	1,32	806 174,16
2	Поливане на затревените площи (петкратно) - 10 т./дка.	т	30537 ✓	14,08	429 960,96
3	Засаждане на 7 - 9 г. фиданки в дупки 80 / 80 / 80 см.	бр.	1361 ✓	35,20	47 907,20
4	Засаждане на 2 г. непикирани храсти със сачилен кол /меча на Колесов	бр.	1075003	1,87	2 010 255,61
5	Поливане на новозасадените храстови фиданки (петкратно) - 5 т/1000бр.=1075х5х5	т	26875	14,08	378 400,00
6	Поливане на новозасадените 7 - 9 г. фиданки(петкратно) - 10 л/бр	м3	68,05 ✓	96,80	6 587,24
7	Доставка и разстилане на плодородна почва при 0,10м насип за затревяване на цялата площ	м3	61 074 ✓	13,20	806 176,80
8	Доставка на плодородна почва за новопроектираната растителност	м3	29722 ✓	13,20	392 330,40
				Общо Сл. 11	4 877 792,37
	Сметка 12. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО км 22+300 ДО км 22+450 С УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ, ОТКОСНИ ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ РЕБРА				
	Земни работи				

000660



2017.06
16.06/679

1101	Изкоп за съоръжения земни почви , включително натоварване , превоз и разтоварване на депо	м3	2080 ✓	8,67	18 033,60
1102	Ръчен изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, превоз и разтоварване на депо	м3	26 ✓	17,93	466,18
1104	Механизиран изкоп за дренажи ребра(съгласно чертежа), включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м3	4510 ✓	7,82	35 268,20
1105	Стабилирана почва	м3	16 ✓	68,75	1 100,00
1106	Ръчно реден едър камък	м3	117 ✓	40,21	4 704,57
1107	Насипване с трошен камък фракция 0-63мм	м3	1950 ✓	29,11	56 764,50
Пътни и пробивни работи					
1201	Доставка и полагане на трошен камък фракция 63-200мм и всички свързани с това разходи.	м3	4510 ✓	28,84	130 068,40
1202	Доставка и полагане на трошен камък фракция 40-80 мм и всички свързани с това разходи.	м3	294 ✓	28,84	8 478,96
1203	Доставка и полагане на трошен камък фракция 15-30 мм и всички свързани с това разходи.	м3	412 ✓	31,63	13 031,56
1204	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф100мм за барбакани	м	312 ✓	6,99	2 180,88
1205	Доставка и монтаж на дренажни тръби Ф200мм	м	1357 ✓	24,30	32 975,10
1206	Направа на облицован окоп с готови бетонови корита	м	180 ✓	56,98	10 256,40
1207	Пробиване отвори за пилоти Ф60см	м	2600 ✓	61,73	160 498,00
1208	Доставка и монтаж на анкери R38-420	м	6240 ✓	79,30	494 832,00
1209	Доставка и полагане на пясъчна възглавница под дренажните тръби	м3	47 ✓	31,02	1 457,94
1210	Доставка и полагане на нетъкан геотекстил 300гр/м2 около дренажните тръби	м2	739 ✓	3,14	2 320,46
1211	Обмазване стена с битум	м2	468 ✓	9,74	4 558,32
1212	фуги от спиропор 2см	м2	50 ✓	16,97	848,50
Котважни армировъчни и бетонови работи					
1301	Направа и разваляне на кофраж за стени , включително всички свързани с това разходи	м	1032 ✓	59,29	61 187,28
1302	Армировъчна стомана с периодичен профил, клас B500B, включително доставка, заготовка и монтаж.	кг	95310 ✓	2,15	204 916,50
1303	Бетон за монолитно изпълнение на стени, клас на якост C30/37 , клас по въздействие на околна среда XF1, XC3, XD1 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи.	м3	1112 ✓	270,68	300 996,16
				Общо, см.12	1 544 943,51
				Общо Цена за изпълнение на СМР СМ.1+СМ.2+СМ.3+СМ.4+СМ.5+СМ.6+СМ.7+СМ.8+СМ.9+СМ.10+СМ.11+СМ.12	283 836 440,89
				Непредвидени разходи 5% от Цената за изпълнение на СМР	14 191 822,04
				Цена за изпълнение на Договора, т.е. без ДДС	298 028 262,93
				ДДС 20% върху Цената за изпълнение на Договора	59 606 652,59

000661

Д-р. Г. Г. Г.

 15/06/2019

Цена за изпълнение на Договора, лв. с ДДС 357 633 915,52

Дата		ЕД 47.1.6 Ремонт ЕО-2016/679	
Име и фамилия			
Подпис на лицето (и печат)			

000662

