



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ПРОТОКОЛ № 2

съставен на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Модернизация на Път I-1 /Е79/ „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1- Път I-1 „Видин- п.в Макреш“ от км 3+757 до км 33+400,

Обособена позиция № 2- Път I-1 „п.в Макреш – п.в Бела“ от км 33+400 до км 47+000,

Обособена позиция № 3 - Път I-1 „п.в Бела- Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128.47“

В периода 23.08.2019 г.- 09.09.2019 г. в зала № 812, VIII-ми етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1010 от 13.08.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 92 от 02.07.2019 г. за откриване на процедурата с горепосочения предмет на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се състояха закрити заседания на комисията в състав:

1. Дилияна Стефанова – началник отдел в дирекция ОППО- ПРЕДСЕДАТЕЛ,
2. Бисерка Борисова – началник отдел в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Мая Нанчева – началник отдел в дирекция УСИП- ЧЛЕН;
4. инж. Петя Янева- главен експерт в дирекция УСИП- ЧЛЕН;
5. инж. Мариела Русева- главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС- ЧЛЕН;
6. инж. Добромир Радковски- главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС- ЧЛЕН;
7. инж. Ралица Попова- главен експерт в дирекция ИПОПТТИ- ЧЛЕН.

Поради присъствието на всички редовни членове на комисията, резервните членове не взеха участие в заседанията. Инж. Добромир Радковски подписа декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП на 14.08.2019 г. до всички участници в процедурата беше изпратен Протокол № 1, в който бяха описани установените липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор и беше посочен срок за представяне на допълнителните документи 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

Протоколът е получен от участниците в процедурата, като същият е публикуван в профила на купувача на Възложителя на 14.08.2019 г.

В указания от комисията срок, определен за получаване на допълнителните документи с отстранени липси на документи и несъответствия с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, в деловодството на ЦА на АПИ са постъпили допълнително изискваните документи от тези участници, спрямо които с Протокол 1 са констатирани несъответствия с изискванията на възложителя.

След извършване на проверка, с цел удостоверяване съответствието на срока на постъпване на допълнителните документи от участниците със срока, съгласно Протокол № 1 и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията констатира, че документите са представени в указания срок. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В хода на проверката комисията установи следното:

1. За участника ДЗЗД „Видин-Макреш“, с участници: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД, подал оферта за обособена позиция № 1:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. За участника ДЗЗД „АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД“, с участници: „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД и „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, подал оферта за обособена позиция №1, №2 и №3:

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията допуска до разглеждане на техническите предложения всички участници, подали оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия за **обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3.**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП по критериите заложи в Приложение № 6 от документацията за обществената поръчка – „Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП“.

В резултат на прегледа на Техническите предложения на допуснатия участник до този етап от процедурата по *обособена позиция № 3* от предмета на обществената поръчка се констатира следното:

I. За Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела - Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”

I.1. Участник № 3, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е представил за Обособена позиция № 3 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, към което е приложено Част I „Ниво на изпълнение на строителството“, съдържащо следните части: I-Предмет на поръчката и

общи положения; II-Ниво на изпълнение на строителството в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; III-Технология на изпълнение на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката; IV-Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурси за изпълнение на всички видове дейности; V-План за организация по осигуряване на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката и Част II „Линеен график“.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка оценка по качествени показатели „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2, както следва:

Оценка: 40 точки по качествени показатели „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2 - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в Приложение № 3 от Раздел IV на документацията за обществената поръчка, като са налице следните обстоятелства:**

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството, отчитайки времето за тяхното изпълнение. Участникът е представил Линеен график, който отразява всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, тяхната последователност и продължителност, съответстващ на срока за изпълнение на поръчката, а именно 24 месеца. Описаната последователност съответства на представения Линеен график, на техническия проект и техническа спецификация и обхваща всички видове работи и дейности от КС и кореспондира на предвидената технология за изпълнение на дейностите.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове СМР, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

➤ **Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 1 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

Представеният подход за изпълнение на договора за строителство на обекта от участника – предложената технология и организация на работа, изисквания и начин на изпълнение на отделните дейности, предложената продължителност и последователност на изпълнение на видовете СМР, отговаря на изискванията на Техническите спецификации и инвестиционния проект за обекта, като са обхванати всички дейности по позиции от КС.

В частта на точка III-Технология на изпълнение на всички видове СМР необходими за изпълнение на поръчката, участникът е направил подробно описание на начина на изпълнение на поръчката като е представил всички дейности, които ще извърши, обособени в 19 етапа. Представена е технология за изпълнение на всяка позиция от КС. Последователността и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с Линеен график и

кореспондира на направеното описание. Направена е мотивировка относно предложената технология и последователност на изпълнение. Така например специално внимание е обърнато на технологията при изпълнението на насипите като участникът е представил подробно техниката, начина на изпълнението им, видовете материали, които ще се влагат при различните насипи и нормите, които ще бъдат спазвани при изпълнението им, за което са приложени подробни схеми и снимков материал.

Предвид гореизложеното предвиденият от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обоснова и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 2 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

В Техническото предложение, към точка IV-Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси /строителна техника и механизация/ и човешки ресурси за изпълнение на всички видове дейности е направен анализ на организацията на човешки ресурси от гледна точка на ръководния екип, предложен от участника за изпълнение на обекта. Представена е организационна структура на ръководния персонал, разписани са функциите, задълженията и отговорностите на всеки един от екипа в управлението и разпределението на задачи и човешки ресурси. Направено е подробно описание на необходимата строителна техника, механизация и инженерно-технически състав, включително строителни работници за изпълнението на обекта, представено е разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката, като е посочен конкретния вид и брой машини и работници, необходими за всяка една от позициите в КСС, и продължителността в дни на ангажираността им. Същото е представено и в табличен вид. Участникът е представил списък на наличната механизация и техническите ѝ характеристики свързани с производителността, която ще използва при изпълнението на поръчката. Предложението съдържа точно разпределение на механизацията, необходима за изпълнението на всички видове СМР, организирана в конкретни работни звена. Предложената организация на технически и човешки ресурси съответства на конкретния линеен график. От него, както и от описателната част към техническото предложение е видна употребата на механизацията по вид, брой и продължителност за целият период на изпълнение на строителството, както и планираните човешки ресурси. Разпределението отговаря на Линеиния график и на предложената технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи.

В точка V-План за организация по осигуряване на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката на Техническото предложение се съдържа описание на организация по осигуряване на всички необходими материали за извършване на всички видове работи и дейности по КСС. В табличен вид са посочени източниците на всички необходимите материали за изпълнението на поръчката. Описани са основните строителни материали, които ще се влагат на обекта ще се произвеждат и доставят от конкретни посочени от участника производствени бази и доставчици. Представена е организация по планиране, заявка и доставка на материалите. Направен е анализ на материалите предвидени за изпълнение на обекта. Посочената технологична обвързаност на отделните видове работи обосновава, продължителността и последователността на изпълнение на дейностите в представения линеен календарен график за изпълнение на обекта на поръчката.

Предвид гореизложеното предвидената механизация и работна ръка по отделните позиции от КС са обвързани с конкретния технологичен подход за изпълнение на дейностите, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на поръчката. Така представеният подход на участника спрямо

доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и разпределение на използваните от участника ресурси /строителна техника, механизация, човешки ресурси и материали/, гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

I.2. Участник № 13, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Участникът е представил за Обособена позиция № 3 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, към което е приложено „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащо: Описание и основна цел на проекта; Технология на изпълнение на всички видове дейности от КС в съответствие с Линейния график; Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Технология на изпълнение; Структура на ръководния екип; Организация на осигуряването, доставянето, складирането и влагането на основните видове материали; Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. В представеният линеен график за изпълнение на обекта към техническото предложение е предложена следната последователност и продължителност на изпълнение на дейности по позиции 1360 и 1336 от КС:

- 1360 „Доставка и полагане на армировка със стомана B500C, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“, от 68-ми до 614-ти ден;

- 1336 „Доставка и изливане на място на бетон клас C30/37, съгласно ТС2014 и проекта, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи“, от 82-ри до 426-ти ден, т.е. приключва 88 дни преди извършване на дейностите по позиция 1360.

Видно е, че участникът не е спазил необходимата последователност за изпълнение на дейностите по изграждане на стоманобетонната подпорна стена, тъй като е предвидил армировъчните работи да се извършат, съответно приемат след приключване на бетонирането, което от своя страна противоречи на техническия проект /чертеж № 03-01-06-033 Армировъчен план подпорна стена при км 57+750/ и на изискването от т. 8622.6 от Техническата спецификация на Възложителя /ТС на АПИ 2014/, съгласно което армировъчните работи следва да се приемат преди бетонирането.

2. В представеният линеен график за изпълнение на обекта към техническото предложение е предложена следната последователност и продължителност на изпълнение на дейности по позиции 2218, 2222 и 2232 от КС:

- 2218 „Бетон за монолитно изпълнение на рамка /стени и плоча/ Клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4, съгласно проекта - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.“, от 357- ми до 482-ри ден;

- 2222 „Бетон за пътна плоча с клас на якост C35/45, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка.“, от 26-ти до 191-ви ден;

- 2232 „Листова хидроизолация върху плочи, съответствие с показаните детайли – доставка, полагане и всички свързани с това разходи.“, от 26-ти до 48-ми ден, т. е. приключва преди дейностите по позиции 2218 и 2222 да бъдат извършени.

Така предложената последователност противоречи на техническия проект, както и на ТС 2014 на АПИ, където в раздел 10922 „Изпълнение на хидроизолацията“ се казва:

„Повърхностната влажност на бетонната основа в момента на полагането на хидроизолацията, измерена с подходящ експресен метод, не трябва да бъде повече от 4 %.“ И още: „Хидроизолацията

трябва да се изпълнява върху суха и чиста бетонова основа при температура на повърхността на основата и на въздуха не по-ниска от + 5°C.

Изпълнението на хидроизолацията трябва да започне след изготвяне на протокол за приемане на основата, които условия няма как да бъдат изпълнени при положение, че бетона за пътните плочи на съоръженията ще продължава да се изпълнява много след като дейностите по поз. 2232 са приключили.

3. За „Сметка 4: Площадка за отдих при км 50+600“ в линейния график участникът е посочил, че позиции 1401 „*Машинен изкоп с багер и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“, 1402 „*Ръчен изкоп за подравняване на дъното и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“, 1403 „*Натоварване, транспорт до депо, разтоварване на земни маси и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“ и поз. 1404 „*Укрепване на изкоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“, дейности свързани с изкопните работи на площадката ще се извършват в периода от 306-ти до 317-ти ден. Работите свързани с обратното засипване на изкопа, позиции 1405 „*Обратен насип по детайл в приложените чертежи и всички свързани с това работи, съгласно ТС*“, 1406 „*Доставка на нестандартна баластра, обратно засипване на изкоп, включително ръчно трамбоване за подложка и засипка и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“ и 1407 „*Доставка на несортиран трошен камък, обратно засипване на изкоп с несортиран трошен камък, с височина H=35см, машинно трамбоване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС*“ са предвидени да бъдат извършени от 307-ми до 320-ти ден. Същевременно работите по позиции 1408 и 1409, които третират „*Доставка и монтаж на инфраструктурни гофрирани полипропиленови тръби*“ ще се извършват в периода от 320-ти до 327-ми ден за тръби DN250, и от 328-ми до 335-ти ден за тръби DN400.

Видно от гореописаното, съгласно приложения линеен график, първо се изпълняват изкопните и насипните дейности и чак след приключването им започва полагането на гофрираните тръби, което е в противоречие с технологичната последователност за изпълнение на строително-монтажни работи.

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е налице основание за предлагането за отстраняване на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от процедурата в частта по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП и във връзка с Приложение № 3 „Критерии за възлагане на поръчката“ от документацията за обществената поръчка, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата, в частта „Техническо предложение“.

1.3. Участник № 7, ДЗЗД „БЕЛА - РУЖИНЦИ“

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени и разработени следните части: Част 1 – Технология и организация на изпълнението на строителството, Част 2 – Линеен график.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. В Част 1 – „Технология и организация на изпълнението на строителството“:

- От стр. 218 до стр. 221 в раздел: „Реконструкция на ел. проводи“ са описани дейностите по реконструкция на ел. проводи 20 kV. Липсва технология и организация на изпълнението на ел. проводи 110 kV. Съгласно проектната документация и Обобщената количествена сметка, „Сметка 2.1“, се извършват дейности по реконструкция на ел. проводи 110 kV, които са разписани в 47 отделни видове строително-монтажни работи.

- Съгласно проектната документация и Обобщената количествена сметка, „Сметка 1.4: Площадка за отдих при км 50+600“ се изпълняват дейности по площадкова канализация, площадков водопровод и площадково осветление. В техническото предложение на участника липсва технология и описание на дейностите заложиени в Сметка 1.4.

- Съгласно проектната документация и Обобщената количествена сметка „Сметка: Преустройство на контактната мрежа в района на мост на пътен километър 51+903 (жп км 125+100)“ се изпълняват 39 отделни видове строителни дейности. Липсва технология и организация на изпълнението на дейностите заложиени в сметката.

2. В Част 2 – „Линеен график“:

- Изпълнението на позиция 1301 „Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, обработени със свързващо вещество от циментостабилизираща смес, съгласно Раздел 4200 от ТС 2014“ започва в 10-тия месец, от 270-тия ден и е с продължителност 175 дни, до 445-тия ден. Изпълнението на позиция 1302 „Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество с дебелина 20 см, съгласно Раздел 4200 от ТС 2014 започва в 15-тия месец, от 420-тия ден и е с продължителност 30 дни до 450-тия ден. Съгласно чертеж 03-01-04-001 „Типови напречни профили“ следва първо да се изпълни позиция 1302 и след това позиция 1301.

Видно от гореописаното, предложената технологичната последователност за изпълнение на строително-монтажни работи противоречи на проектната документация.

- За „Сметка 4: Площадка за отдих при км 50+600“ участникът е посочил, че позиции 1401 „Машинен изкоп с багер и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“, 1402 „Ръчен изкоп за подравняване на дъното и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“, 1403 „Натоварване, транспорт до депо, разтоварване на земни маси и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ и поз. 1404 „Укрепване на изкоп и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“, дейности свързани с изкопните работи на площадката ще се извършват за 10 дни от 675 до 685 ден. В същия интервал от време ще се извършват и работите свързани с обратното засипване на изкопа, позиции 1405 „Обратен насип по детайл в приложените чертежи и всички свързани с това работи, съгласно ТС“, 1406 „Доставка на нестандартна баластра, обратно засипване на изкоп, включително ръчно трамбоване за подложка и засипка и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“ и 1407 „Доставка на несортиран трошен камък, обратно засипване на изкоп с несортиран трошен камък, с височина Н=35см, машинно трамбоване и всички свързани с това разходи, съгласно ТС“. Позиции 1408 и 1409, които третираат „Доставка и монтаж на инфраструктурни гофрирани полипропиленови тръби“ ще се извършват отново за 10 дни, но за периода от 685 до 695 ден.

Видно от гореописаното, съгласно приложения линеен график, първо се изпълняват изкопните и насипните дейности и чак след приключването им започва полагането на гофрираните тръби, което е в противоречие с технологичната последователност за изпълнение на строително-монтажни работи.

Освен това, в част 1 „Технология и организация на изпълнението на строителството на стр. 228 от раздел „Реконструкция на водопроводи“ участникът е записал: „Основна операция по изпълнението на обратния насип е изграждането на правилно легло под и около страните на тръбите и съоръженията. Дъното на изкопа се подравнява до проектното ниво и се полага пласт от пясък с дебелина определена в проектната документация и се заравнява. Този пласт пясък осигурява здрава опора и подходящата основа под тръбата“. Предвид констатациите по-горе е налице несъответствие между предложената технология и организация на изпълнение и линейния график. Представената технологична последователност в текстовата част не кореспондира с последователността на извършване на дейностите съгласно линейния график.

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е налице основание за предлагането за отстраняване на участника ДЗЗД „БЕЛА - РУЖИНЦИ“

от процедурата в частта по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП и във връзка с Приложение № 3 „Критерии за възлагане на поръчката“ от документацията за обществената поръчка, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата, в частта „Техническо предложение“.

I.4. Участник № 12, Обединение „ГЕО ПЪТ КАРО БИЛД“

Участникът е представил за Обособена позиция № 3 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, към което е приложено Част I „Ниво на изпълнение на строителството“, съдържащо следните части:

Техническо предложение – увод; Основна последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР разделени по сметки от стр. 130 до стр. 882; Линеен календарен график от стр. 883 до стр. 890; Диаграма на работната ръка от стр. 891 до стр. 892; Диаграма на механизацията от стр. 893 до стр. 947; План за организация за осигуряване на необходимите материали за изпълнение на поръчката; от стр. 948 до стр. 1000; Таблица за доставка на материалите от стр. 1001 до стр. 1006;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка оценка по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2, както следва:

Оценка: 40 точки по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2 - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в Приложение № 3 от Раздел IV на документацията за обществената поръчка, като са налице следните обстоятелства:

Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности от Количествената сметка (КС) необходими за изпълнението на поръчката. Представена е Основната последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР разделени по сметки от стр. 130 до стр. 882, като за всяка позиция от КС е написана технология за изпълнение (време за изпълнение, вкл. мобилизация и изпитвания). Посочена е последователност на изпълнение и взаимнообвързаност с други позиции съгласно линейния график (аргументи относно гарантиране качествено и в срок изпълнение на поръчката). Също така е написана и Организация и разпределение на използваните ресурси (механизация и човешки ресурс) и План за организация по осигуряване на необходимите материали.

Представен е линеен график от стр. 883 до стр. 890, отразяващ последователността и продължителността на всички позиции от КС в определения срок за изпълнение, а именно 24 месеца.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща видове СМР, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове СМР, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

➤ **Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 1 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

В представеното техническо предложение участника е обхванал всички работи и дейности от КС, като за всяка позиция по отделно е предложил конкретна технология за изпълнение. Представената технология е обвързана в съответствие с представения линеен график.

В тази част от предложението участника е описал всички дейности, които следва да се изпълнят по сметки: Сметка 1. Земни работи; Сметка 2. Асфалтови работи; Сметка 3. Пътни работи; Сметка 4. Площадка за отпих при км 50+600; Сметка 5. Водопровод и канал; Сметка 6. Отводняване; Сметка 7. Нови ТТ кабели; Сметка 8. Реконструкция на ТТ кабели и оптични кабели; Сметка 9. Озеленяване; Сметка 10. Реконструкция ел. провод 20 kV; Сметка 11. Реконструкция ел. провод 110 kV; Сметка 12. Големи съоръжения; Сметка 13. Етапна връзка при км 58+128.47; Сметка 14. Преустройство на контактната мрежа в района на мост на пътен километър 51+903 (жп км 125+100). Предложената технология и организация на работа, изисквания и начин на изпълнение на отделните дейности, предложената продължителност и последователност на изпълнение на видовете СМР, отговаря на изискванията на Техническите спецификации и инвестиционния проект за обекта, като са обхванати всички дейности по позиции от КС.

Предложения начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимовръзка, включително и за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най – голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите, като например земни работи, асфалтовите работи. Посочената обвързаност на отделните видове работи обосновава, продължителността и последователността на изпълнение на дейностите в представения линеен график за изпълнение на обекта на поръчката.

Предвид гореизложеното предвиденият от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обоснова и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 2 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

Представено е техническо предложение, съдържащо основна последователност и технология на изпълнение на всички видове СМР разделени по сметки от стр. 130 до стр.882; Линеен календарен график на стр. 883 до стр. 890; Диаграма на работната ръка от стр. 891 до стр. 892; Диаграма на механизацията от стр. 893 до стр. 947; План за организация за осигуряване на необходимите материали за изпълнение на поръчката; от стр. 948 до стр. 1000; Таблица за доставка на материалите от стр. 1001 до стр. 1006;

Предложената от участника, в съответствие с Линеиния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок.

На стр. 995 участникът е написал, че: „...Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на материала.“ на стр. 996 „...В приложения План

за доставка на материалите са описани и проектните количества, дневните производителности, необходимия брой и вид транспортни средства, транспортните разстояния и всяка друга необходима информация демонстрираща предлаганата от ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО ПЪТ КАРО БИЛД“ организация на доставките на материалите...“. Видно от гореизложеното участникът ще сведе до минимум продължителността на складиране като планира доставките да съвпадат с нуждите на строителството.

Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали.

Предложената организация гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок, съгласно указанията в методиката за оценка.

I.5. Участник № 10, ДЗЗД „АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД“ ДЗЗД

Участникът е представил за Обособена позиция № 3 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, съдържащо следните части: Предложение за изпълнение на поръчката (стр.1); Изпълнение на дейностите по строителството (стр. 24); Технология на изпълнение на предвидените СМР (стр.50); Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС (стр.213); Последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството (стр. 260); План за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане на необходимите за извършване на СМР (стр. 269); Линеен календарен график за обекта (26 листа); Линеен график за влагане на необходимите материали (15 листа).

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

- В част „Технология на изпълнение на предвидените СМР“ от стр. 96 започва описание на технологията за изпълнение на основни пластове от зърнести минерални материали, стабилизирани с цимент. Участникът е отбелязал, че няма да се допуска циментовата стабилизация да бъде оставена да презимува, без да се изпълни горележачия асфалтов пласт, както и че същата няма да се полага при температура на въздуха по-ниска от 5°C. Така е изискването и в Техническа спецификация 2014 на АПИ. Съгласно техническия проект, в конструкцията на пътната настилка са включени следните пластове: плътен асфалтобетон – сплитмастик – 4 см или плътен асфалтобетон – тип А – 4 см; асфалтова смес за долен пласт 0/20 – 6 см; асфалтова смес за основа Ао - 12 см; основен пласт стабилизирани с цимент - 20 см; трошен камък с подобрена зърнометрия - 20 см; зона А от почви А-I – 50 см.

- Съгласно представения линеен календарен график, стр. 3, Сметка 3. „Пътни работи“, позиция 1301 *„Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, обработени със свързващо вещество от циментостабилизираща смес, съгласно Раздел 4200 от ТС“* започва да се изпълнява на 23.12.2019 г. и приключва на 16.03.2021 г, с продължителност от 450 дни. Следователно дейността ще се изпълнявана без прекъсване, в рамките на 450 дни, което е повече от една календарна година, което означава че ще бъде обхванат поне един зимен период.

- Съгласно представения линеен календарен график, стр. 3, Сметка 3. „Пътни работи“, позиция 1302 *„Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество с дебелина 20 см, съгласно Раздел 4200 от ТС“* започва на 02.01.2020г. и приключва на 26.03.2021 г, с продължителност от 450 дни. Съгласно конструкцията на пътната

настилка, полагането на този пласт, позиция 1302, трябва да предшества полагането на основния пласт от циментостабилизираща смес, а именно позиция 1301.

Видно от гореописаното не е спазена технологичната последователност за изпълнение на пластове на пътната конструкция. Освен това е налице разминаване в декларираното от участника в част „Технология на изпълнение на предвидените СМР“ и „Линейния календарен график за обекта“, тъй като при така представения линеен график не се спазва изискванията на ТС на АПИ за полагане на циментова стабилизация при температура на въздуха над 5°C.

- Съгласно представения линеен календарен график, на стр. 3, Сметка 2. „Асфалтови работи“, позиция 1208 „Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип А0, с дебелина 12 см, съгласно Раздел 5400 от ТС“ започва на 16.01.2021г. и приключва на 25.04.2021г., с продължителност от 100 дни. Разликата между началото на изпълнение на дейностите по позиции – 1301 и 1208 е 389 дни, следователно се получава, че основния пласт Тип А0, позиция 1208, ще бъде положен 389 дни след циментостабилизиращия пласт – поз. 1301. Дните в една календарна година са 365, което означава, че изпълнителят няма да може да спази условието в Раздел 4200 от ТС 2014, стр. 99: „Не се допуска циментовата стабилизация да бъде оставена да презимува, без да се изпълни горележачия пласт“, в случая основен пласт Тип А0.

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е налице основание за предлагането за отстраняване на участника ДЗЗД „АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД“ ДЗЗД от процедурата в частта по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП и във връзка с Приложение № 3 „Критерии за възлагане на поръчката“ от документацията за обществената поръчка, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата, в частта „Техническо предложение“.

I.6. Участник № 9, ДЗЗД „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 3“

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, като към него са приложени и разработени следните раздели: Раздел 1 – Технология и организация на изпълнението на строителството; Раздел 2 – Организация, мобилизация и разпределение на използваните технически и човешки ресурси; Раздел 3 – План за осигуряване (Поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материали за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката; Линеен график, заедно с приложени диаграми на работната ръка и механизация.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. В раздел I „Технология и организация на изпълнението на строителството“, подраздел IV „Технология на изпълняване на строително-монтажните работи“:

- на стр. 157 при описанието на изливането на бетон в горещо време е посочено, че: „Температурата на бетона при полагането му не трябва да е над 32 °C“, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на АПИ от 2014г. Съгласно раздел 9166 „Бетон и климатични условия“: „Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по малко от +5°C и не трябва да надвишава +30°C“;

2. В приложения линеен календарен график, на стр. 529, позиция 2047 е записана като: „Направа изкоп за шахти с размери 1,8/0,9/1м“, което не кореспондира с Обобщената количествена сметка, съгласно която, позиция 2047 гласи: „Направа изкоп за шахти с размери 1,3/1,5/1м“;

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е налице основание за предлагането за отстраняване на участника „СЕВЕРЕЗОПАД ЛОТ 3“ ДЗЗД от процедурата в частта по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП и във връзка с Приложение № 3 „Критерии за възлагане на поръчката“ от документацията за обществената поръчка, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата, в частта „Техническо предложение“.

II. За Обособена позиция № 1 – „Път I-1 „Видин - п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400“

II.1. Участник № 10, „АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД“ ДЗЗД

Участникът е представил за Обособена позиция № 1 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, съдържащо следните части: Предложение за изпълнение на поръчката (стр.1); Технология на изпълнение на предвидените СМР (стр.18); Организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС (стр.184); Последователност при изпълнението на отделните строителни дейности и взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството (стр. 233); Организация на човешки ресурси (стр. 236); План за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане на необходимите за извършване на СМР (стр. 241); Линеен график за обекта (26 листа); Линеен график за влагане на необходимите материали (18 листа).

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка оценка по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2, както следва:

Оценка: 30 точки по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2 - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в Приложение № 3 от Раздел IV на документацията за обществената поръчка, като са налице следните обстоятелства:

Участникът е направил предложение относно всички видове работи и дейности от Количествената сметка (КС) необходими за изпълнение на поръчката. Подробно описание на предложението за реализирането на всички работи и дейности по ОКС. От стр. 184 до стр. 232 в табличен вид е направено предложение за последователността на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС, заедно с разпределение на предвидените ресурси. При разработването на техническото предложение и линейния календарен график участникът е взел предвид всички особености и специфики на обекта. Представен е линеен график, отразяващ последователността и продължителността на всички позиции от КС в определения срок за изпълнение, а именно 30 месеца.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща видове СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове СМР, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

➤ Неприсъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания не е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 1 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:

1. След детайлен преглед на техническото предложение се констатира, че на стр. 154 относно „Реконструкции по ТТ и оптични мрежи. Нови ТТ кабели“ са описани измествания на километрични положения на отделни кабели: от км 33+440 до км 35+640; от км 37+400 до км 38+500; км 38+100; км 46+400; Изместванията трябва да са в обхвата на ОПІ от 3+757 до км 33+400. Посоченото километрично положение от участника не съответстват на участъка, за който се отнася техническото предложение и е извън обхвата на поръчката.

2. В представеното техническо предложение не е предложена технология за изпълнение и организация на следните дейности: „Реконструкция на тръбопроводи и водопроводи. Нова канализационна и водопроводна площадкова мрежа“ (Сметка 10 от Образец 3.1 ОКС); „Мероприятия по ОВОС“ (Сметка 4 от Образец 3.1 ОКС), които предвиждат изпълнение на пътни огради с телени мрежи и шумови екрани; „Мероприятия за стабилизиране на свлачище км 22+300 до км 22+450 с укрепителни стени, откосни дренажи и дренажни ребра“ (Сметка 12 от Образец 3.1 ОКС); изпълнение на химическа и механична стабилизация (позиции 1347 и 1348 от Сметка 3 от Образец 3.1 ОКС).

С оглед гореизложеното комисията не присъжда 10 точки на участника.

➤ Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 2 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:

Представено е техническо предложение съдържащо част „План за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане, необходими за извършване на СМР, гарантираща изпълнение на дейностите качествено и в срок“

Предложената от участника, в съответствие с Линейния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС, включително подготвителни работи (мобилизация),

изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влягане и всички други съпътстващи работи, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок.

Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали.

Предложената организация гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок, съгласно указанията в методиката за оценка.

II.2. Участник 6: ДЗЗД «ВИДИН – МАКРЕШ»

Участникът е предоставил попълнено приложение - Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, разделено условно на следните части: част 1 – Технология на изпълнение (стр.143), част 2 – Организация (стр. 285), част 3 – линеен график (8 стр.).

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка оценка по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2, както следва:

Оценка: 40 точки по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2 - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ **Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в Приложение № 3 от Раздел IV на документацията за обществената поръчка, като са налице следните обстоятелства:**

Предложението на участника обхваща всички видове работи и дейности от КС, необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е описал видовете работи, заедно със съпътстващите ги дейности в табличен вид (стр. 8-141), посочени са продължителност и последователност, като са описани и начало на строителството; подготвителни работи и временно строителство; подготовка за предаване на строежа; приключване на строителството.

Представен е Линеен график за изпълнение на поръчката със срок на изпълнение на СМР на обекта от 30 месеца, в който е отразен всеки вид дейност от КС, единица мярка, количество, продължителност, последователност на изпълнение, в т.ч. обвързаност между отделните видове работи.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя, тъй като обхваща всички видове работи и дейности от КС, необходими за изпълнението предмета на поръчката, като е отчетено времето за тяхното изпълнение, в т.ч. подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КС, необходими за изпълнението на поръчката в срока за изпълнение определен от Възложителя.

➤ **Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 1 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

От стр. 143 до стр. 284 участникът е предложил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове работи и дейности от КС, в съответствие с приложения линеен график. Предложената технология гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. Описани са видовете машини и оборудването, които ще вземат участие при тяхното изпълнение. Представени са видовете работи по отделните сметки, като първо е описано развалянето на съществуващата настилка и съоръжения, изкопни работи. От стр. 149 е показана технологията за полагане и изграждане на насипи, конструктивни пластове, включително необходимата по вид механизация и инсталации за производство. На стр. 175 е описано производство на асфалтови смеси, изисквания, изпитвания, начин на полагане и др. След това следват отводнителни съоръжения. На стр. 207 започва описание на технологията за инженерни мрежи, включително изпитания – изместване на електропроводи, реконструкция на водопроводи, оптични кабели. Разгледани са ограничителните системи, пътната маркировка и знаците, както и изискванията на които трябва да отговарят материалите и продуктите, шумозащитните огради. От стр. 221 участникът е описал технологията на изграждане на големите съоръжения, включително описана производствена база и стенд.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 2 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

В представеното техническо предложение, част „Организация“, участникът е представил организацията свързана с производството и доставката на основни видове материали и плана за тяхното складиране и влагане /стр. 285-стр.289/. Складови площи, площадки за домукване на техника и сграда. Описани са складирането и начин на влагане на материалите и Организация на контрола върху качеството им. От стр. 305 до стр. 313 участникът е представил подробно описание на „План за организация по осигуряване /поръчване, доставяне, складиране, влагане/ на основните материали, необходими за извършване на СМР“. От стр. 289 до стр. 305 е посочена „Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите“, като от стр. 298 до стр. 304 са описани действията, задачите и отговорностите на експертите от ръководния екип, който предвижда да бъде ангажиран участник.

Предложената от участника, в съответствие с Линеяния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация

на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок.

Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали.

Предвид гореизложеното предвидената механизация и работна ръка по отделните позиции от КС са обвързани с конкретния технологичен подход за изпълнение на дейностите, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на поръчката. Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и разпределение на използваните от участника ресурси /строителна техника, механизация, човешки ресурси и материали/, гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

II.3. Участник № 1, Обединение „СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 1“ ДЗЗД

Участникът е представил за Обособена позиция № 1 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, към което е приложено Част I „Ниво на изпълнение на строителството“, съдържащо следните части:

Техническо предложение съдържа: Съществуващо положение и проектно решение; Подробно описание на предложението за реализирането на всички работи и дейности по ОКС; Технология на изпълняване на строително – монтажните работи; Необходими материали за изпълнение на поръчката; Организация на контрола върху качеството, строителна лаборатория; Подход за изпълнение на строителството; Охрана на обекта, пропускателен режим. Мерки за безопасност Организация на гаранционното поддържане на обекта.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми документи съгласно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3, подт. 3.5. от документацията за обществената поръчка, като същите са изготвени в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и единодушно реши да го допусне до оценка по показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата.

Предвид гореизложеното и след извършване на прегледа на Техническото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценката му, съгласно утвърдената от възложителя с документацията за обществена поръчка оценка по качествено показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2, както следва:

Оценка: 40 точки по качествено показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - П2 - оценката по този показател представлява сбор от присъдените от комисията точки, както следва:

➤ Присъдени 10 точки, тъй като Техническото предложение на участника отговаря на базовите изисквания на Възложителя посочени в Приложение № 3 от Раздел IV на документацията за обществената поръчка, като са налице следните обстоятелства:

Участникът е направил предложение относно всички видове работи и дейности от Количествената сметка (КС) необходими за изпълнение на поръчката. Направено е в раздел II. Подробно описание на предложението за реализирането на всички работи и дейности по ОКС като в табличен вид е направено предложение за последователността на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС от стр. 40 до стр.66; При разработването на техническото предложение и линейния календарен график участника е взел предвид всички особености и специфики на обекта. Технологична взаимовръзка при изпълнение на строително – монтажни работи от стр. 67 до стр.95; Представен е линеен график от стр. 579 до стр. 593, отразяващ последователността и продължителността на всички позиции от КС в определения срок за изпълнение, а именно 30 месеца.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща видове СМР, необходими за изпълнението предмета на поръчката. Представеният Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отразява последователността и продължителността на всички видове СМР, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

➤ Присъдени 10 точки допълнително, тъй като в Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 1 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:

В представеното техническото предложение на участника е обхванал всички работи и дейности от КС, като за всяка позиция по отделно е предложил конкретна технология за изпълнение. Представената технология е обвързана в съответствие с представения линеен график.

Участника е предложил Технология на изпълняване на строително – монтажните работи от стр. 97 до 343 включващо: Почистване на строителната площадка; Земни работи; Настилки; Асфалтови работи; Пътни работи; Мероприятия по ОВОС; Сигнализация и маркировка; Големи съоръжения – Пътни подлези, Пътни надлези, Речни мостове и виадукти; Реконструкция на ел. проводи 20 kV и Реконструкция на ел. проводи 110 kV; Нова подземна канална мрежа – от км 33+757 до км 33+400 и реконструкция на съществуващите телефонни и оптични кабели - собственост на БТК; ВиК – Реконструкция на тръбопроводи и водопроводи. Нова канализационна и водопроводна площадкова мрежа; Ландшафтно оформяне; Мероприятия за стабилизиране на свлачището км 22+300 до км 22+450 с укрепителни стени; откосни дренажи и дренажни ребра. Предложената технология и организация на работа, изисквания и начин на изпълнение на отделните дейности, предложената продължителност и последователност на изпълнение на видовете СМР, отговаря на изискванията на Техническите спецификации и инвестиционния проект за обекта, като са обхванати всички дейности по позиции от КС.

Предложения начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимовръзка, включително и за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най – голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите, като

например земни работи, асфалтовите работи. Посочената обвързаност на отделните видове работи обосновава, продължителността и последователността на изпълнение на дейностите в представения линеен график за изпълнение на обекта на поръчката.

Предвид гореизложеното предвиденият от участника технологичен подход за изпълнение на дейностите предмет на поръчката, обоснова и аргументира предложените последователност и продължителност на отделните дейности, като са отчетени конкретните изисквания на техническия проект и спецификата на обекта. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

➤ **Присъдени 20 точки допълнително, тъй като Техническото предложение на участника, отговарящо на базовите изисквания на възложителя е налице обстоятелството по т. 2.2., т. 2 от Приложение № 3 на Раздел IV от документацията, а именно:**

Представено е техническо предложение съдържащо раздел IV. Необходими материали за изпълнение на поръчката и е направена Организация на доставката на строителни продукти и материали в количества и с качество, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с техническите спецификации. Обърнато е специално внимание на доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, Доставка и полагане на материал за банкети; Скални материали за изпълнение на Асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, Асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, с полимермодифициран битум, Полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, Плътен асфалтобетон, тип А, с полимермодифициран битум и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума и Плътен асфалтобетон, сплит мастик, с полимермодифициран битуми с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума; Асфалтови смеси; Бетонни изделия съгласно проекта и други; Направена е Таблица с предвидени доставки на материали за строително – монтажните работи по позициите от количествената сметка. Обърнато е и внимание на Складови площи, площадки за домуване на техника и сграда. Складиране и начин на влагане на материалите и Организация на контрола върху качеството, строителна лаборатория.

Предложената от участника, в съответствие с Линеен график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КС, включително подготвителни работи (мобилизация), изпитвания (в приложимите случаи), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съпътстващи работи, обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КС качествено и в посочения срок.

Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали.

Предвид гореизложеното предвидената механизация и работна ръка по отделните позиции от КС са обвързани с конкретния технологичен подход за изпълнение на дейностите, техния обем и място на изпълнение, съобразено с производителността на съответните машини и не на последно

място със спецификата на предмета на поръчката. Така представеният подход на участника спрямо доставката и възможностите за складиране на материалите за извършване на строително-монтажни работи на обекта е съобразен с тяхната специфика и обуславя способността му за доставяне в срок на необходимите материали. Налице е предложение, в което при спазване на предложената организация и разпределение на използваните от участника ресурси /строителна техника, механизация, човешки ресурси и материали/, гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

II.4. Участник 13: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Участникът е представил за Обособена позиция № 1 попълнено приложение по Образец № 2 „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, към което е приложено „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“, съдържащо: 1. Предложение , включващо всички видове работи и дейности от Обобщената количествена сметка (ОКС), необходими за изпълнението на строителството; 2. Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КС, необходими за изпълнение на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя; 3. Технология на изпълнение за всички видове работи и дейности от ОКС в съответствие с Линейния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката; 4. Организация на изпълнение на всички видове работи от КС в съответствие с линейния график, вкл. подготвителни работи и разпределение на използваните от участника ресурси; 5. План за организация по осигуряване, доставяне, складиране и влягане на основните материали; 6. Организация на процесите, изясняваща технологичната връзка при изпълнението на всяка от работите при едновременно извършване на две или повече дейности, представени в Линейния график;

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира следното:

1. В представения линеен график за изпълнение на строителство изпълнението на позиция 1112 „Разваляне на водостоци, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние на депо и оформянето му“ започва в М20 и е със срок на продължителност 5 дена. Изпълнението на позиция 1344 „Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 300/250см – лек тип, съгласно проекта и ТС, включително всички свързани с това разходи“ започва в началото на М5 и е със срок на продължителност 9 дена. Съгласно проектната документация, чертеж 01-01-06-43 „Правоъгълен водосток 300/250 при км 4+012,71“ – Надлъжен разрез М 1:100 е предвидено първо да се разруши стария водосток и на негово място да се изгради нов водосток 300/250см. Видно от гореописаното не е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът е представил Техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и е налице основание за предлагането за отстраняване на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД от процедурата в частта по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП и във връзка с Приложение № 3 „Критерии за възлагане на поръчката“ от документацията за

обществената поръчка, поради което комисията не го допуска до оценяване на офертата, в частта „Техническо предложение“.

Комисията закри заседанието, като членовете решиха отварянето на ценовите предложения да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол е съставен на 09.09.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Дилиана Стефанова)

ЧЛЕН

1.

2.

3.

4.

5.

6.