

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изх. № 53-00-1066 04.02.2012 г.

ОТНОСНО: открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Относно обособена позиция II - Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250

В Образец 3.2: На страница 16 в позиция 29 е записано: Доставка и монтаж на Електрозаваряема муфа DN 32, но съгласно чертеж WSS-AP03-02 ВЪЗЕЛ 45, Електрозаваряемата муфа е DN 25. Моля Възложителят да уточни диаметъра на Електрозаваряема муфа.

ОТГОВОР № 1: В позиция 29 е допусната техническа грешка. Диаметърът на електрозаваряемата муфа, следва да се чете DN 25.

ВЪПРОС № 2: При разглеждане на документацията за участие установихме, че не е уточнено за какво движение е оразмерена пътната конструкция - леко, средно, тежко или много тежко.

Моля Възложителят да уточни за какво движение е оразмерена пътната конструкция - леко, средно, тежко или много тежко за:

Обособена позиция I - Основен ремонт на Път III-811 "Сливница - Гълъбовци" от км 9+280 до км 20+800;

Обособена позиция II - Основен ремонт на Път III-811 "Гълъбовци- Ракита" от км 20+800 до км 28+250.

ОТГОВОР № 2: В обяснителната записка по част „Пътна“ и за двете обособени позиции Възложителя е представил конкретна информация за конструкцията на пътната настилка и участниците в процедурата следва да се съобразяват с решенията на техническия проект и с видовете работи в представената количествена сметка към документацията за обществената поръчка за всяка обособена позиция.

ВЪПРОС № 3: При разглеждане на документацията за участие установихме, че не е предоставена таблица „Отклонения между проектирано и заснето трасе“.

Моля Възложителят да предостави таблица „Отклонения между проектирано и заснето трасе“ за:

Обособена позиция I - Основен ремонт на Път III-811 "Сливница - Гълъбовци" от км 9+280 до км 20+800;

Обособена позиция II - Основен ремонт на Път III-811 "Гълъбовци- Ракита" от км 20+800 до км 28+250.

ОТГОВОР № 3: Възложителят е предоставил пълен и неограничен достъп до всички документи, необходими за изготвяне на офертите за участие в процедурата. На етап подаване на оферта, участниците в процедурата следва да се съобразяват с видовете работи в представената количествена сметка към документацията за обществената поръчка за всяка обособена позиция.

ВЪПРОС № 4: При разглеждане на документацията за участие установихме, че не е предоставена таблица 5 „Нивелетни коти и нивелетни разлики“.

Моля Възложителят да предостави таблица 5 „Нивелетни коти и нивелетни разлики“ за:

Обособена позиция I - Основен ремонт на Път III-811 "Сливница - Гълъбовци" от км 9+280 до км 20+800;

Обособена позиция II - Основен ремонт на Път III-811 "Гълъбовци- Ракита" от км 20+800 до км 28+250.

ОТГОВОР № 4: Виж отговора на Въпрос № 3.

ВЪПРОС № 5: В количествената сметка за Обособена позиция II - Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци-Ракита" от км 20+800 до км 28+250 Образец 3.2, Част Пътна, раздел 3400 Насипи е включена позиция 3403.1.2 Доставка и полагане на насип за Зона „А-2“ всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.

Моля Възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка в наименованието на тази позиция и че всъщност става въпрос за изграждането на Зона А (съгласно клауза 3403.1. от ТС на АПИ 2014) с материал от група А-2 от груповата класификация на почвите (Таблица 3102.1 от ТС на АПИ 2014).

Моля Възложителят да уточни участъците, в които ще се изпълнява Зона А, както и да посочи в коя позиция е включен изкопа за Зона А.

Моля Възложителят да предостави типови напречни профили със Зона А, тъй като такива липсват в проектната документация към поръчката.

ОТГОВОР № 5 Възложителя потвърждава, че е допусната техническа грешка в наименованието на позиция 3403.1.2 Доставка и полагане на насип за Зона „А-2“ всички свързани с това разходи и следва да се чете Зона А, с материал от група А-2. На етап подаване на оферта, участниците в процедурата следва да се съобразяват с видовете работи в представената количествена сметка към документацията за обществената поръчка за обособена позиция II.

ВЪПРОС № 6: Моля да потвърдите, че Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е:

А) Обособена позиция I- 11 750 000,00 (единадесет милиона седемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС, включваща Цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС, включително и непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

Т.е. прогнозна стойност на СМР без ДДС - 10 681 818,18 лв. без ДДС и стойност на непредвидените разходи - 1 068 181,82 лв. без ДДС.

Б) Обособена позиция II - 8 620 000,00 (осем милиона шестстотин и двадесет хиляди) лв. без ДДС, включваща Цена за изпълнение на СМР в лв. без ДДС, включително и непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

Т.е. прогнозна стойност на СМР без ДДС - 7 836 363,64 лв. без ДДС и стойност на непредвидените разходи - 783 636,36 лв. без ДДС.

ОТГОВОР № 6: Възложителят потвърждава, че Прогнозна стойност на всяка обособена позиция е както следва:

Обособена позиция I – 11 750 000,00 (единадесет милиона седемстотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС, включваща Цена за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС и непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС;

Обособена позиция II – 8 620 000,00 (осем милиона шестстотин и двадесет хиляди) лв. без ДДС, включваща Цена за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС и непредвидени разходи в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР, в лв. без ДДС;

ВЪПРОС № 7: Във връзка с Ваше писмо с изх. № 53-00-696/24.01.2020 г. и отговор на Въпрос № 1, моля да потвърдите разбирането ни за правилно, че под „Цитираният текст следва да се чете „Непредвидени разходи 10 % от Цената за изпълнение на СМР“, Възложителят дава разрешение на участниците в процедурата да коригират текста в Образец № 3 2 от „Непредвидени разходи 5% от Цената за изпълнение на СМР“ на „Непредвидени разходи 10 % от Цената за изпълнение на СМР“.

ОТГОВОР № 7: Възложителя потвърждава отговора на Въпрос №1 от Писмо с изх. № 53-00-696/24.01.2020 г.

ВЪПРОС № 8: Във връзка с направен оглед на подобект участък N2 от км 9+280 до км 20+800 са констатирахме следни от срутуване на скални късове от активни срутищни дейности в участъците на км 19+200 и км 19+400. В инженерно – геоложкия доклад има направени препоръки за разработка на противоерозионни мероприятия, които не са част от проектната разработка в техническия проект за рехабилитация на Път III-811 „II-81 – Богъовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“.

Моля Възложителят да укаже дали ще се изпълняват противоерозионни мероприятия в обхвата на обществената поръчка за съответната обособена позиция и в случай на положителен отговор да посочи мястото в количествено-стойностната сметка, където да бъде посочена тяхната стойност.

ОТГОВОР № 8: Не, няма да се изпълняват противоерозионни мероприятия в обхвата на обществената поръчка, поради отпаднала необходимост след изработване и приемане на инженерно-геоложкия доклад.

ВЪПРОС № 9: В тръжната документация са записани следните срокове за изпълнение на СМР:

Обособена позиция 1 - 18 (осемнадесет) месеца

Обособена позиция 2 - 18 (осемнадесет) месеца

Да считаме ли, че в един месец се съдържат 30 календарни дни, т.е. 18 месеца = 540 календарни дни или да разбираме, че срокът за СМР се изчислява в месеци съгласно разпоредбата на чл.72 от ЗЗД?

ОТГОВОР № 9: Възложителят уточнява, че сроковете за изпълнение на СМР са дадени в календарни месеци.

ВЪПРОС № 10: За Обособена позиция 1 в количествената сметка има следните видове СМР на стр.13 и стр.14 от файл „Образец 3.1 9+280_20+800.pdf“:

ЧАСТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ		Ед. мярка	Количество
3000	ЗЕМНИ РАБОТИ		
3300	ИЗКОПИ		

3302.3	Изкопни работи включително натоварване, превоз на всякакво разстояние, разтоварване на депо, включително всички свързани с това разходи спрямо изискванията на ТС	м3	1 928,00
3400	НАСИПИ		
3403	МАТЕРИАЛИ		
3403.1	Подходящи почви		
2.1.3403	Доставка и полагане на чакълест материал и уплътняване на пластове през 30 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м3	602
9000	БЕТОНОВИ, КОФРАЖНИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ		
9100	БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО		
9100.1	Доставка и изливане на място на бетон клас C12/15, включително кофраж без армировка и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м3	2,24
9100.3	Доставка и изливане на място на бетон клас C20/25, включително кофраж без армировка и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м3	617
9200	РАЗТВОРИ И ЗАМАЗКА		
9202	Материали		
9202.1	Излят на място циментов разтвор за замонолитване и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м3	1,6
9500	СКЕЛЕ И КОФРАЖ		
9530	Кофраж		
9531	Направа на кофраж и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м2	2 020,00
9534	Разваляне на кофраж и всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м2	2 020,00
9600	АРМИРОВКА		
9621	Армировъчна стомана за бетонов кожух, B500B (БДС 9252:2007), включително доставка, заготовка, монтаж, съгласно изискванията на ТС	кг.	33 127,00
10900	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ		
10913	Хидроизолационен битум		
10913.1	Двукратно обмазване с битум на части под насип, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС	м2	3 233,00
	ДРУГИ		
1	Зидария от плътни бетонови тухли с размери 25/12/6,5 mm с циментопясъчен разтвор.	м3	10
2	Доставка и монтаж на рамка за капак с външни размери 1040/1040 ±mm от ъглов профил (L90/90/8 mm)	бр.	16

3	Доставка и монтаж на стоманена шина 20x3mm; L=120 ±mm за закладна планка към рамка.	бр.	96
4	Доставка и монтаж на капак за шахта от полимербетон 1000/1000 mm	бр.	16
5	Разрушаване на съществуващи шахти	бр.	3

Да считаме ли, че всички гореизброени позиции се отнасят за бетоновите кожуси за телекомуникационните кабели и където има изграждане на нови шахти към тях?

ОТГОВОР № 10: Позициите в количествената сметка по част „Телекомуникации“ включва необходимите СМР за направата на бетоновите кожуси за телекомуникационните кабели и където има изграждане на нови шахти към тях за участъка.

С УВАЖЕНИЕ

ИВАЙ

дирек

упълн

на Пр

С.Н, в.1

Регистр

СС/2016/173

АПИ,

№ РД-11-173/15.02.2019 г.

на АПИ

