

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД,

регистрирано в Агенция по вписванията

представяван от инж.Филип Маринчев Маринов и инж.Румен Атанасов Игнатов в качеството на изпълнителни директори,

с БУЛСТАТ/ЕИК 104693344, регистрирано в Агенция по вписванията, със седалище гр.В.Търново и адрес на управление гр.В.Търново,бул.”България”№27,адрес за кореспонденция: гр.В.Търново,бул.”България”№27

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Велико Търново, стопанисвани от АПИ"

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

12.08.2014г.

**ПОДПИС
ПЕЧАТ**

инж.Ф.Маринчев

инж.Р.Игнатов
[име и фамилия]

Изпълнителни директори

[качество на представляващия участника]

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; и 6.1.8 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

СМЕТКА № 1 **ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ**

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,50
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108,00	107,79
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240,00	239,91
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12,00	11,92
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420,00	419,52
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17,50	17,46
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18,50	18,48
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16,00	15,99
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,80	7,80
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30,00	29,99
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0,40	0,39
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35,00	35,00
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10,00	9,92
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42,00	41,99
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4,20	4,20
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14,40	14,40
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18,00	17,93
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2,90	2,88
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1,90	1,89
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,22	0,22

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15,00	14,96
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50,00	49,91
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,00	23,99
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33,60	33,59
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42,00	41,97
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20,50	20,49
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезозване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26,00	26,00
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288,00	287,98
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23,50	23,47
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ²	396,00	395,99

11	3011	Студено фрезозване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57,00	57,00
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150,00	149,96
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132,00	132,00
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6,00	5,99
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8,40	8,40
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9,60	9,56
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13,50	13,48
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2,00	1,99
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3,40	3,38

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на
 републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от
АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28,00	27,95
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18,10	18,05
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22,00	21,96
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120,50	120,38
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15,50	15,50
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,30	21,29
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75,65	75,63
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10,10	10,05
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144,00	143,99
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7,10	7,07
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиус при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	29,95
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15,60	15,57
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12,00	11,99
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132,00	131,91
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168,00	167,96

16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180,00	179,74
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10,20	10,15
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560,00	1 560,00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680,00	1 680,00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45,60	45,53
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36,00	35,90
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60,00	60,00
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144,00	143,93
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	29,92
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6,60	6,60
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3,00	2,95
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66,00	65,98
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64,80	64,75
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33,60	33,46
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67,20	67,09
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180,00	179,91
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264,00	263,96
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонни елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680,00	1 679,79
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42,00	41,94
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336,00	335,76
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396,00	395,98

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 5 **ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ**

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30,00	29,97
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0,60	0,60
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72,00	71,67
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77,60	77,35
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60,00	59,99
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18,00	17,97
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ.	лв/км	60,00	59,97
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0,40	0,40

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново,
стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	1 705,00	1 704,45
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580,00	1 579,05
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270,00	1 269,72
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036,00	1 035,43
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932,00	931,08
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760,00	758,91
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795,00	794,00
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618,00	617,05
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м3	0,50	0,50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. В Сметка № 6, участникът попълва единична цена (лв/км/месец) само за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
4. Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при Кзн = 1.
5. За ниво на зимно поддържане "Б" (шифър 6003 и шифър 6004) и ниво на зимно поддържане "В" (шифър 6005 и шифър 6006) следва да се вземат предвид дължините (км) на участъците от пътищата, дадени в I-ва и II-ра степен за съответното ниво и терен на поддържане, съгласно Приложение № 1.5 към документацията за участие.



СМЕТКА № 7 **РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ**


за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление „Велико
Търново“, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник		
2	7102	Бояджия	лв/час	4,20
3	7103	Заварчик	лв/час	4,20
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	4,20
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	5,00
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	25,00
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	25,00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	30,00
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	25,68
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	32,81
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	72,26
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	42,62
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	42,81
6	7206	Автокран	лв/час	49,11
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	27,79
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	43,37
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	43,64
10	7210	Автобагер	лв/час	39,66
11	7211	Автогрейдер	лв/час	39,52
12	7212	Влекач	лв/час	93,69
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	83,62
14	7214	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	41,14
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	21,26
16	7216	Пътна фреза	лв/час	101,13
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	17,97
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	14,96
19	7219	Булдозер	лв/час	108,58
20	7220	Челен товарач	лв/час	101,31
21	7221	Ел.агрегат - мобилен	лв/час	19,06
22	7222	Автовлекач на аварирани автомобили	лв/час	93,69
23	7223	Маркировъчна машина	лв/час	38,28
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	0,40
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	111,35
26	7226	Товарачни машини	лв/час	46,83
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	78,04
28	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	72,54

29	7229	Снегорини до 100 к с		
30	7230	Снегорини над 100 к с	лв/час	46,51
31	7231	Лугопръскачка	лв/час	96,62
Сметка № 7300 - Материали			лв/мсм	340,97
1	7301	Плътен асфалтобетон		
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	100,00
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/тон	95,00
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	78,00
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	85,00
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/м ³	96,00
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 100,00
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/тон	1 100,00
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	5,43
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	3,00
11	7311	Пясък	лв/бр.	7,95
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	28,00
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	14,82
14	7314	Сол - индустриална	лв/м ³	14,04
15	7315	Снегозащитни огради	лв/тон	100,00
16	7316	Магнезиева луга	лв/м	45,00
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	34,00
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/тон	950,00
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ³	14,82
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/м ²	7,00
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	80,00
22	7322	Капаци за РШ	лв/бр.	50,00
			лв/бр.	230,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.



СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Велико Търново, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39,00	38,92
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540,00	539,75
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60,00	59,38
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20,00	19,92
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48,00	47,70
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170,00	169,96
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0,30	0,30
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0,30	0,30
9	8009	Изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно	лв/бр.	173,30	173,14

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

