

До
Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

«ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ»
представявано от Кристина Иванчева-Кондунова в качеството на УПРАВИТЕЛ
с БУЛСТАТ/ЕИК, със седалище и адрес на управление

гр. Пловдив, бул «Цар Борис -III Обединител № 37

адрес за кореспонденция: 4003 гр. Пловдив, бул «Цар Борис -III Обединител № 37

e-mail: office@patishta.com, тел. 032/964144, факс 032/964160

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ)

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩА“

за обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив /изписва се номер и наименование на съответната/ите обособена/и позиция/и.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с горедитирания предмет, както следва:

1. Единичните цени, представени в *Приложение № 6.1 (Сметки № № 1 -8)* няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на поръчката, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП като:

1.1. включват всички разходи и плащания за съответния вид дейност - труд, материали, механизация, транспорт и всички други, свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка -4 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда -90%;
- допълнителни разходи върху механизацията - 50%;
- доставно – складови разходи -8%;
- печалба -10 %.

1.2. са окончателни и не подлежат на увеличение;

1.3. са формирани правилно и точно.



0000001

2. Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел VI от проекта на договор.

3. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение (единична цена) с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията (единичните цени) на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението (предложената единична цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

Приложение: Попълнени единични цени за всеки вид дейност, съгласно *Приложение № 6.1. (Сметки № № 1 - 8)* от документацията за участие.

3.09.,2014

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Кристина Иванчева-Кондурова

УПРАВИТЕЛ



000002

ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ"

регистриран [данни за регистрацията на участника]

представяван от Кристина Иванчева-Кондурова в качеството на УПРАВИТЕЛ

с БУЛСТАТ/ ЕИК, със седалище и адрес на управление

гр. Пловдив бул " Цар Борис III Обединител N 37

адрес за кореспонденция: гр. Пловдив бул " Цар Борис III Обединител N 37

тел 032/ 964 166 факс: 032/ 964 160 e-mail office@patishta.com

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации)
на републиканските пътища, на територията на ОПУ ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ"**

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

3.9.2014

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; и 6.1.8 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

000003

СМЕТКА № 1 ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ


за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Пловдив, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброятелни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,50
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108,00	10,00
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240,00	12,00
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12,00	3,00
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420,00	400,00
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формат „Excel и pdf“.
- Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000004



СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17,50	16,60
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18,50	17,55
3	2003	Рътен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16,00	12,00
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,80	7,40
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30,00	24
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0,40	0,40
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35,00	33,00
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10,00	9,50
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42,00	39,90
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4,20	3,90
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14,40	13,50
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18,00	16,00
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2,90	2,90
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1,90	1,60
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,22	0,22

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носители във формат „Excel и pdf“.
- Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000005




СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15,00	14,20
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50,00	48,00
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,00	24,00
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33,60	33,60
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42,00	42,00
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20,50	20,50
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26,00	26,00
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288,00	250,00
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23,50	23,50
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ³	396,00	396,00

000006



11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57,00	52,00
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150,00	150,00
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132,00	132,00
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6,00	5,20
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8,40	8,00
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9,60	9,10
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13,50	12,40
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2,00	1,00
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3,40	1,80

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6,1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000007



СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28,00	28,00
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18,10	18,10
3	4003	Доставка и полагане бет. улен - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22,00	21,60
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърсен", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120,50	115,00
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15,50	14,50
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,30	20,20
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75,65	71,85
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10,10	5,00
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144,00	130,00
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7,10	5,10
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	20,00
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15,60	14,00
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12,00	8,00
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132,00	124,00
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168,00	158,00
16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180,00	170,00



17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10,20	9,30
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560,00	1 470,00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680,00	1 580,00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45,60	15,00
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36,00	10,00
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60,00	60,00
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144,00	110,00
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	27,60
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6,60	4,60
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3,00	2,20
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66,00	18,00
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64,80	20,00
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33,60	31,50
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67,20	63,80
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180,00	170,00
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264,00	250,00
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонни елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680,00	1 550,00
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42,00	38,00
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336,00	320,00
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396,00	375,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формат „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000000



СМЕТКА № 5

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. вещи, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30,00	9,10
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0,60	0,60
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72,00	20,00
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77,60	10,30
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60,00	45,00
6	5006	Косене на тревни площи (машино) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18,00	18,00
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотрасен отход от РПМ.	лв/км	60,00	20,00
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0,40	0,40

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000010



СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ,
стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{на} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	1 705,00	1 650,00
2	6002	I ^{на} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580,00	1 520,00
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	II ^{на} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270,00	1 230,00
4	6004	II ^{на} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036,00	984,00
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	III ^{на} или III ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932,00	900,00
6	6006	III ^{на} или III ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760,00	730,00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{на} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795,00	733,00
8	6008	III ^{на} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618,00	587,00
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м ³	0,50	0,48

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формат „Excel и pdf”.
- Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
- В Сметка № 6, участникът попълва единична цена (лв/км/месец) само за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
- Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при К_{сп} = 1.
- За ниво на зимно поддържане "Б" (шифър 6003 и шифър 6004) и ниво на зимно поддържане "В" (шифър 6005 и шифър 6006) следва да се вземат предвид дължините (км) на участъците от пътищата, дадени в I-та и II-ра степен за съответното ниво и терен на поддържане, съгласно Приложение № 1.5 към документацията за участие.

000011



СМЕТКА № 7 **РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ**

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ


№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	4,00
2	7102	Бояджия	лв/час	4,00
3	7103	Заварчик	лв/час	4,00
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	4,00
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	6,00
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	6,00
7	7107	Проектант-пътна лв/час-заснемане и доклад	лв/час	7,50
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	7,50
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	15,00
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10 т.	лв/час	19,00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10 т.	лв/час	25,00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	29,00
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	23,00
6	7206	Автокран	лв/час	35,50
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	17,00
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	24,00
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	30,00
10	7210	Автобагер	лв/час	31,00
11	7211	Автогрейдер	лв/час	39,00
12	7212	Влекач	лв/час	35,00
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	72,50
14	7214	Самоходен валеж - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	27,50
15	7215	Самоходен валеж - вибрационен до 2,5 т	лв/час	29,00
16	7216	Пътна фреза	лв/час	66,00
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	10,00
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	10,00
19	7219	Булдозер	лв/час	31,00
20	7220	Челен товарач	лв/час	40,00
21	7221	Ел. агрегат - мобилен	лв/час	15,00
22	7222	Автовлекач на аварийни автомобили	лв/час	40,00
23	7223	Маркировъчна машина	лв/час	27,00
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	0,18
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	41,00
26	7226	Товарачни машини	лв/час	34,00
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	71,00
28	7228	Трактор над 100 кс	лв/час	35,00
29	7229	Снегорини до 100 кс	лв/час	35,00
30	7230	Снегорини над 100 кс	лв/час	41,00

31	7231	Лугопръскачка	лв/мсм	230,00
Сметка № 7300 - Материали				
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	101,92
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	87,23
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	78,00
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	82,00
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	87,00
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/топ	1 120,00
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 100,00
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/бр.	3,70
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	1,35
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	5,50
11	7311	Пясък	лв/м ³	12,50
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	13,50
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	11,50
14	7314	Сол - индустриална	лв/тон	98,00
15	7315	Снегозащитни огради	лв/м	22,00
16	7316	Магnezисва пуга	лв/тон	50,00
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	790,00
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/м ³	12,50
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ²	10,20
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	85,50
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	56,00
22	7322	Капаци за РЩ	лв/бр.	200,50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Разходите дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.

000013



СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление ПЛОВДИВ, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39,00	36,00
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540,00	500,00
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60,00	55,00
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20,00	19,20
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48,00	46,00
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170,00	160,00
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0,30	0,30
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0,30	0,30
9	8009	Изтегляне на аварийни автомобили от пътното платно	лв/бр.	173,30	170,00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
- Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

000014

