**Образец** **Приложение № 6**

**До**
**Председателя на Управителния съвет на**
**Агенция „Пътна инфраструктура”**
**София, бул. „Македония” № 3**

**КОНСОРЦИУМ „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БУРГАС 2014”**
регистрирано [*данни за регистрацията на участника*]
представлявано от Райко Дамянов Калпачков в качеството на Упълномощен представител с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] със седалище гр. Бургас, ул. „К. Фотинов” № 19а и адрес на управление гр. Бургас, ул. „К. Фотинов” № 19а, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „К. Фотинов” № 19а

# Ц Е Н О В А  О Ф Е Р Т А
# (ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на югоизточен район , стопанисвани от апи, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата”**, за обособена позиция №1 (ОПУ Бургас).

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както следва:
**1.** Единичните цени, представени в *Приложение № 6.1 (Сметки № № 1-8)* няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на поръчката, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП като:

**1.1.** включват всички разходи и плащания за съответния вид дейност - труд, материали, механизация, транспорт и всички други, свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка – 4 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизацията – 35 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 8 %.

**1.2.** са окончателни и не подлежат на увеличение;
**1.3.** са формирани правилно и точно.
**2.** Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел VI от проекта на договор.
**3.** Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение (единична цена) с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията (единичните цени) на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението (предложената единична цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

**Приложение:** Попълнени единични цени за всеки вид дейност, съгласно *Приложение № 6.1. (Сметки № № 1 - 8)* от документацията за участие.

08.08.2014г.

**ПОДПИС**
**ПЕЧАТ**
Райко Калпачков
Упълномощен представител

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД БУРГАС

**Приложение № 6.1**

**КОНСОРЦИУМ "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БУРГАС 2014",**
регистриран *[данни за регистрацията на участника]*
представляван от РАЙКО ДАМЯНОВ КАЛПАЧКОВ в качеството на УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
с БУЛСТАТ/ЕИК [...], регистрирано в [...], със седалище и адрес на управление
8000 БУРГАС, УЛ. "К. ФОТИНОВ" № 19А
адрес за кореспонденция: 8000 БУРГАС, УЛ. "К. ФОТИНОВ" № 19А

# ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

**за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Бургас, стопанисвани от АПИ"**

| СМЕТКА НОМЕР | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| **Сметка № 1** | **ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| **Сметка № 2** | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |
| **Сметка № 3** | **ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ** |
| **Сметка № 4** | **ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ** |
| **Сметка № 5** | **ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ** |
| **Сметка № 6** | **ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ** |
| **Сметка № 7** | **РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ** |
| Сметка № 7100 | РАБОТНА РЪКА |
| Сметка № 7200 | МЕХАНИЗАЦИЯ |
| Сметка № 7300 | МАТЕРИАЛИ |
| **Сметка № 8** | **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ** |

08.08.2014 г.

**ПОДПИС**
РАЙКО КАЛПАЧКОВ
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
**ПЕЧАТ**

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БУРГАС" ЕООД БУРГАС

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; и 6.1.8 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

Приложение № 6.1.1

# СМЕТКА № 1
# ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас , стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на пребройтелни листи и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/ч.ч. | 6,50 | 6,44 |
| 2 | 1002 | Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км | лв/бр. | 108,00 | 106,92 |
| 3 | 1003 | Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км | лв/бр. | 240,00 | 237,60 |
| 4 | 1004 | Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 12,00 | 11,88 |
| 5 | 1005 | Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/ | лв/бр. | 420,00 | 415,80 |
| 6 | 1006 | Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/ч.ч. | 6,50 | 6,44 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД

Приложение № 6.1.2

# СМЕТКА № 2
# ЗЕМНИ РАБОТИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 17,50 | 17,33 |
| 2 | 2002 | Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 18,50 | 18,32 |
| 3 | 2003 | Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 16,00 | 15,84 |
| 4 | 2004 | Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт | лв/м$^3$ | 7,80 | 7,72 |
| 5 | 2005 | Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт | лв/м$^3$ | 30,00 | 29,70 |
| 6 | 2006 | Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/ | лв/м$^2$ | 0,40 | 0,39 |
| 7 | 2007 | Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 35,00 | 34,65 |
| 8 | 2008 | Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 10,00 | 9,90 |
| 9 | 2009 | Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване | лв/м$^3$ | 42,00 | 41,58 |
| 10 | 2010 | Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя | лв/м | 4,20 | 4,16 |
| 11 | 2011 | Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз | лв/м | 14,40 | 14,26 |
| 12 | 2012 | Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз | лв/м | 18,00 | 17,82 |
| 13 | 2013 | Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно | лв/м | 2,90 | 2,87 |
| 14 | 2014 | Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/ | лв/м | 1,90 | 1,88 |
| 15 | 2015 | Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/т/км | 0,22 | 0,21 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД

**Приложение № 6.1.3**

# СМЕТКА № 3
# ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя | лв/м$^3$ | 15,00 | 14,85 |
| 2 | 3002 | Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт | лв/м$^2$ | 50,00 | 49,50 |
| 3 | 3003 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. **ръчно**, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 24,00 | 23,76 |
| 4 | 3004 | Изкърпваме на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. **ръчно**, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 33,60 | 33,26 |
| 5 | 3005 | Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 42,00 | 41,58 |
| 6 | 3006 | Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 20,50 | 20,30 |
| 7 | 3007 | Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт | лв/м$^2$ | 26,00 | 25,74 |
| 8 | 3008 | Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт | лв/т | 288,00 | 285,12 |
| 9 | 3009 | Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см | лв/м$^2$ | 23,50 | 23,27 |
| 10 | 3010 | Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане | лв/м$^3$ | 396,00 | 392,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3011 | Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 57,00 | 56,43 |
| 12 | 3012 | Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/т | 150,00 | 148,50 |
| 13 | 3013 | Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя | лв/т | 132,00 | 130,68 |
| 14 | 3014 | Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонова настилка | лв/м$^2$ | 6,00 | 5,94 |
| 15 | 3015 | Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонова настилка | лв/м$^2$ | 8,40 | 8,32 |
| 16 | 3016 | Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонова настилка - еднопластово | лв/м$^2$ | 9,60 | 9,50 |
| 17 | 3017 | Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонова настилка - двупластово | лв/м$^2$ | 13,50 | 13,37 |
| 18 | 3018 | Запълване на пукнатини и фуги в настилката със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя | лв/м | 2,00 | 1,98 |
| 19 | 3019 | Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя | лв/м | 3,40 | 3,37 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

„Пътстрой Бургас" ООД
Бургас

Приложение № 6.1.4

# СМЕТКА № 4
# ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управлениеБургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001 | Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 28,00 | 27,72 |
| 2 | 4002 | Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 18,10 | 17,92 |
| 3 | 4003 | Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 22,00 | 21,78 |
| 4 | 4004 | Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя | лв/м | 120,50 | 119,30 |
| 5 | 4005 | Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 15,50 | 15,35 |
| 6 | 4006 | Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 21,30 | 21,09 |
| 7 | 4007 | Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 75,65 | 74,89 |
| 8 | 4008 | Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 10,10 | 10,00 |
| 9 | 4009 | Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 144,00 | 142,56 |
| 10 | 4010 | Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м | 7,10 | 7,03 |
| 11 | 4011 | Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радие при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 30,00 | 29,70 |
| 12 | 4012 | Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 15,60 | 15,44 |
| 13 | 4013 | Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя | лв/м | 12,00 | 11,88 |
| 14 | 4014 | Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 132,00 | 130,68 |
| 15 | 4015 | Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 168,00 | 166,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4016 | Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 180,00 | 178,20 |
| 17 | 4017 | Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 10,20 | 10,10 |
| 18 | 4018 | Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана | лв/т | 1 560,00 | 1 544,40 |
| 19 | 4019 | Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/т | 1 680,00 | 1 663,20 |
| 20 | 4020 | Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 45,60 | 45,14 |
| 21 | 4021 | Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 36,00 | 35,64 |
| 22 | 4022 | Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 60,00 | 59,40 |
| 23 | 4023 | Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 144,00 | 142,56 |
| 24 | 4024 | Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 30,00 | 29,70 |
| 25 | 4025 | Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 6,60 | 6,53 |
| 26 | 4026 | Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^2$ | 3,00 | 2,97 |
| 27 | 4027 | Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 66,00 | 65,34 |
| 28 | 4028 | Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 64,80 | 64,15 |
| 29 | 4029 | Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200 | лв/м | 33,60 | 33,26 |
| 30 | 4030 | Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400 | лв/м | 67,20 | 66,53 |
| 31 | 4031 | Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800 | лв/м | 180,00 | 178,20 |
| 32 | 4032 | Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000 | лв/м | 264,00 | 261,36 |
| 33 | 4033 | Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м | лв/бр. | 1 680,00 | 1 663,20 |
| 34 | 4034 | Доставка и полагане на дренажен материал | лв/м$^3$ | 42,00 | 41,58 |
| 35 | 4035 | Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип | лв/м | 336,00 | 332,64 |
| 36 | 4036 | Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип | лв/м | 396,00 | 392,04 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БУРГАС

**Приложение № 6.1.5**

# СМЕТКА № 5
# ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5001 | Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 30,00 | 29,70 |
| 2 | 5002 | Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал | лв/м$^2$ | 0,60 | 0,59 |
| 3 | 5003 | Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал | лв/бр. | 72,00 | 71,28 |
| 4 | 5004 | Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя | лв/дка. | 77,60 | 76,82 |
| 5 | 5005 | Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал | лв/дка. | 60,00 | 59,40 |
| 6 | 5006 | Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал | лв/дка. | 18,00 | 17,82 |
| 7 | 5007 | Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ. | лв/км | 60,00 | 59,40 |
| 8 | 5008 | Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола | лв/т/км | 0,40 | 0,39 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

„ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД БУРГАС

# СМЕТКА № 6
# ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
## на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена /за 1 месец/ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ниво "А" на зимно поддържане** | | | | | |
| 1 | 6001 | **I-ва** степен и ниво на зимно поддържане "А"- **планински** | лв/км | 1 705,00 | |
| 2 | 6002 | **I-ва** степен и ниво на зимно поддържане "А" - **равнинен** | лв/км | 1 580,00 | 1 579,00 |
| **Ниво "Б" на зимно поддържане** | | | | | |
| 3 | 6003 | **I-ва** или **II-ра** степен и ниво на зимно поддържане "Б" - **планински** | лв/км | 1 270,00 | 1 269,00 |
| 4 | 6004 | **I-ва** или **II-ра** степен и ниво на зимно поддържане "Б" - **равнинен** | лв/км | 1 036,00 | 1 035,00 |
| **Ниво "В" на зимно поддържане** | | | | | |
| 5 | 6005 | **I-ва** или **II-ра** степен и ниво на зимно поддържане "В" - **планински** | лв/км | 932,00 | 931,00 |
| 6 | 6006 | **I-ва** или **II-ра** степен и ниво на зимно поддържане "В" - **равнинен** | лв/км | 760,00 | 759,00 |
| **Ниво "Г" на зимно поддържане** | | | | | |
| 7 | 6007 | **III-та** степен и ниво на зимно поддържане "Г"- **планински** | лв/км | 795,00 | 794,00 |
| 8 | 6008 | **III-та** степен и ниво на зимно поддържане "Г" - **равнинен** | лв/км | 618,00 | 617,00 |
| | | | | | |
| 9 | 6009 | Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души | лв/м3 | 0,50 | 0,49 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. В Сметка № 6, участникът попълва единична цена (лв/км/месец) **само** за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
4. Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при **Кзп = 1**.
5. **За ниво на зимно поддържане "Б"** (шифър 6003 и шифър 6004) **и ниво на зимно поддържане "В" (шифър 6005 и шифър 6006)** следва да се вземат предвид дължините (км) на участъците от пътищата, дадени в I-ва и II-ра степен за съответното ниво и терен на поддържане, съгласно Приложение № 1.5 към документацията за участие.



**Приложение № 6.1.7**

# СМЕТКА № 7
# РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|
| | | **Сметка № 7100 - Работна ръка** | | |
| 1 | 7101 | Пътен работник | лв/час | 4,00 |
| 2 | 7102 | Бояджия | лв/час | 4,00 |
| 3 | 7103 | Заварчик | лв/час | 4,00 |
| 4 | 7104 | Оператор на пневматична машина | лв/час | 4,00 |
| 5 | 7105 | Геодезист-заснемане и доклад | лв/час | 30,00 |
| 6 | 7106 | Геолог-заснемане и доклад | лв/час | 30,00 |
| 7 | 7107 | Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад | лв/час | 30,00 |
| 8 | 7108 | Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад | лв/час | 30,00 |
| | | **Сметка № 7200 - Механизация** | | |
| 1 | 7201 | Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т. | лв/час | 18,75 |
| 2 | 7202 | Автомобил с товароподемност от 3 до 10т. | лв/час | 25,00 |
| 3 | 7203 | Автомобил с товароподемност над 10т. | лв/час | 31,25 |
| 4 | 7204 | Цистерна за вода със вместимост до 6 т. | лв/час | 31,25 |
| 5 | 7205 | Автокран с товароподемност до 10 т | лв/час | 43,75 |
| 6 | 7206 | Автокран | лв/час | 56,25 |
| 7 | 7207 | Компресор - мобилен | лв/час | 12,50 |
| 8 | 7208 | Бетоновоз до 3 куб. м. | лв/час | 31,25 |
| 9 | 7209 | Бетоновоз до 6 куб. м. | лв/час | 43,75 |
| 10 | 7210 | Автобагер | лв/час | 43,75 |
| 11 | 7211 | Автогрейдер | лв/час | 43,75 |
| 12 | 7212 | Влекач | лв/час | 37,50 |
| 13 | 7213 | Асфалтополагач | лв/час | 81,25 |
| 14 | 7214 | Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т | лв/час | 43,75 |
| 15 | 7215 | Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т | лв/час | 31,25 |
| 16 | 7216 | Пътна фреза | лв/час | 56,25 |
| 17 | 7217 | Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси | лв/час | 25,00 |
| 18 | 7218 | Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси | лв/час | 25,00 |
| 19 | 7219 | Булдозер | лв/час | 37,50 |
| 20 | 7220 | Челен товарач | лв/час | 43,75 |
| 21 | 7221 | Ел .агрегат - мобилен | лв/час | 12,50 |
| 22 | 7222 | Автовлекач на аварирали автомобили | лв/час | 37,50 |
| 23 | 7223 | Маркировъчна машина | лв/час | 43,75 |
| 24 | 7224 | Цистерна за луга със вместимост до 25 т. | лв/час | 31,25 |
| 25 | 7225 | Пясъкоразпръсквачи | лв/час | 37,50 |
| 26 | 7226 | Товарачни машини | лв/час | 43,75 |
| 27 | 7227 | Роторен снегорин | лв/час | 68,75 |
| 28 | 7228 | Трактор над 100 к с | лв/час | 31,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 7229 | Снегорини до 100 к с | лв/час | 31,25 |
| 30 | 7230 | Снегорини над 100 к с | лв/час | 37,50 |
| 31 | 7231 | Лугопръскачка | лв/мсм | 350,00 |
| | | **Сметка № 7300 - Материали** | | |
| 1 | 7301 | Плътен асфалтобетон | лв/тон | 103,95 |
| 2 | 7302 | Неплътен асфалтобетон | лв/тон | 91,48 |
| 3 | 7303 | Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 | лв/м$^3$ | 91,48 |
| 4 | 7304 | Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 | лв/м$^3$ | 116,42 |
| 5 | 7305 | Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 | лв/м$^3$ | 124,74 |
| 6 | 7306 | Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008) | лв/тон | 1 081,08 |
| 7 | 7307 | Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) | лв/тон | 1 164,24 |
| 8 | 7308 | Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73 | лв/бр. | 15,25 |
| 9 | 7309 | Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005 | лв/бр. | 12,54 |
| 10 | 7310 | Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005 | лв/бр. | 19,40 |
| 11 | 7311 | Пясък | лв/м$^3$ | 13,50 |
| 12 | 7312 | Каменна фракция - 5 -15 | лв/м$^3$ | 13,50 |
| 13 | 7313 | Каменна фракция - 0 - 40 | лв/м$^3$ | 10,50 |
| 14 | 7314 | Сол - индустриална | лв/тон | 85,00 |
| 15 | 7315 | Снегозащитни огради | лв/м | 39,50 |
| 16 | 7316 | Магнезиева луга | лв/тон | 65,00 |
| 17 | 7317 | Калциев двухлорид | лв/тон | 950,00 |
| 18 | 7318 | Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане | лв/м$^3$ | 12,00 |
| 19 | 7319 | Предпазна мрежа за устои и скатове | лв/м$^2$ | 9,10 |
| 20 | 7320 | Габиони за укрепване свлачища 100/80/200 | лв/бр. | 117,81 |
| 21 | 7321 | Решетки за дъждоприемни шахти | лв/бр. | 41,58 |
| 22 | 7322 | Капаци за РШ | лв/бр. | 133,00 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.



**Приложение № 6.1.8**

# СМЕТКА № 8
# ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

**за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Бургас, стопанисвани от АПИ**

| № по ред | Шифър | Наименование на вида дейност | Ед. мярка | Пределна цена | Предлагана цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8001 | Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи | лв/м$^3$ | 39,00 | 38,61 |
| 2 | 8002 | Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата) | лв/м | 540,00 | 534,60 |
| 3 | 8003 | Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 60,00 | 59,40 |
| 4 | 8004 | Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси | лв/м$^2$ | 20,00 | 19,80 |
| 5 | 8005 | Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи | лв/м$^3$ | 48,00 | 47,52 |
| 6 | 8006 | Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи | лв/бр. | 170,00 | 168,30 |
| 7 | 8007 | Почистване на пътно платно машинно | лв/м$^2$ | 0,30 | 0,29 |
| 8 | 8008 | Измиване с вода на пътното платно | лв/м$^2$ | 0,30 | 0,29 |
| 9 | 8009 | Изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно | лв/бр. | 173,30 | 171,57 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf".
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БУРГАС