

ДЗЗД „ПОНТ“

ГР. ВАРНА, УЛ. „АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ“ № 1А, ТЕЛ: 052/ 733 333

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

*"Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно,
екущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на републиканските пътища на територията на
североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1
от закона за пътищата" за*

Обособена позиция № 2 – ОПУ – Добрич

ПЛИК 3

До
Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

ДЗЗД „ПОНТ“

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представявано от Николай Купенов Пашов в качеството на Упълномощен представител
с БУЛСТАТ/ЕИК [...], регистрирано в [...], със седалище гр. Варна и адрес на управление гр.
Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
(ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на североизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата“ за обособена позиция № 2 ОПУ Добрич.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както следва:

1. Единичните цени, представени в *Приложение № 6.1 (Сметки № № 1 -8)* няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на поръчката, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП като:

1.1. включват всички разходи и плащания за съответния вид дейност - труд, материали, механизация, транспорт и всички други, свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка – 3,10 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 90%;
- допълнителни разходи върху механизацията - 25%;
- доставно – складови разходи - 8%;
- печалба – 10 %.

1.2. са окончателни и не подлежат на увеличение;

1.3. са формирани правилно и точно.

2. Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел VI от проекта на договор.

3. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение (единична цена) с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията (единичните цени) на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението (предложената единична цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

Приложение: Попълнени единични цени за всеки вид дейност, съгласно Приложение № 6.1. (Сметки № № 1 - 8) от документацията за участие.

19.09.2014 г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ

Николай Пашов
Упълномощен представител на ДЗЗД „ПОНТ“



000001

ДЗЗД "ПОНТ",

регистриран [данни за регистрацията на участника]

представяван от Николай Купенов Пашов в качеството на Упълномощен представител

с БУЛСТАТ/ЕИК [...], регистрирано в [...], със седалище гр. Варна и адрес на управление

гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Андрей Сахаров" № 1

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища, на територията на ОПУ Добрич, стопанисвани от АПИ"

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

19.09.2014 г.



ПОДПИС

Николай Пашов

упълномощен представител на ДЗЗД "ПОНТ"

ПЕЧАТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; и 6.1.8 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

000002

СМЕТКА № 1
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,48
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108,00	57,46
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240,00	104,32
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12,00	2,17
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420,00	203,72
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6,50	6,48

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



000003

СМЕТКА № 2 ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17,50	14,92
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18,50	15,31
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16,00	15,94
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,80	4,69
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30,00	19,93
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0,40	0,39
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35,00	34,95
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10,00	9,42
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42,00	41,54
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4,20	2,01
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14,40	5,56
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18,00	7,02
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2,90	2,72
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1,90	1,55
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,22	0,21

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.




000004

СМЕТКА № 3

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15,00	14,47
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50,00	49,52
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,00	23,27
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33,60	33,29
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42,00	41,36
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20,50	20,42
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26,00	25,55
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асфалтова смес, оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288,00	231,22
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23,50	19,73
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция 0,075 мм налягане	лв/м ³	396,00	204,68



000005

11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57,00	56,16
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150,00	149,96
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132,00	131,91
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6,00	3,05
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8,40	4,31
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9,60	5,39
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13,50	7,42
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2,00	1,93
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3,40	3,27

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



000006

СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28,00	27,93
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18,10	17,04
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22,00	21,56
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120,50	57,66
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15,50	12,42
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,30	17,15
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75,65	57,92
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10,10	4,28
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144,00	106,82
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7,10	4,63
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	24,21
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15,60	12,34
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12,00	6,63
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132,00	131,29
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168,00	164,28

000001

16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180,00	178,03
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10,20	9,12
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560,00	1 480,00
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680,00	1 510,00
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45,60	18,32
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36,00	32,48
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60,00	59,10
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144,00	51,42
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30,00	27,72
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6,60	6,18
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3,00	2,84
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66,00	63,83
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64,80	58,36
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33,60	24,25
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67,20	56,42
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180,00	152,20
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264,00	198,31
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680,00	642,10
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42,00	39,44
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336,00	228,62
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396,00	323,47

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



000008

СМЕТКА № 5

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30,00	28,12
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0,60	0,58
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72,00	30,29
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77,60	15,19
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60,00	59,28
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18,00	17,98
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отпих от РПМ.	лв/км	60,00	47,86
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0,40	0,38

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



000009

СМЕТКА № 6
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от
АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	1 705,00	-
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580,00	-
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270,00	-
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036,00	1 031,62
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932,00	-
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760,00	715,00
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795,00	-
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618,00	615,80
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м3	0,50	0,43

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. В Сметка № 6, участникът попълва единична цена (лв/км/месец) само за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
4. Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при Кзп = 1.
5. За ниво на зимно поддържане "Б" (шифър 6003 и шифър 6004) и ниво на зимно поддържане "В" (шифър 6005 и шифър 6006) следва да се вземат предвид дължините (км) на участъците от пътищата, дадени в I-ва и II-ра степен за съответното ниво и терен на поддържане, съгласно Приложение № 1.5 към документацията за участие.




000010

СМЕТКА № 7

РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник	лв/час	3,10
2	7102	Бояджия	лв/час	3,10
3	7103	Заварчик	лв/час	3,40
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	4,50
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	5,50
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	6,00
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	6,00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	6,00
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	32,50
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	37,00
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	40,00
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	36,00
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	48,50
6	7206	Автокран	лв/час	40,50
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	28,31
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	37,25
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	41,50
10	7210	Автобагер	лв/час	46,00
11	7211	Автогрейдер	лв/час	85,50
12	7212	Влекач	лв/час	82,50
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	123,50
14	7214	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	45,00
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	26,88
16	7216	Пътна фреза	лв/час	111,50
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	10,80
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	11,05
19	7219	Булдозер	лв/час	60,00
20	7220	Челен товарач	лв/час	48,85
21	7221	Ел. агрегат - мобилен	лв/час	11,50
22	7222	Автовлекач на аварийали автомобили	лв/час	53,75
23	7223	Маркировъчна машина	лв/час	32,50
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	0,25
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	61,00
26	7226	Товарачни машини	лв/час	48,13
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	210,00
28	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	85,25



000011

29	7229	Снегорини до 100 к с	лв/час	104,50
30	7230	Снегорини над 100 к с	лв/час	153,00
31	7231	Лугопръскачка	лв/мсм	424,00
Сметка № 7300 - Материали				
1	7301	Плътен асфалтобетон	лв/тон	120,04
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	101,16
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	86,32
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	110,42
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	119,73
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 050,00
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 180,00
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/бр.	4,90
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	3,48
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	6,55
11	7311	Пясък	лв/м ³	12,80
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	18,00
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	11,70
14	7314	Сол - индустриална	лв/тон	72,00
15	7315	Снегозащитни огради	лв/м	48,00
16	7316	Магнезиева луга	лв/тон	78,50
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	846,00
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/м ³	12,00
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ²	6,42
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/бр.	74,20
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	82,40
22	7322	Капази за РШ	лв/бр.	282,85

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.



000012

СМЕТКА № 8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Добрич, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подобрена зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39,00	38,57
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540,00	323,47
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60,00	36,03
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20,00	14,16
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48,00	27,21
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170,00	149,76
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0,30	0,28
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0,30	0,26
9	8009	Изтегляне на аварирани автомобили от пътното платно	лв/бр.	173,30	165,47

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



000013