

До
Председателя на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД,
регистрирано по фирменно дело 585/1993 г. на Търговишки окръжен съд
представявано от инж.Божидар Стойчев Тодоров в качеството на Изпълнителен директор
с БУЛСТАТ/ЕИК 835009611 регистрирано в Търговишки окръжен съд с данни по регистрацията
ф. д. 585/1993 г. на Търговишки окръжен съд
, регистрация по ДДС: BG 835009611,
със седалище гр. Търговище и адрес на управление гр. Търговище ул. "Трети март" № 40,
адрес за кореспонденция: гр. Търговище ул. "Трети март" № 40, телефон за контакт 0601/ 6 40 80,
факс 0601/ 6 40 80, електронна поща: pis_t@abv.bg
банкови сметки: BG41UBBS85011010099119, BIC ; UBBSBGSF,

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А (ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, **„ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО,
ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ)
НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН
РАЙОН , СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА
ПЪТИЩАТА”**,

за обособена позиция № 3 – ОПУ – Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Единичните цени, представени в *Приложение № 6.1 (Сметки № № 1 -8)* няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на поръчката, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП като:

1.1. включват всички разходи и плащания за съответния вид дейност - труд, материали, механизация, транспорт и всички други, свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка – 3.50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизацията – 50 %;
- доставно – складови разходи – 8 %;
- печалба – 10 %.

1.2. са окончателни и не подлежат на увеличение;

1.3. са формирани правилно и точно.

2. Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на Раздел VI от проекта на договор.

3. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение (единична цена) с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията (единичните цени) на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението (предложената единична цена) е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.




Приложение: Попълнени единични цени за всеки вид дейност, съгласно Приложение № 6.1. (Сметки № № 1 - 8) от документацията за участие.

19.09.2014 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

инж. Божидар Тодоров
Изпълнителен директор



„Пътинженерингстрой-Т“ЕАД,
регистриран по фирменно дело 585/1993 г. на Търговишки окръжен съд
представяван от инж.Божидар Стойчев Тодоров в качеството на Изпълнителен директор
с БУЛСТАТ/ЕИК 835009611 регистрирано в Търговишки окръжен съд , със седалище гр. Търговище и адрес на
управление гр. Търговище ул."Трети март" № 40
адрес за кореспонденция: гр. Търговище ул."Трети март" № 40, телефон за контакт 0601/ 6 40 80, факс 0601/ 6 40
80, електронна поща: pis_t@abv.bg

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации)
на републиканските пътища, на територията на ОПУ Търговище, стопанисвани от АПИ"

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 6	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 7	РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ
Сметка № 7100	РАБОТНА РЪКА
Сметка № 7200	МЕХАНИЗАЦИЯ
Сметка № 7300	МАТЕРИАЛИ
Сметка № 8	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

19.09.2014 г.


ПОДПИС
ПЕЧАТ
инж. Божидар Тодоров
Изпълнителен директор

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълнените Приложения № № 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.1.7; и 6.1.8 се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложените сметки не трябва да се променят от участника.

СМЕТКА № 1 **ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ**

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	1001	Ръчно преброяване на движението, съгласно изискванията на Възложителя, включително обработка на преброителни листи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.49
2	1002	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло до 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	108.00	107.96
3	1003	Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на установените условия - с тегло над 500 кг и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт до указана от Възложителя площадка до 15 км	лв/бр.	240.00	239.88
4	1004	Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	12.00	11.95
5	1005	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за осигуряване на безопасността на движение /с материали на Изпълнителя/	лв/бр.	420.00	419.94
6	1006	Стопанисване на опорни пунктове и бази, съобразно изискванията на Възложителя извън периода на зимно поддържане и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/ч.ч.	6.50	6.49

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.1 (Сметка № 1) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	2001	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	17.50	17.47
2	2002	Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18.50	18.47
3	2003	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	16.00	15.98
4	2004	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7.80	7.78
5	2005	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	30.00	29.96
6	2006	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	0.40	0.39
7	2007	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	35.00	34.94
8	2008	Попълване на банкети - машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	10.00	9.84
9	2009	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42.00	41.98
10	2010	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	4.20	4.18
11	2011	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	14.40	14.38
12	2012	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18.00	17.97
13	2013	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	2.90	2.83
14	2014	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1.90	1.82
15	2015	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, ригули, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0.22	0.17

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.2 (Сметка № 2) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 3 ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	3001	Разваляне на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване, съгласно указанията на Възложителя	лв/м ³	15.00	14.93
2	3002	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ. настилка, изграждане на зона А с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи включително и транспорт	лв/м ²	50.00	49.92
3	3003	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24.00	23.95
4	3004	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	33.60	33.58
5	3005	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	42.00	41.91
6	3006	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	20.50	20.47
7	3007	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26.00	25.94
8	3008	Изкърпване на настилка със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/т	288.00	286.89
9	3009	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 30 см	лв/м ²	23.50	23.47
10	3010	Студено изкърпване на пътни настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане	лв/м ³	396.00	395.49

7

11	3011	Студено фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	57.00	56.95
12	3012	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150.00	149.82
13	3013	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	132.00	131.97
14	3014	Полагане на единична повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	6.00	5.64
15	3015	Полагане на двойна повърхностна обработка на асфалтобетонна настилка	лв/м ²	8.40	8.28
16	3016	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - еднопластово	лв/м ²	9.60	9.49
17	3017	Полагане на тънкослойно покритие върху асфалтобетонна настилка - двупластово	лв/м ²	13.50	13.45
18	3018	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя	лв/м	2.00	1.89
19	3019	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	3.40	3.40

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.3 (Сметка № 3) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.



СМЕТКА № 4
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	4001	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	28.00	27.94
2	4002	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	18.10	18.05
3	4003	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50, съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	22.00	21.96
4	4004	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя	лв/м	120.50	119.57
5	4005	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15.50	15.44
6	4006	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21.30	21.25
7	4007	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	75.65	75.62
8	4008	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	10.10	9.99
9	4009	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	144.00	143.52
10	4010	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	7.10	7.06
11	4011	Облицовка с едроломен камък на цим р-р М15 (БДС EN 998-2), радиe при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	29.96
12	4012	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15.60	15.54
13	4013	Поддържане на дилатационни фуги - почистване от инертни материали и антикорозионна обработка на металните елементи, и всички, свързани с това присъщи разходи, съгласно предписанията на производителя	лв/м	12.00	11.92
14	4014	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	132.00	131.77
15	4015	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	168.00	167.72

16	4016	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	180.00	179.46
17	4017	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	10.20	10.13
18	4018	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 560.00	1 559.47
19	4019	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1 680.00	1 679.37
20	4020	Почистване, нанасяне защитно покритие и консервиране на стоманени ролкови лагери и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	45.60	45.49
21	4021	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	36.00	35.87
22	4022	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	60.00	59.73
23	4023	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	144.00	143.03
24	4024	Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	30.00	29.87
25	4025	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	6.60	6.46
26	4026	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3.00	2.92
27	4027	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	66.00	65.73
28	4028	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64.80	64.72
29	4029	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200	лв/м	33.60	33.47
30	4030	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400	лв/м	67.20	67.16
31	4031	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800	лв/м	180.00	179.74
32	4032	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000	лв/м	264.00	263.88
33	4033	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м	лв/бр.	1 680.00	1 679.57
34	4034	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	42.00	41.95
35	4035	Ремонт на тръбни водостоци Ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	336.00	335.80
36	4036	Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	396.00	395.54

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.4 (Сметка № 4) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

СМЕТКА № 5
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	5001	Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	30.00	29.91
2	5002	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	0.60	0.58
3	5003	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	72.00	71.92
4	5004	Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя	лв/дка.	77.60	77.50
5	5005	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	60.00	59.88
6	5006	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка.	18.00	17.94
7	5007	Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен отход от РПМ.	лв/км	60.00	59.61
8	5008	Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола	лв/т/км	0.40	0.37

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.5 (Сметка № 5) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.

СМЕТКА № 6 ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена /за 1 месец/
Ниво "А" на зимно поддържане					
1	6001	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - планински	лв/км	1 705.00	1 703.73
2	6002	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" - равнинен	лв/км	1 580.00	1 579.61
Ниво "Б" на зимно поддържане					
3	6003	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - планински	лв/км	1 270.00	1 268.25
4	6004	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен	лв/км	1 036.00	1 035.21
Ниво "В" на зимно поддържане					
5	6005	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - планински	лв/км	932.00	929.72
6	6006	I ^{ва} или II ^{ра} степен и ниво на зимно поддържане "В" - равнинен	лв/км	760.00	758.92
Ниво "Г" на зимно поддържане					
7	6007	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - планински	лв/км	795.00	793.30
8	6008	III ^{та} степен и ниво на зимно поддържане "Г" - равнинен	лв/км	618.00	616.42
9	6009	Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 км в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души	лв/м3	0.50	0.49

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.6 (Сметка № 6) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. В Сметка № 6, участникът попълва единична цена (лв/км/месец) само за степените, нивата и терена, посочени в Приложение № 1.5 към документацията за участие.
4. Единичните цени следва да бъдат посочени в лв/км без ДДС за 1 месец при Кзп = 1.
5. За ниво на зимно поддържане "Б" (шифър 6003 и шифър 6004) и ниво на зимно поддържане "В" (шифър 6005 и шифър 6006) следва да се вземат предвид дължините (км) на участъците от пътищата, дадени в I-ва и II-ра степен за съответното ниво и терен на поддържане, съгласно Приложение № 1.5 към документацията за участие.

СМЕТКА № 7 **РАБОТНА РЪКА / МЕХАНИЗАЦИЯ / МАТЕРИАЛИ**

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление
Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
Сметка № 7100 - Работна ръка				
1	7101	Пътен работник		
2	7102	Бояджия	лв/час	3.50
3	7103	Заварчик	лв/час	3.50
4	7104	Оператор на пневматична машина	лв/час	4.88
5	7105	Геодезист-заснемане и доклад	лв/час	4.74
6	7106	Геолог-заснемане и доклад	лв/час	50.00
7	7107	Проектант-пътна лв/част-заснемане и доклад	лв/час	50.00
8	7108	Проектант-пътни съоръжения-заснемане и доклад	лв/час	50.00
Сметка № 7200 - Механизация				
1	7201	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/час	25.60
2	7202	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/час	37.05
3	7203	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/час	67.50
4	7204	Цистерна за вода със вместимост до 6 т.	лв/час	47.97
5	7205	Автокран с товароподемност до 10 т	лв/час	60.50
6	7206	Автокран	лв/час	62.50
7	7207	Компресор - мобилен	лв/час	9.93
8	7208	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/час	57.57
9	7209	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/час	66.41
10	7210	Автобагер	лв/час	52.50
11	7211	Автогрейдер	лв/час	43.75
12	7212	Влекач	лв/час	72.40
13	7213	Асфалтополагач	лв/час	100.00
14	7214	Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т	лв/час	38.71
15	7215	Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т	лв/час	7.68
16	7216	Пътна фреза	лв/час	99.87
17	7217	Лека прикачна механизация за косене в рамките по откоси	лв/час	21.37
18	7218	Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откоси	лв/час	19.82
19	7219	Булдозер	лв/час	93.49
20	7220	Челен товарач	лв/час	41.49
21	7221	Ел.агрегат - мобилен	лв/час	12.50
22	7222	Автовлекач на аварирани автомобили	лв/час	93.00
23	7223	Маркировъчна машина	лв/час	38.60
24	7224	Цистерна за луга със вместимост до 25 т.	лв/т/км	0.22
25	7225	Пясъкоразпръсквачи	лв/час	77.80
26	7226	Товарачни машини	лв/час	41.49
27	7227	Роторен снегорин	лв/час	198.00
28	7228	Трактор над 100 к с	лв/час	93.00

29	7229	Снегорини до 100 к с		
30	7230	Снегорини над 100 к с	лв/час	46.97
31	7231	Лугопръскачка	лв/час	93.00
Сметка № 7300 - Материали			лв/мсм	383.50
1	7301	Плътен асфалтобетон		
2	7302	Неплътен асфалтобетон	лв/тон	100.00
3	7303	Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08	лв/тон	92.00
4	7304	Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	70.00
5	7305	Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08	лв/м ³	75.00
6	7306	Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008)	лв/м ³	78.00
7	7307	Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008)	лв/тон	1 000.00
8	7308	Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73	лв/тон	1 000.00
9	7309	Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	3.50
10	7310	Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005	лв/бр.	4.47
11	7311	Пясък	лв/бр.	8.48
12	7312	Каменна фракция - 5 -15	лв/м ³	35.70
13	7313	Каменна фракция - 0 - 40	лв/м ³	12.96
14	7314	Сол - индустриална	лв/м ³	12.96
15	7315	Снегозащитни огради	лв/тон	98.00
16	7316	Магнезиева луга	лв/м	39.50
17	7317	Калциев двухлорид	лв/тон	16.50
18	7318	Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържане	лв/тон	920.00
19	7319	Предпазна мрежа за устои и скатове	лв/м ³	19.60
20	7320	Габиони за укрепване свлачища 100/80/200	лв/м ²	1.80
21	7321	Решетки за дъждоприемни шахти	лв/бр.	145.62
22	7322	Капаци за РИИ	лв/бр.	39.00
			лв/бр.	118.00

АБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.7 (Сметка № 7) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.
3. Единичните цени следва да бъдат посочени по себестойност, т.е. без начислени допълнителни разходи и печалба.
4. Единичните цени, посочени по-горе следва да кореспондират с предложените единични цени на видовете дейности в останалите приложения.



СМЕТКА № 8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за превантивно, текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища, на територията на Областно пътно управление Търговище, стопанисвани от АПИ

№ по ред	Шифър	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Пределна цена	Предлагана цена
1	8001	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	39.00	38.90
2	8002	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	540.00	539.43
3	8003	Обрушване на скатове по алпийски способ, натоварване и транспорт на скалния материал на разстояние до 5 км., вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	60.00	59.86
4	8004	Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	20.00	19.94
5	8005	Взривяване, натоварване и транспорт на разстояние до 5 км. на опасно надвиснали скали, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	48.00	47.97
6	8006	Доставка и полагане на габиони 100/100/200, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	170.00	169.52
7	8007	Почистване на пътно платно машинно	лв/м ²	0.30	0.25
8	8008	Измиване с вода на пътното платно	лв/м ²	0.30	0.26
9	8009	Изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно	лв/бр.	173.30	173.20

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Попълненото Приложение № 6.1.8 (Сметка № 8) се представя в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf”.
2. Видовете дейности по приложената сметка не трябва да се променя от участника.