

ПЛИК №3

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

**Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до
км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина
5.081 км.**



До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

„ПСТ Груп“ ЕАД [наименование на участника],
регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, представлявано от Цветан Иванов Цонев [трите имена] в качеството на Председател на СД и Представляващ [длъжност или друго качество], и Камен Вълков Кичев в качеството на Изпълнителен директор, чрез пълномощника си Николина Василева Попова, надлежно упълномощена с пълномощно № 988/04.02.2015г. на нотариус Валери Манчев, рег. № 053 на Нотариалната камара с БУЛСТАТ/ЕИК 831928535,

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на път III-867 Мадан - Златоград - Бенковски" със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.

Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
/изписва се предмета на поръчката/

обособена позиция №1: „Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.“

(посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горедития предмет:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е **2 539 916,52** [два милиона петстотин тридесет и девет хиляди, деветстотин и шестнадесет лв.¹ и 52 стотинки] без ДДС и **3 047 899,82** (три милиона четиридесет и седем хиляди, осемстотин деветдесет и девет лева и 82 стотинки) лв. с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства (включително и непредвидените разходи по т. 3).

(Попълва се само за конкретната обособената позиция за която се отнася ценовата оферта, както следва:

Обособена позиция №1: „Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.“:

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



- 1.1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е **2 349 598,63**[два милиона триста четиридесет и девет хиляди, петстотин деветдесет и осем лв.²и 63 стотинки] без ДДС и **2 819 518,36**(два милиона осемстотин и деветнадесет хиляди, петстотин и осемнадесет лева и 36 стотинки) лв. с ДДС, без включени непредвидени разходи.
- 1.2. Цената за изпълнение на непредвидени разходи е **187 967,89**[сто осемдесет и седем хиляди, деветстотин шестдесет и седем лв.³ и 89 стотинки] без ДДС и **225 561,47**(двеста двадесет и пет хиляди, петстотин шестдесет и един лева и 47 стотинки) лв. с ДДС
- 1.3. Цената за изпълнение на дейности по информиране и публичност е **2 350,00**[две хиляди триста и петдесет лв.⁴ и 0 стотинки] без ДДС и **2 820,00**(две хиляди осемстотин и двадесет лева и 0 стотинки) лв. с ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Сума в размер на **187 967,89**(сто осемдесет и седем хиляди, деветстотин шестдесет и седем лева и 89 стотинки), представляваща 8% от Цената за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) без ДДС по т. 1.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи. Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с Наредвания за промяна, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

4. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 3 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествено - стойностна сметка. При необходимост от нова единична цена, то за база ще се ползват елементите на ценообразуването на подобна единична цена от вече сключения договор за строителство.

5. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за наша сметка.

6. Заявяваме, че ~~желаем~~⁵ да получим авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС, без включени непредвидени разходи, срещу предоставяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

6.1.⁶ Сума в размер на **281 951,84**(двеста осемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и един лева и 84 стотинки), представляваща 10% от цената за изпълнение на договора с ДДС по т. 1.1 (без включени непредвидени разходи), за авансово плащане при представяне на:

- неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и
- фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

7. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

8. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

³ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

⁴ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



Приложение:

1. попълнена Обобщена количествено - стойностна сметка, съгласно *Приложение № 1.1.* от документацията за участие;
2. попълнен Опис на разходите за публичност на проекта, съгласно *Приложение № 1.2.* от документацията за участие.

13.05.2015г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ


Николина Попова

Пълномощник на Представителите



0003

A handwritten signature in black ink.




Приложение № 1.1.
Обособена позиция № 1

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ III-867 МАДАН - ЗЛАТОГРАД - БЕНКОВСКИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
УЧАСТЪК ОТ КМ 22+157 ДО КМ 22+992 И ОТ КМ 23+889 ДО КМ 28+135

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМЕТКА ПОМЕР	О П И С А Н И Е	СУМА ЛЕВА
Сметка 1.1	ЗЕМНИ РАБОТИ	60 703.26
Сметка 1.2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	910 804.35
Сметка 1.3	ПЪТНИ РАБОТИ	1 333 909.20
Сметка 1.4	РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	2 569.10
Сметка 1.5	РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	41 612.72
А.	А. ОБЩО ЗА ОБЕКТА:	2 349 598.63
Б.	Б. НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 8% от общата стойност за обекта (8% върху А.)	187967.89
В.	В. РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА (съгласно Приложение № 1.2)	2350.00
ОБЩО ЛЕВА БЕЗ ДДС: (А. + Б. + В.)		2 539 916.52

ОБЩО ЛЕВА С ДДС: 3 047 899.82
(А. + Б. + В.)

Подпис: 

Наименование на оферента: „ПСТ Груп“ ЕАД

Адрес: гр.София 1517, ул. „Бесарабия“ 114

Дата: 13.05.2015г.

0004



РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ III-867 МАДАН - ЗЛАТОГРАД - БЕНКОВСКИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
 УЧАСТЪК ОТ КМ 22+157 ДО КМ 22+992 И ОТ КМ 23+889 ДО КМ 28+135

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
	Сметка 1.1. ЗЕМНИ РАБОТИ				
1101	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	1 067	2.30	2 454.10
1102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	1 691	2.44	4 126.04
1104	Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 612	2.56	4 126.72
1104.1	Допълнително върху позиция 1104,1105: Изкоп в скални почви, съгласно изискванията на ТС.	м3	994	3.50	3 479.00
1106	Изкоп за почистване на малки съоръжения	м3	91	10.00	910.00
1108	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	5 999	2.50	14 997.50
1110	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м2	63	2.00	126.00
1113	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	10 234	2.60	26 608.40
1119	Демонтиране на единична еластична ограда и превоз на депо.	м	661	5.50	3 635.50
1120	Разкъртване на съществуващи водостоци и откарване на депо	м3	16	15.00	240.00
Общо за сметка 1.1					60 703.26



0005

ОКС_Обособена позиция №1-1/5

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
	Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1203	Доставка и полагане на Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	т	4 710	95.00	447 450.00
1213.1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	32 501	12.00	390 012.00
1216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	690	12.00	8 280.00
1219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	33 381	1.35	45 064.35
1220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	33 330	0.60	19 998.00
Общо за сметка 1.2					910 804.35
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1302	Направа на пласт от студено рециклирана настилка с дебелина 25 см включително всички свързани с това разходи	м2	35 059	12.50	438 237.50
1303	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	м3	3 181	24.50	77 934.50
1304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 154	24.50	28 273.00
1306.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16., включително всички свързани с това разходи.	м	1 665	12.00	19 980.00
1306.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	4 174	28.50	118 959.00
1310.1	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W3, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	724	52.85	38 263.40

ОКС_Обособена позиция № 9.2.5

0006



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
1310.2	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-H1-W3, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	3 751	72.50	271 947.50
1310.3	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-H2-W4, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	64	105.70	6 764.80
1318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	1 229	8.50	10 446.50
1320	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци II типо размер включително всички свързани с това разходи.	м2	16	110.15	1 762.40
1323	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	41	55.00	2 255.00
1325	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483-73 и чертежа.	м	336	30.00	10 080.00
1327	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	м	1 130	85.00	96 050.00
1332.1	Излят на място бетон С12/15 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	2	111.00	222.00
1332.3	Излят на място бетон С16/20 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	31	120.00	3 720.00
1332.4	Излят на място бетон С20/25 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	13	120.00	1 560.00
1332.5	Излят на място бетон С35/45 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	932	200.00	186 400.00
1338	Тръбен водосток с диаметър 100 см, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м	20	375.00	7 500.00
1341	Армировка клас В 235 всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	1564	1.65	2 580.60
1346	Полагане на защитен пласт върху бетонови повърхности под насип (обмазване)	м2	42	6.00	252.00
1353.1	Ревизия, ремонт и повдигане до проектно ниво капаците на РШ	бр.	41	55.00	2 255.00

ОКС Обособена позиция № 1375


0007



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
1353.2	Ревизия, ремонт и повдигане до проектно ниво капаците на ДШ	бр.	51	110.00	5 610.00
1363	Доставка и полагане на PVC тръби ф100	м	260	10.00	2 600.00
1370.1	Доставка и полагане на пясък	м3	7	28.00	196.00
1370.2	Доставка и полагане на камък, включително всички свързани с това разходи	м3	2	30.00	60.00
Общо за сметка 1.3					1 333 909.20
Сметка 1.4 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
2301	Почистване на строителната площадка	глоб. сума	1	1 000.00	1 000.00
2304.1	Разкъртване на пътни настилки и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	2.00	10.00	20.00
2304.2	Разваляне на банкети и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	4.00	10.00	40.00
2304.3	Разваляне на трошенокаменна настилка и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	4.00	6.90	27.60
2304.4	Разваляне на предпазен бетон и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	1.00	100.00	100.00
2305	Премахване на стоманен парапет и разполагане на материалите на склад	м	25	9.36	234.00
2307.1	Премахване на стоманобетонени шапки (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	0.2	120.00	24.00
2307.2	Премахване на каменна зидария (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	6.20	30.00	186.00
3306.1	Изкопи за основи на съоръжения	м ³	42.50	15.00	637.50
3306.6	Обратна засипка	м ³	10.00	30.00	300.00
Общо за сметка 1.4					2 569.10

ОКС Обособена позиция № 14/5

0008



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
Сметка 1.5 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
5602.1	Плътен асфалтобетон тип - 4 см	м ²	37.20	17.50	651.00
5602.2	Полагане битумен разлив за връзка	м ²	37.20	1.35	50.22
5602.3	Плътен асфалтобетон - 6 см	тон	5.60	110.00	616.00
9621	Армировка от гладка кръгла стомана - B235	кг	57.00	1.60	91.20
9622	Армировка от стомана с периодичен профил - B420	кг	2 172.00	1.65	3 583.80
10110.1	Подложен бетон за фундаменти C12/15	м ³	4.00	115.00	460.00
10110.2	Бетон за фундаменти C20/25	м ³	7.00	165.00	1 155.00
10210	Бетон за устои, стълбове и подпорни стени C20/25	м ³	10.00	180.00	1 800.00
10300.1	Бетон за пътна плоча C20/25	м ³	12.00	205.00	2 460.00
10620.1	Бетон C30/37 за тротоарни блокове	м ³	13.00	215.00	2 795.00
10620.3	PVC тръби с диаметър 110 мм	м	111.00	10.00	1 110.00
10732.1	Фуги закрит тип	м	17.80	300.00	5 340.00
10732.3	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции	м	37.20	20.00	744.00
10820	Стоманен парпет СП - II - 110	м	37.00	97.00	3 589.00
10840	Предпазна ограда за съоръжения с конзола	м	37.00	150.00	5 550.00
10920.1	Хидроизолация върху пътната плоча на пътни съоръжения	м ²	35.00	20.00	700.00
10920.2	Хидроизолация върху бетонови плоскости, които се засипват	м ²	36.50	20.00	730.00
10920.3	Анкериране на дюбели N12 с епоксиден разтвор	бр.	597.00	12.50	7 462.50
10930	Повърхностно импрегниране	м ²	54.50	50.00	2 725.00
Общо за сметка 1.5					41 612.72

ОКС_Обособена позиция № 1-5/5

0009



Име на проекта:

Реконструкция на път III-867 Мадан - Златоград - Бенковски

Обособена позиция №1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.

(посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта)

ОПИС НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6
1	Билбордове (информационни табели) за периода на реализация на СМР	2	500.00	1 000.00
2	Постоянни обяснителни табели (след приключване на СМР)	2	100.00	200.00
3	Информационни събития	2	200.00	400.00
4	Рекламен транспарант	1	150.00	150.00
5	Публикуване на информация в националната и регионалната печатна преса	2	100.00	200.00
6	Излъчване на съобщения по местна радиостанция	2	100.00	200.00
7	Подготвяне на информация за публикуване в интернет страницата на АПИ	2	100.00	200.00
	ВСИЧКО:			2 350.00

Име и фамилия: Николина Попова

Подпис:

Печат:



0010

