

ПЛИК №3

„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

**Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до
км 38+443 с обща дължина 5.965 км.**

До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

„ПСТ Груп“ ЕАД [наименование на участника],
регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, представлявано от Цветан
Иванов Цонев [трите имена] в качеството на Председател на СД и Представяващ [длъжност
или друго качество], и Камен Вълков Кичев в качеството на Изпълнителен директор, чрез
пълномощника си Николина Василева Попова, надлежно упълномощена с пълномощно №
988/04.02.2015г. на нотариус Валери Манчев, рег. № 053 на Нотариалната камара с
БУДСТАТ/ЕИК 831928535,

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на път III-867 Мадан - Златоград
- Бенковски" със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до
км 28+135 с обща дължина 5.081 км.

Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.

Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
/изписва се предмета на поръчката/

обособена позиция №3: „Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.“
(посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е 3 560 743,00 [три милиона петстотин и
шестдесет хиляди, седемстотин четиридесет и три лв.¹ и 0 стотинки] без ДДС и
4 272 891,60 (четири милиона двеста седемдесет и две хиляди, осемстотин деветдесет и един лева
и 60 стотинки) лв. с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и
въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта,
включително всякакви други непредвидени обстоятелства (включително и непредвидените
разходи по т. 3).

(Попълва се само за конкретната обособената позиция за която се отнася ценовата
оферта, както следва:

Обособена позиция №3: „Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина
5.965 км.“:

¹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

00001



- 1.1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е **3 294 808,33**[три милиона двеста деветдесет и четири хиляди, осемстотин и осем **лв.**² и 33 стотинки] без ДДС и **3 953 770,00**(три милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лева и 0 стотинки) **лв. с ДДС**, без включени непредвидени разходи.
- 1.2. Цената за изпълнение на непредвидени разходи е **263 584,67**[двеста шестдесет и три хиляди, петстотин осемдесет и четири **лв.**³ и 67 стотинки] без ДДС и **316 301,60**(триста и шестнадесет хиляди, триста и един лева и 60 стотинки) **лв. с ДДС**
- 1.3. Цената за изпълнение на дейности по информиране и публичност е **2 350,00**[две хиляди триста и петдесет **лв.**⁴ и 0 стотинки] без ДДС и **2 820,00**(две хиляди осемстотин и двадесет лева и 0 стотинки) **лв. с ДДС**.

2. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Сума в размер на **263 584,67**(двеста шестдесет и три хиляди, петстотин осемдесет и четири лева и 67 стотинки), представляваща 8% от Цената за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) без ДДС по т. 1.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи. Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с Наредвания за промяна, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

4. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 3 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествено - стойностна сметка. При необходимост от нова единична цена, то за база ще се ползват елементите на ценообразуването на подобна единична цена от вече сключения договор за строителство.

5. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за наша сметка.

6. Заявяваме, че ~~желаем~~ ^{не-желаем} да получим авансово плащане в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора с ДДС, без включени непредвидени разходи, срещу предоставяне на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане при условията на проекта за договор.

6.1.⁶ Сума в размер на **395 377,00**(триста деветдесет и пет хиляди, триста седемдесет и седем лева и 0 стотинки), представляваща 10% от цената за изпълнение на договора с ДДС по т. 1.1 (без включени непредвидени разходи), за авансово плащане при представяне на:

- неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и
- фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

7. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

8. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

Приложение:

² Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



1. попълнена Обобщена количествено - стойностна сметка, съгласно Приложение № 1.1. от документацията за участие;
2. попълнен Опис на разходите за публичност на проекта, съгласно Приложение № 1.2. от документацията за участие.

13.05.2015г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Николина Попова

Пълномощник на Представяващите



Приложение № 1.1.
Обособена позиция № 3

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ III-867 МАДАН - ЗЛАТОГРАД - БЕНКОВСКИ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
УЧАСТЪК ОТ КМ 32+478 ДО КМ 38+443

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СМЕТКА НОМЕР	О П И С А Н И Е	СУМА ЛЕВА
Сметка 3.1	ЗЕМНИ РАБОТИ	150 921.18
Сметка 3.2	АСФАЛТОВИ РАБОТИ	1 151 511.55
Сметка 3.3	ПЪТНИ РАБОТИ	1 626 409.09
Сметка 3.4	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО	23 322.50
Сметка 3.5	РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	10 776.16
Сметка 3.6	РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ	331 867.85
А.	А. ОБЩО ЗА ОБЕКТА:	3 294 808.33
Б.	Б. НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - 8% от общата стойност за обекта (8% върху А.)	263584.67
В.	В. РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА (съгласно Приложение № 1.2)	2350.00
ОБЩО ЛЕВА БЕЗ ДДС: (А. + Б. + В.)		3 560 743.00
ОБЩО ЛЕВА С ДДС: (А. + Б. + В.)		4 272 891.60

Подпис:

Наименование на оферента: „ПСТ Груп“ ЕАД

Адрес: гр.София 1517, ул. „Бесарабия“ 114

Дата: 13.05.2015г.



0004

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ III-867 МАДАН - ЗЛАТОГРАД - БЕНКОВСКИ


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

УЧАСТЪК ОТ КМ 32+478 ДО КМ 38+443

ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
	Сметка 3.1. ЗЕМНИ РАБОТИ				
1101	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	1 518	2.30	3 491.40
1102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	4 795	2.44	11 699.80
1104	Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на ТС.	м3	753	2.56	1 927.68
1105	Изкоп за съоръжения в земни почви, съгласно изискванията ТС.	м3	5	2.56	12.80
1106	Изкоп за почистване на малки съоръжения	м3	94	10.00	940.00
1107	Допълнително върху позиция 1104,1105: Изкоп в скални почви, съгласно изискванията на ТС.	м3	2 614	3.50	9 149.00
1108	Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на ТС.	м2	8 097	2.50	20 242.50
1110	Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м2	153	2.00	306.00
1113	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	11 780	2.60	30 628.00
1119	Демонтиране на единична еластична ограда и превоз на депо.	м	668	5.50	3 674.00
1120	Разкъртване на съществуващи водостоци и откарване на депо	м3	14	15.00	210.00
1122	Обратна засипка съгласно ТС	м3	2 288	30.00	68 640.00
Общо за сметка 3.1					150 921.18

0005

Обособена позиция № 3-1/6



ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
	<u>Сметка 3.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ</u>				
1203	Доставка и полагане на Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/22 /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС.	т	5 927	95.00	563 065.00
1213.1	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	40 482	12.00	485 784.00
1216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	1 740	12.00	20 880.00
1219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	41 925	1.35	56 598.75
1220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	41 973	0.60	25 183.80


Общо за сметка 3.2

1 151 511.55

	<u>Сметка 3.3 ПЪТНИ РАБОТИ</u>				
1302	Направа на пласт от студено рециклирана настилка с дебелина 25 см включително всички свързани с това	м2	43 425	12.50	542 812.50
1303	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта,	м3	3 877	24.50	94 986.50
1304	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС.	м3	2 530	24.50	61 985.00
1306.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички свързани с това разходи.	м	1 381	12.50	17 262.50
1306.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	3 809	28.50	108 556.50
1310.1	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-N2-W3, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	700	52.85	36 995.00

0006


ОКС, Обособена позиция № 8-26



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
1310.2	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-H1-W3, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	3 240	72.50	234 900.00
1310.3	Доставка и монтаж на единична еластична ограда тип БДС EN 1317-2-H2-W4, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	м	600	105.70	63 420.00
1318	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с	м2	1 461	8.50	12 418.50
1321	Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци II типо размер, включително всички свързани с това разходи.	м2	22	110.15	2 423.30
1323	Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	63	55.00	3 465.00
1325	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483-73 и чертежа.	м	378	30.00	11 340.00
1327.1	Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	м	881	85.00	74 885.00
1327.2	Доставка и полагане на бетонови корита с вертикален гръб за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа.	м	1 765	85.00	150 025.00
1332.1	Излят на място бетон С 35/45 за реголи и тротоарни блокове БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали	м3	673	200.00	134 600.00
1332.2	Излят на място бетон С12/15 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	4	111.00	444.00
1332.3	Излят на място бетон С16/20 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	22	120.00	2 640.00
1332.4	Излят на място бетон С20/25 БДС 206-1 включително кофраж и всички необходими материали без армировката.	м3	137	120.00	16 440.00
1341	Армировка клас В 235 всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	4 385	1.65	7 235.25
1346	Полагане на защитен пласт върху бетонови повърхности под насип (обмазване)	м2	18	6.00	108.00
1353.3	Доставка и полагане на единичен УО (уличен отток) Н=2м включително всички свързани с това разходи	бр.	35	201.52	7 053.20

0007

ОКС_Обособена позиция



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
1353.4	Доставка и полагане на РШ Н=3m включително всички свързани с това разходи	бр.	8	1 105.61	8 844.88
1340.1	Доставка и полагане на тръби PEDN размер DN/OD 315/273 клас SN8	м	460	30.55	14 053.00
1340.2	Доставка и полагане на тръби ПЕ ф200, SN8	м	152	14.43	2 193.36
1339	Тръбен водосток с диаметър 50 см за зауствания, включително всички свързани с това разходи.	м	54	43.90	2 370.60
1363	Доставка и полагане на PVC тръби ф100	м	728	10.00	7 280.00
1370.1	Доставка и полагане на пясък включително всички свързани с това разходи	м3	274	28.00	7 672.00
Общо за сметка 3.3					1 626 409.09
Сметка 3.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1405	Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	глоб. сума	1	1 500.00	1 500.00
1409	Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, полагане на трошен камък 20/40, дренажна тръба ф100 мм. и всички свързани с това разходи	м	881	22.50	19 822.50
1410	Ремонт на слаби места, слягания и други, съгласно чертежа.	глоб. сума	1	2 000.00	2 000.00
Общо за сметка 3.4					23 322.50
Сметка 3.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
2301	Почистване на строителната площадка	глоб. сума	1.00	1 000.00	1 000.00
2304.1	Разкъртване на пътни настилки и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	22.00	10.00	220.00
2304.2	Разваляне на банкети и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	12.00	10.00	120.00



ПОЗИЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
2304.3	Разваляне на трошенокаменна настилка и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м ³	64.00	6.90	441.60
2304.4	4. Разваляне на предпазен бетон и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м'	38.00	100.00	3 800.00
2305	Премахване на стоманен парапет и разполагане на материалите на склад	м	196.00	9.36	1 834.56
2307.1	Премахване на стоманобетонни шапки (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).	м3	28.00	120.00	3 360.00


Общо за сметка 3.5

10 776.16

Сметка 3.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ					
5602.1	Плътен асфалтобетон тип - 4 см	м2	563.00	17.50	9 852.50
5602.2	Полагане битумен разлив за връзка	м2	527.00	1.35	711.45
5602.3	Плътен асфалтобетон - 6 см	тон	80.00	110.00	8 800.00
5602.4	Неплътен асфалтобетон за изравнителен пласт	м2	36.00	95.00	3 420.00
9621	Армировка от гладка кръгла стомана - В235	кг	695.00	1.60	1 112.00
9622	Армировка от стомана с периодичен профил - В420	кг	35 698.00	1.65	58 901.70
9623	Армировъчни мрежи	кг	184.00	1.65	303.60
9700.1	Почистване на корозирала армировка и бетон чрез песъкоструене или воднобластиране, нанасяне на защитно покритие на армировката и възстановяване на бетонно сечение чрез подходящи материали отговарящи на БДС EN 1504.	м2	86.00	100.00	8 600.00
9700.2	Санитаране на бетонни повърхности	м2	200.00	130.00	26 000.00
10110.1	Подложен бетон С12/15	м3	8.00	115.00	920.00
10110.3	Бетон за праг и облицовка на коритото С30/37	м3	8.00	215.00	1 720.00
10300.1	Бетон за пътна плоча С20/25	м3	52.00	205.00	10 660.00
10300.2	Бетон за пътна плоча С25/30	м3	91.00	205.00	18 655.00

ОКС_Обособена позиция № 3.5/8

0009



ПОЗИ- ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР- КА	КОЛИ- ЧЕСТВА	ЕДИН. ЦЕНА	СУМА
10401	Съхранение и транспорт на елементите	бр.	9.00	150.00	1 350.00
10402	Монтиране на предварително изготвени елементи за сглобяеми връхни конструкции	бр.	9.00	400.00	3 600.00
10620.1	Бетон С30/37 за тротоарни блокове	м3	80.00	215.00	17 200.00
10620.2	PVC тръби с диаметър 75 мм за тротоарни блокове	м	24.00	3.62	86.88
10620.3	PVC тръби с диаметър 110 мм за тротоарни блокове	м	544.00	5.58	3 035.52
10732.1	Фуги закрит тип	м	78.20	300.00	23 460.00
10732.2	Фуги с обща дилатация до 20 мм	м	18.20	400.00	7 280.00
10732.3	Запълване на фуги в тротоарните блокове и надлъжните фуги между две конструкции	м	254.00	20.00	5 080.00
10810.1	Отводнители с диаметър 150 мм	бр.	4.00	585.00	2 340.00
10810.2	Чугунени тръби ф150мм за удължаване на отводнителите	м	4.00	66.45	265.80
10820	Стоманен парапет СП - II - 110	м	72.00	97.00	6 984.00
10830	Предпазна ограда в комбинация със стоманен парапет	м	182.00	120.45	21 921.90
10840	Предпазна ограда за съоръжения с конзола	м	72.00	150.00	10 800.00
10920.1	Хидроизолация върху пътната плоча на пътни съоръжения	м2	516.00	20.00	10 320.00
10920.3	Анкериране на дюбели N12 с епоксиден разтвор	бр.	1 007.00	12.50	12 587.50
10920.4	Анкериране на дюбели N14 с епоксиден разтвор	бр.	3 084.00	12.50	38 550.00
10930	Повърхностно импрегниране	м2	347.00	50.00	17 350.00
Общо за сметка 3.6					331 867.85



ОКС_Обособена позиция № 3-6/6

0010

Име на проекта:

Реконструкция на път III-867 Мадан - Златоград - Бенковски

Обособена позиция №3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.

(посочва се обособената позиция, за която участникът подава оферта)

ОПИС НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА

Позиция	Вид на разхода	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6
1	Билбордове (информационни табели) за периода на реализация на СМР	2	500.00	1 000.00
2	Постоянни обяснителни табели (след приключване на СМР)	2	100.00	200.00
3	Информационни събития	2	200.00	400.00
4	Рекламен транспарант	1	150.00	150.00
5	Публикуване на информация в националната и регионалната печатна преса	2	100.00	200.00
6	Излъчване на съобщения по местна радиостанция	2	100.00	200.00
7	Подготвяне на информация за публикуване в интернет страницата на АПИ	2	100.00	200.00
	ВСИЧКО:			2 350.00

Име и фамилия: Николина Попова

Подпис:

Печат:

