

До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

«ПЪТИЩА ПЛОВДИВ» АД гр. Пловдив,
регистрирано Фирмено дело № 1266/1997 по описа на Пловдивски Окръжен съд
представявано от Кристина Руменова Иванчева-Кондукова в качеството на ПЪЛНОМОЩНИК
с БУЛСТАТ/ЕИК 115004094

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: АМ „Марица“ „Оризovo- Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката е 1 078 872,40 лв (един милион седемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки) без ДДС и 1 294 646,88 лв (един милион двеста деветдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства (включително и непредвидените разходи по т. 3).

1.1. Цената за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) е 938 149,91лв (деветстотин тридесет и осем хиляди сто четиридесет и девет лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС и 1 125 779,89 лв(един милион сто двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки) с ДДС, без включени непредвидени разходи.

2. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по - голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Сума в размер на 140 722,49 лв(сто и четиридесет хиляди седемстотин двадесет и два лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща 15% от Цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) без ДДС по т. 1.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи. Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.



4. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. 3 количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествено - стойностна сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	40 %
- доставно- складови разходи	8 %
- печалба	10 %

5. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата необходими за цялостното изпълнение на строежа е изцяло за наша сметка.

6. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

7. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 70 от ЗОП.

Приложение: попълнена Обобщена количествено - стойностна сметка, съгласно Приложение № 1.1. от документацията за участие.

07.05.2015


ПОДПИС

ПЕЧАТ

Кристина Иванчева-Конгурова



Пози-ция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количе-ство	Един. цена лв.	Сума лв.
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
	СМЕТКА № 1 - Почистване на строителната площадка				
1300,0	Почистване на строителната площадка				
1301,0	Почистване на строителна площадка	дка	3,59	206	739,54
	Общо 1300				739,54
1304,0	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо)				
1304,1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м3	312	22,26	6 945,12
1304,2	Разрушаване на основни пластове на пътната настилка	м3	624	22,26	13 890,24
1304,3	Фрезоване	м2	1000	2,23	2 230,00
1304,4	Награпяване на съществуващата настилка	м2	5280	1,12	5 913,60
	Общо 1304				28 978,96
1305,0	Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо)				
1305,1	Демонтаж на съществуващи индивидуални пътни знаци	бр.	13	9,7	126,10
1305,2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци	бр.	28	4,85	135,80
	Общо 1305				261,90
	Общо Сметка 1: ЛЕВА				29 980,40
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
	СМЕТКА № 2 Земни работи				
2000	ЗЕМНИ РАБОТИ				
2100	ИЗКОПИ				
2101	Видове изкопи				
2101,1	Изкоп на подходящ материал за изграждане на насип	м3	1094	1,25	1 367,50
2101,2	Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип	м3	76	1,25	95,00
	Общо 2101				1 462,50
2303	Взаимствен изкоп				
2303,1	Взаимствен изкоп от подходящ дренаж материал със зърнومتрия 20-100мм с коефициент на разнорънност U>10	м3	1496	11,33	16 949,68
2303,2	Взаимствен изкоп подходящ материал група "А-І-а"	м3	1519	20,34	30 896,46
	Общо 2303				47 846,14
2304	Технология на изкопните работи				
2304,1	Депониране на неподходящ материал	м3	4516	1,78	8 038,48
2304,2	Депониране на подходящ материал	м3	1094	1,78	1 947,32
	Общо 2304				9 985,80
2400	НАСИПИ				
2401	Подготовка на земната основа на насипа				
2401,1	Изкоп неподходящ материал от блата, мочурища др. влажни площи	м3	4440	15,07	66 910,80
	Общо 2401				66 910,80



2402	Изграждане на насипа				
2403	Материали				
2403,1	Подходящи почви				
2403.1.1	Подходящ дренащ материал в насипа със зърнометрия 20-100мм с коефициент на разнорънност U>10	м3	1496	4,44	6 642,24
2403.1.3	Подходящ материал група "А-1-а"	м3	1519	5,13	7 792,47
2403.1.4	Хумус по откосите	м3	34	5,08	172,72
2403.1.6	Мрежа от геотекстил за армиране на асфалтови настилки в зоната под изравнителните пластове	м2	5578	8,14	45 404,92
Общо 2402					60 012,35
2500	Банкети				
2502	Стабилизиращи банкети				
2502,1	Стабилизиращи банкети с горен пласт от трошен камък с избран зърнометричен състав				
2502.1.1	Скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт на банкети и разделителна ивица	м3	204	23,04	4 700,16
2502.1.2	Скален материал с непрекъсната зърнометрия за долен пласт на банкети и разделителна ивица	м3	484	23,04	11 151,36
Общо 2500					15 851,52
2600	Рекултивация на изоставени пътни отсечки Чирпан - АМ "Тракия" и Пловдив - АМ "Тракия"				
2601	Разкъртване и извозване на асфалтови настилки	м3	521	22,26	11 597,46
2602	Разкъртване и извозване на настилки от трошен камък	м3	1738	22,26	38 687,88
2603	Изкоп земни маси за подравняване и извозване на депо	м3	4437	3,27	14 508,99
2604	Подравняване и изглаждане с булдозер	м2	9272	0,44	4 079,68
2605	Разораване на площ за рекултивация	м2	9272	0,64	5 934,08
2606	Брануване на площи за рекултивация	м2	9272	0,32	2 967,04
2607	Затревяване на откоси	дк	1	407,94	407,94
Общо 2600					78 183,07
Общо Сметка 2: ЛЕВА					280 252,18
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
3200	СМЕТКА № 3 - Настилка				
	Основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества				
3202.1.2	Зърнести минерални материали необработени със свързващо вещество с непрекъсната зърнометрия	м3	884	23,87	21 101,08
Общо 3200					21 101,08
3300	Основни пластове от зърнести минерални материали стабилизиращи с цимент				
3330	Циментостабилизираща смес	м3	490	59,37	29 091,30
Общо 3300					29 091,30
Общо Сметка 3: ЛЕВА					50 192,38
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
4400	СМЕТКА № 4 Асфалтови работи				
	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
4401	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	тон	1337	87,39	116 840,43
Общо 4400					116 840,43
4500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
4501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20	тон	297	111,95	33 249,15



4501,1	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 с полимермодифициран битум	тон	805	129,89	104 561,45
Общо 4500					137 810,60
4600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
4603,1	Плътен асфалтобетон тип "А"	м2	2040	13,43	27 397,20
4604,1	Сплитмастик 0/11 S с полимермодифициран битум	м2	5467	16,35	89 385,45
Общо 4600					116 782,65
4700	Първи битумен разлив	м2	2304	0,82	1 889,28
Общо 4700					1 889,28
4800	Втори битумен разлив	м2	20660	0,68	14 048,80
Общо 4800					14 048,80
4900	Повърхностна обработка банкети и разделителна ивица	м2	2040	2,3	4 692,00
4910	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м2	528	3,2	1 689,60
Общо 4900					6 381,60
Общо Сметка 4: ЛЕВА					393 753,36
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
СМЕТКА № 5 Отводняване					
5000	ОТВОДНЯВАНЕ				
5200	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОЧВЕНИТЕ ВОДИ				
5230	Тръбни дренажи /вкл. доставка и полагане на тръбите и дренажния материал/				
5230,1	Дренаж с PVC тръби ф200 със сечение 50/80	м	410	35,24	14 448,40
Общо 5200					14 448,40
5300	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ				
5330	Отводнителни окопи (вкл. направа, доставка, полагане и материали за легло на окопа и циментов разтвор)				
5330,3	Облицовани отводнителни окопи с готови стоманобетонни елементи тип ЕО-1,5/200(100)	м	600	74,72	44 832,00
5400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
5410	Водоприемни и събирателни шахти /вкл. бетон и обратен насип/				
5410,1	Сглобяеми бетонни приемателни шахти с дълбочина по-голяма от 1.0 метър, но ненадвишаващи 2.0 метра с решетка и рамка	бр	8	188,3	1 506,40
Общо 5300					46 338,40
Общо Сметка 5: ЛЕВА					60 786,80
Обект: АМ "МАРИЦА" ОРИЗОВО-КАПИТАН АНДРЕЕВО ОТ КМ 4+660 ДО КМ 5+000					
СМЕТКА № 6 Ограничителни системи, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели, осветление и шумозащитни огради					
6100	ПРЕДПАЗНИ ОГРАДИ				
6110	Ограничителни системи от стомана				
6115,1	Едностранични ограничителни системи в разделителната ивица тип H2W7	м	680	110,36	75 044,80
6140	Предпазни мрежи (включително доставка и монтаж)				
6141	Предпазни мрежи за пътища тип "Б"	м	680	22,3	15 164,00
6141,1	Единични врати	бр	2	284,79	569,58
Общо 6100					90 778,38
6300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				



	Маркировка с бял цвят, тип 2 (с висока нощна видимост при влажна настилка), изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на Агенция "ПИ" за посочения по-долу период, изпълнена както следва: Студен шприц пластик, с минимална дебелина 0.7мм, (обезпечена от разходна норма, при която е взета предвид плътността при 20°C на основния/те компоненти), с експлоатационен период от 3 години, за следните видове маркировка:				
6301	Крайна линия, непрекъсната, отляво 250мм ширина	м2	340	10,6	3 604,00
6305	Прекъсната линия 150мм ширина	м2	26	11,2	291,20
Общо 6300					3 895,20
6700	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
6701	Стандартни пътни знаци				
	Знак №А23	бр.	6	123,21	739,26
	Знак №А30	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №В24	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №В26	бр.	16	124,46	1 991,36
	Знак №В26	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №В34	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №Г9	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №Г10	бр.	2	124,46	248,92
	Знак №Ж15	бр.	7	368,46	2 579,22
	Знак №Ж16	бр.	2	368,46	736,92
	Знак №С4.3	бр.	251	41,25	10 353,75
	Знак №С4.4	бр.	204	41,25	8 415,00
	Знак №С16	бр.	26	41,25	1 072,50
	Знак №Т1	бр.	6	49,38	296,28
6702	Жълта боя за хоризонтална маркировка с различна конфигурация за временна организация на движението	м2	88	8,2	721,60
6703	Червена боя за хоризонтална маркировка с различна конфигурация за временна организация на движението	м2	13	8,6	111,80
Общо 6700					28 511,21
Общо сметка 6: ЛЕВА					123 184,79
Общо сметки 1+2+3+4+5+6: ЛЕВА					938 149,91
	Непредвидени разходи (НР) в % от стойността на остойностените работи по Сметки 1, 2, 3, 4, 5 и 6	лева	15%		140 722,49
Обща стойност на Сметки 1+2+3+4+5+6+НР					1 078 872,40

