

До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

«ПЪТИЩА ПЛОВДИВ» АД,
регистрирано: по ФД 1266/1997 по описа на ПОС
представявано от Кристина Руменова Иванчева- Кондурова, в качеството на ПЪЛНОМОЩНИК
с БУЛСТАТ/ЕИК: 115004094

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: ”Пътна връзка „Свиленград-Бургас“ на пътен възел ”Оризovo“ при км 170+790 на АМ „Тракия“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка, както следва:

I. Общата цена за изпълнение на поръчката е 704 739,82 лв.*[седемстотин и четири хиляди седемстотин тридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки]*¹ без ДДС и 845 687,78 лв.*(осемстотин четиридесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки)* с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждането и въвеждането в експлоатация на целия строеж, с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства *(включително и непредвидените разходи по т. 3)*.

I.1. Цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) е 640 672,56 лв.*[шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки.]* без ДДС и 768 807,07 лв.*(седемстотин шестдесет и осем хиляди осемстотин и седем лева и седем стотинки)* лв. с ДДС, без включени непредвидени разходи.

II. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

II.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

II.2. в случай, че действителните количества, необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

III. Сума в размер на 64 067,26 (шестдесет и четири хиляди и шестдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки) лв., представляваща 10% от Цената за изпълнение на строително - монтажните работи (СМР) без ДДС по т. I.1, е предвидена за извършване на непредвидени разходи. Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консулганта по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

IV. Стойността на непредвидените разходи се определя съгласно установените с документите по т. III количества, на базата на единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествена сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка
- допълнителни разходи върху труд

5,00лв./час
100%



¹ Цените се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.

- допълнителни разходи върху механизация
- доставно-складови разходи
- печалба

40%
8%
10%

V. При изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата, необходими за цялостното изпълнение на обекта е изцяло за наша сметка.

VI. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

VII. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

Приложение: попълнена Обобщена количествена сметка, съгласно образеца - Приложение № 6.1. от документацията за участие.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	10.06.2015
Име и фамилия	Кристина Иванчева-Кондурова
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	


ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА"
ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС


Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС					
2300	Серии 2000 - Почистване на строителната площадка				
2302	Почистване на строителната площадка				
	Отстраняване на дървета и храсти	гл.сума		5000	5000
	Сума 2300				5000
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м ³	30	32,26	967,8
2304.2	Разрушаване на основни пластове на пътната настилка	м ³	43	32,26	1387,18
2304.5	Технологично фрезозане	м ²	350,60	2,23	781,838
	Сума 2304				3 136,82
2305	Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2305.1	Единична предпазна ограда	м	102	4,5	459,00
2305.2	Развяляне на съществуваща предпазна мрежа	м	450	3,2	1 440,00
	Сума 2305				1 899,00
2306	Премахване на съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни комуникации, разполагането им на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2306.1	Облицован окоп тип EO-1.5/100	м	145	22,8	3 306,00
	Сума 2306				3 306,00
Обща сума Сметка 2: ЛЕВА					13 341,82
Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС					
Серии 3000 - Земни работи					
3000	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	ИЗКОПИ				
3302	Видове изкопи				
3302.1	Изкоп на горния слой почва	м ³	1 931	2,64	5 097,84
3302.2	Изкоп на неподходящ материал	м ³	694	2,41	1 672,54
3302.3	Изкоп на черни глинни	м ³	1 966	2,85	5 603,10
	Сума 3302				12 373,48



3303	Взаимствен изкоп				
3303.1	Взаимствен изкоп от подходящ материал за насип	м ³	3 209	12,5	40 112,50
3303.2	Взаимствен изкоп материали група "А-1-а"(0-75)	м ³	1 517	26,3	39 897,10
3303.3	Взаимствен изкоп материали група "А-1-а"(0-300)сълг. ТС	м ³	1 966	22,5	44 235,00
Сума 3303					124 244,60
3304	Технология на изкопните работи				
3304.1	Депониране на неподходящ материал	м ³	742	4,28	3 175,76
3304.2	Депониране на хумус	м ³	1 563	5,1	7 971,30
3304.3	Депониране на черни глини	м ³	1 966	5,33	10 478,78
Сума 3304					21 625,84
3306	Изкопи за съоръжения				
3306.1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306.1.2	Изкопаване на неподходящ материал в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра	м ³	48	8,9	427,2
Сума 3306					427,2
3400	НАСИПИ				
3402	Изграждане на насипа				
3403	Материали				
3403.1	Подходящи почви				
3403.1.1	Подходящ материал в насипа	м ³	3 209	4,44	14 247,96
3403.1.2	Подходящ материали група "А-1-а"(0-75)	м ³	1 517	5,13	7 782,21
3403.1.3	Подходящ материали група "А-1-а"(0-300)	м ³	1 966	5,13	10 085,58
3403.1.4	Хумус по откосите	м ³	368	5,08	1 869,44
Сума 3400					33 985,19
Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
3500	Банкети				
3502	Стабилизиран банкет				
3502.1	Стабилизиран банкет с горен пласт от трошен камък с избран зърнометричен състав				
3502.1.1	Несортиран трошен камък за банкети	м ³	334	32,3	10 788,2
Сума 3500					10 788,2
3680	Ландшафтно оформяне и биологично укрепяване на откоси				
3681	Засаждане 7 – 9 годишни иглолистни дървета в дупки 80/80	бр	10	220,5	2 205
3682	Засаждане 3 – 6 годишни широколистни дървета в дупки 60/60/60	бр	25	170,2	4 255
3683	Засаждане 3 годишни пикирани храсти в дупки 40/40/40	бр	170	15,5	2 635
3684	Затревяване в 3 етапа	дка	6	407,94	2 447,64
3685	Поливане тревни площи - 6000 x 10 x 10	т	600	20	12 000
3686	Поливане дървета и храсти - (10+25+170) x 10 x 10	т	20,50	20	410
Сума 3600					23 952,64
Обща сума Сметка 3: ЛЕВА					227 397,15
Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС				
	Серии 4000 - Настилка				



4200	Основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества				
4202.1.1	Трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63мм	м ³	779	32,6	25395,4
	Сума 4200				25395,4
	Обща сума Сметка 4: ЛЕВА				25395,4
Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС				
	Серии 5000 - Асфалтови работи				
5400	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5401	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	тон	453	91,05	41245,65
	Сума 5400				41245,65
5500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20				
5501.1	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20 с полимермодифициран битум.	тон	171	129,3	22110,3
	Сума 5500				22110,3
5600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5603.1	Плътен асфалтобетон тип "А" с полимермодифициран битум.	м ²	1 896	14,4	27302,4
	Сума 5600				27302,4
5700	Първи битумен разлив	м ²	1 870	1,1	2057
	Сума 5700				2057
5800	Втори битумен разлив	м ²	3 261	0,75	2445,75
	Сума 5800				2445,75
	Обща сума Сметка 5: ЛЕВА				95161,4
Позиция	Описание на видовете работи	Един. Мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС				
	Серии 8000 - Отводняване				
8000	ОТВОДНЯВАНЕ				
8230	Тръбни дренажи /вкл. доставка и полагане на тръбите и дренирацият материал/				
8230.1	Дренаж с PVC тръби ф200 със сечение 50/80	м	15	45,24	678,6
	Сума 8200				678,6
8300	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ				
8320	Отводнителни улей по откоси (вкл. минерални материали, бетон, шиментопясъчен разтвор и улей)				



8320,1	Бетонени улеи	м	19	25,4	482,6
8330	Отводнителни окопи (вкл. направа, доставка, полагане и материали за легло на окопа и циментов разтвор)	м			
8330,3	Облицовани отводнителни окопи с готови стоманобетонени елементи тип ЕО-1,5/200(100)	м	500	84,72	42360
	Сума 8300				42842,6
8400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
8410	Водоприемни и събирателни шахти /вкл. бетон и обратен насип/				
8411,1	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)	м	97	9,2	892,4
8411.1.1	Бетонени бордюри 8/16	м			
	Сума 8400				892,4
8600	ВОДОСТОЦИ, ПОДПОРНИ И УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ				
8610	Водостоци				
8611	Сгълбени тръбни водостоци (вкл. Подложен бетон, производство на тръби, доставка и монтаж, замазки)				
8611.6.1	Тръбни водостоци с диаметър 100см - лек тип	м	28	236,5	6622
8611,9	Почистване на тръбите	м	28	32,5	910
8615	Хидроизолация на водостоците				
8615,1	Битумен грунд и трикратно намазване с горещо битумно лепило	м ²	84	4,2	352,8
8616	Укрепване и облицовка на радието на водостоците				
8616,1	Облицовка с ломен камък на циментов разтвор М120	м ³	6	56,1	336,6
	Сума 8600				8221,4
	Обща сума Сметка 8: ЛЕВА				82 635,00
Позиция	Описание на видовете работи	Един. Мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС				
	Серии 9000 - Бетонени, кофражни и армировъчни работи				
9100	БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО				
9150	Производство на бетона (вкл. приготвяне и превоз на бетона)				
9150,2	Клас на бетона С16/20	м ³	29	120,5	3494,5
	Сума 9150				3494,5
9160	Изпълнение на бетонови работи (вкл. полагане и уплътняване на бетона)				
9160,1	Клас на бетона С16/20	м ³	29	22,5	652,5
	Сума 9160				652,5
9500	СКЕЛЕ И КОФРАЖ				
9520	Скеле - работно	м ³			
9530	Кофраж прави повърхнини с височина до 15м	м ²	50	24,5	1225
	Сума 9500				1225
	Обща сума Сметка 9: ЛЕВА				5372

Позиция	Описание на видовете работи	Един. Мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ОРИЗОВО" ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И АМ "МАРИЦА", ПОСОКА: СВИЛЕНГРАД - БУРГАС Серии 11000 - Ограничителни системи, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели, осветление и шумозащитни огради				
11100	ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
11110	Ограничителни системи от стомана				
11115.1.1	Предпазна ограда N2W4	м	352	196,5	69168
11115.1.2	Предпазна ограда N2W5		236	199,5	47082
11115.1.3	Предпазна ограда H1W5	м	132	125,16	16521,12
11115.1.4	Предпазна ограда H2W4	м	220	135,2	29744
11115.2	Преходни елементи				
11115.2.1	Преходни елементи със степен на задържане N2	бр	4	65,8	263,2
11115.2.3	Преходни елементи за връзка между ОСП и буфер 110R	бр	2	112	224
11115.3	Зануляване за начало/край на ограничителни системи				
11115.3.1	Дълго зануляване за ОСП със степен на задържане N2, L=12м	бр	3	360,5	1081,5
11115.3.2	Дълго зануляване за ОСП със степен на задържане H1, L=12м	бр	1	330,2	330,2
11115.3.3	Късо зануляване за ОСП със степен на задържане N2, L=4м	бр	3	120,1	360,3
11115.3.4	Късо зануляване за ОСП със степен на задържане H1, L=4м	бр	1	110,2	110,2
11115.4	Допълнителни предпазни устройства				
11115.4.1	Буфери 110R	бр	1	265,2	265,2
11140	Предпазни мрежи (включително доставка и монтаж)				
11141	Предпазни мрежи за пътища	м	302	24,8	7489,6
11141.1	Единични врати	бр	1	289,2	289,2
	Сума 11100				172928,52
11200	ПЪТНИ ЗНАЦИ				
	Пътни знаци съгласно действащите в момента "Техническа Спецификация" и "Технически изисквания за производство на пътни знаци" на Агенция "ПИ", както следва:				
11211.1	Стандартни пътни знаци за автомагистрала				
	Стандартни светлоотразителни пътни знаци за автомагистрала, типоразмер IV, от фолио клас III				
	Група Б, общо 1 брой, както следва:				
	Б1	бр	1	130,1	130,1
	Група В, общо 1 брой, както следва:				
	В26	бр	1	107,6	107,6
	Група Г, общо 1 брой, както следва:				
	Г11	бр	1	116,5	116,5
	Група Д, общо 2 броя, както следва:				
	Д5	бр	2	124,1	248,2
	Група Ж, общо 3 броя, както следва:				
	Ж14	бр	1	450,6	450,6
Позиция	Описание на видовете работи	Един. Мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
	Ж15	бр	2	550,2	1100,4
	Група С, общо 1 брой, както следва:				
	С6.3	бр	1	44,2	44,2
11211.2	Нестандартни пътни знаци за автомагистрала				
	Нестандартни светлоотразителни пътни знаци за автомагистрала, от фолио клас III				
	Общо 18 броя				
	Обща площ на лицата на нестандартните пътни знаци	м2	66,78	420,3	28 067,63
	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци				

11211,3	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	бр	9	122,4	1 101,60
11211,4	Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3,0 м за стандартни пътни знаци	бр	8	44,5	356,00
11212	Изработване на посеци конструкции за нестандартни пътни знаци, според одобрени типови проекти на Агенция "ПИ", съгласно "Техническа Спецификация 2009" и "Техническите изисквания за производство на пътни знаци" на Агенция "ПИ"				
11212,1	Портални рамки със светъл отвор до 15,5м (съгл. чертежите)	бр	1	7420,5	7420,5
11212,2	Система за укрепване на нестандартни пътни знаци до 5м2	бр	1	450	450
11212,3	Система за укрепване на нестандартни пътни знаци над 14м2	бр	3	960	2880
Сума 11200					42473,334
11300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				
	Маркировка с бял цвят, тип 2 (с висока нощна видимост при влажна настилка), изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на Агенция "ПИ" за посочения период. Изпълнена както следва:				
11302	Горещо пластични маси, с дебелина 3мм, за следните видове маркировка:				
11302,1	Единична непрекъсната линия със 100мм ширина	м ²	19,40	9,1	176,54
11302,2	Единична непрекъсната линия със 150мм ширина	м ²	120,75	9,1	1098,83
11302,3	Единична непрекъсната линия със 250мм ширина	м ²	35,00	9,1	318,50
11302,4	Двойна непрекъсната линия със 100мм ширина	м ²	14,00	9,1	127,40
11302,6	Единична прекъсната линия 0.10/6/3	м ²	19,60	9,5	186,20
11302,8	Единична прекъсната линия 0.25/2/4	м ²	24,75	9,5	235,13
11302,9	Стрелки, стоп линии, площи забранени за движение	м ²	377,00	9,25	3487,25
11313	Отстраняване на пътни маркировки				
	Отстраняване на съществуваща пътна маркировка	м ²	47	7,2	338,4
Сума 11300					5968,24
Обща сума сметка II: ЛЕВА					221370,09
Общо сметки 2+3+4+5+8+9+11: ЛЕВА					640 672,56
	Непредвидени разходи (НР) 10% от стойността на остойностените работи по Сметки 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 11	лева	10%		64 067,26
Обща стойност на Сметки 2+3+4+5+8+9+11+НР					704 739,82

Дата	
Име и фамилия	Кристина Иванчева-Кондукова
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	