

Количествена стойностна сметка
на
сграда – кантон „Рилски манастир“

№	Наименованиена СМР	един.мя рка	к-во	Един.це на без ДДС	ст-ст /лв./ без ДДС
	I. фасада				
1	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м2	266	2.48	659.68
2	Ремонт, шкурене и лакиране на сачак и челни дъски	м2	29	3.36	97.44
3	Демонтаж на дървена ламперия по фасада	м2	56	1.85	103.60
4	Външна изолация със стиропор 5 см и обикновена драскана мазилка	м2	242	32.68	7908.56
5	Външни подпрозоречни ал. корнизи	л.м.	21	18.33	384.93
	II. Вътрешни помещения				
1	Вътрешни ПВЦ подпрозоречни корнизи	л.м.	20	12.36	247.20
2	Частична шпакловка тавани 20%	м2	35	5.28	184.80
3	Грундиране и боядисване на тавани с бял латекс	м2	174	3.96	689.04
4	Демонтаж тапети	м2	37	1.35	49.95
5	Обръщане прозорци и врати	л.м.	58	6.95	403.10
6	Обработка мухлясали стени и тавани	м2	35	3.77	131.95
7	Доставка и монтаж на стереопорни ъгли	л.м.	263	3.95	1038.85
8	Доставка и монтаж на дървени первази за врати	л.м.	75	4.62	346.50
9	Частичен ремонт, шпакловка на стени 30%	м2	94	5.28	496.32
10	Грундиране и боядисване на стени с цветен латекс	м2	314	3.96	1243.44
11	Тавани от стереопорени плоскости тоалетни	м2	13	9.68	125.84
12	Направа на допълнителна вентилация кухня	бр.	1	945.00	945.00
	Всичко СМР без ДДС I+II:				15056.20
	20% ДДС:				3011.24
	ОБЩО с ДДС:				18067.44

