

До
Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“
София, бул. „Македония“ № 3

„ПСТ ГРУП“ ЕАД
регистрирано Търговския регистър към Агенция по вписванията,
представявано от Цветан Иванов Цонев, в качеството на Председател на СД и Представяващ
и
Камен Вълков Кичев, в качеството си на Изпълнителен директор
с БУДСТАТ/ЕИК 831928535

чрез пълномощника си Павлина Стоянова Иванова, надлежно упълномощена с пълномощно
№ 11019/13.11.2015г. на нотариус Валери Манчев, рег. №053 на Нотариалната камара

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект:
„Допълване на пътен възел „Плодовитово“
при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Общата цена за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка е в
размер на **892 892.27** (осемстотин деветдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и
двадесет и седем стотинки)¹ лв. без ДДС и **1 071 470,72** (един милион седемдесет и една
хиляди четиристотин и седемдесет лева и седемдесет и две стотинки) лв. с ДДС, формирана
както следва:

I.1. Цена за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) – **850 373,59**
(осемстотин и петдесет хиляди триста седемдесет и три лева и петдесет и девет стотинки)
лв. без ДДС и **1 020 448,31** (един милион двадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем
лева и тридесет и една стотинки) лв. с ДДС, без включени непредвидени разходи.

I.2. Непредвидени разходи (НР) – **42 518,68** (четиридесет и две хиляди петстотин и
осемнадесет лева и шестдесет и осем стотинки) лв., представляващи сума в размер на 5% от
цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. I.1.

II. Потвърждаваме, че общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи
на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за
изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на

¹ Цените се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи. Участникът следва да предложи цена за изпълнение на поръчката не повече от **1 600 000,00** (един милион шестстотин хиляди) лв. без ДДС, съгласно Раздел III, т. 2, подт. 2.3 от документацията за участие.



всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и непредвидените разходи по т. I.2.

III. Потвърждаваме, че в случай, че действителните количества, необходими за изпълнение на строежа са в по - голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за наша сметка.

IV. Запознати сме с условието на процедурата, че Непредвидените разходи по време на изпълнение на строителството по т. I.2 ще се доказват с протокол между Изпълнителя, Възложителя и Консултанта по договора за обществената поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им.

V. Запознати сме с условието на процедурата, че стойността на непредвидените разходи по т. I.2 ще се определя, съгласно установените с документите по т. IV количества, на база единичните цени, предложени с тази ценова оферта в Обобщената количествена сметка, която ще попълним и представим, съгласно образеца - Приложение № 6.1 от документацията за участие. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена ще определим на база следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка	5.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	100 %;
- допълнителни разходи върху механизация	45 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	8 %.

VI. Потвърждаваме, че при изчерпване на размера на непредвидените разходи, разликата в количествата, необходими за цялостното изпълнение на строежа, ще е изцяло за наша сметка и същите ще останат в полза на Възложителя, като ние няма да претендираме за получаването им.

VII. Заявяваме, че ~~желаем~~/ ~~не-желаем~~² да получим авансово плащане – 102 044,83 (сто и две хиляди четиридесет и четири лева и осемдесет и три стотинки) лв.,³ представляващо сума в размер на 10% от цената за изпълнение на СМР в лв. с ДДС по т. I.1.

VIII. Потвърждаваме, че за обезпечаване на авансовото плащане по договора за възлагане на обществената поръчка, в 30 (тридесет) дневен срок, считано от датата на подписване на договора, ще предоставим на Възложителя Гаранция за авансовото плащане. Ще осигурим валидност на гаранцията 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

IX. Запознати сме с условието на процедурата, че ще получим авансово плащане при представяне на Възложителя на следните документи:

- ✓ оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Възложителя, предварително одобрена от същия, покриваща пълния размер на аванса и
- ✓ фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане.

X. Плащането на общата цена за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка се извършва при условията и по реда на Раздел V от проекта на договор.

XI. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, то същия


² Посочва се върното, в зависимост от волята на участника в процедурата.

³ Потъква се в случай, че участникът в процедурата желае да получи авансово плащане. В случай, че участникът в процедурата не желае - текстовете по т. VIII и т. IX следва да отпадат.

показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

ХП. Неразделна част от Ценовата оферта е попълнена Обобщена количествена сметка, съгласно образца - Приложение № 6.1 от документацията за участие.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, за Възложителя обвързващо е предложението, посочено с думи.

Дата	19 / 11 / 2015 г.
Име и фамилия	ПАВЛИНА ИВАНОВА - пълномощник на представляващите съгласно Пълномощно № 11019 от 13.11.2015 г.
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	

0003




ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Договор:

Обект: ДОПЪЛВАНЕ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ПЛОДОВИТОВО"
ПРИ ПРЕСИЧАНЕТО НА АМ "ТРАКИЯ" И ПЪТ III-666


Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
2300	Почистване на строителната площадка				
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо)				
2304.1	Разрушаване на асфалтови пластове на пътната настилка	м ³	92.00	5.50	506.00
2304.2	Разрушаване на основни пластове на пътната настилка	м ³	121.00	4.50	544.50
2304.3	Разваляне на бетонови бордюри 8/16	м	126.00	2.00	252.00
2304.4	Разваляне на бетонови улеи	м	22.00	2.00	44.00
2304.5	Технологично фрезозване	м ²	2 176.00	1.50	3 264.00
	Сума 2304				4 610.50
2305	Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо)				
2305.1	Единична предпазна ограда	м	800.00	8.20	6 560.00
2305.2	Разваляне на съществуваща предпазна мрежа	м	187.00	8.20	1 533.40
2305.3	Демонтаж на пътни знаци	бр.	3.00	10.00	30.00
	Сума 2305				8 123.40
2306	Премахване на съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни комуникации, разполагането им на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо)				
2306.1	Облицован окоп тип ЕО-1.5/100	м	262.00	10.00	2 620.00
	Сума 2306				2 620.00
	Обща сума Сметка 2: ЛЕВА				15 353.90
3000	ЗЕМНИ РАБОТИ				
3300	ИЗКОПИ				
3302	Видове изкопи				
3302.1	Изкоп на горния слой почва	м ³	3 974.00	3.50	13 909.00
3302.2	Изкоп на неподходящ материал	м ³	3 857.00	3.50	13 499.50
3302.3	Изкоп на черни глини	м ³	2 314.00	3.50	8 099.00
	Сума 3302				35 507.50

0004




Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
3303	Взаимствен изкоп				
3303.1	Взаимствен изкоп от подходящ материал за насип	м ³	8 245.00	12.90	106 360.50
3303.2	Взаимствен изкоп материали група "А-1-а" (0-75)	м ³	3 101.00	17.50	54 267.50
3303.3	Взаимствен изкоп материали група "А-1-а" (0-300) съгл. ТС	м ³	2 314.00	16.50	38 181.00
3303.4	Взаимствен подходящ дрен. материал в насип към съоръжения	м ³	52.00	35.00	1 820.00
	Сума 3303				200 629.00
3304	Технология на изкопните работи				
3304.1	Депониране на неподходящ материал	м ³	3 936.00	2.00	7 872.00
3304.2	Депониране на хумус	м ³	3 306.00	2.00	6 612.00
3304.3	Депониране на черни глини	м ³	2 314.00	2.00	4 628.00
	Сума 3304				19 112.00
3306	Изкопи за съоръжения				
3306.1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306.1.2	Изкопаване на неподходящ материал в строителни фундаменти на дълбочина от 0 до 6 метра	м ³	79.00	15.00	1 185.00
	Сума 3306				1 185.00
3400	НАСИПИ				
3402	Изграждане на насипа				
	Уплътняване на насипа				
3403	Материали				
3403.1	Подходящи почви				
3403.1.1	Подходящ материал в насипа	м ³	8 245.00	2.50	20 612.50
3403.1.2	Подходящ материали група "А-1-а" (0-75)	м ³	3 101.00	2.50	7 752.50
3403.1.3	Подходящ материали група "А-1-а" (0-300)	м ³	2 314.00	2.50	5 785.00
3403.1.4	Хумус по откосите	м ³	668.00	3.00	2 004.00
3403.1.5	Подходящ дренаращ материал зад съоръжения	м ³	52.00	2.50	130.00
	Сума 3400				36 284.00
3500	Банкети				
3502	Стабилизиращи банкети				
3502.1	Стабилизиращи банкети с горен пласт от трошен камък с избран зърнометричен състав				
3502.1.1	Несортиран трошен камък за банкети	м ³	887.00	26.50	23 505.50
	Сума 3500				23 505.50
3680	Ландшафтно оформяне и биологично укрепяване на откоси				
3681	Засаждане 3 – 6 годишни широколистни дървета в дупки 60/60/60	бр	31.00	25.00	775.00
3682	Засаждане 3 годишни пикирани храсти в дупки 40/40/40	бр	410.00	3.50	1 435.00
3683	Затревяване в 3 етапа	дка	11.00	850.00	9 350.00
3684	Поливане тревни площи - 1000 x 10 x 10	т	1 100.00	5.50	6 050.00
3685	Поливане дървета и храсти - (31+410) x 10 x 10	т	44.00	5.50	242.00
	Сума 3600				17 852.00
	Обща сума Сметка 3: ЛЕВА				334 075.00

0005



Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества				
4202.1.1	Трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-63мм	м ³	1 654.00	26.50	43 831.00
	Сума 4200				43 831.00
	Обща сума Сметка 4: ЛЕВА				43 831.00
5400	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5401	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	тон	687.00	73.00	50 151.00
	Сума 5400				50 151.00
5500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20				
5501.1	Асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/20	тон	493.00	75.00	36 975.00
	Сума 5500				36 975.00
5600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5603.1	Плътен асфалтобетон тип "А"	м ²	5 546.00	15.00	83 190.00
	Сума 5600				83 190.00
5700	Първи битумен разлив	м ²	3 678.00	1.00	3 678.00
	Сума 5700				3 678.00
5800	Втори битумен разлив	м ²	8 538.00	0.56	4 781.28
	Сума 5800				4 781.28
	Обща сума Сметка 5: ЛЕВА				178 775.28
8000	ОТВОДНЯВАНЕ				
8230	Тръбни дренажи /вкл. доставка и полагане на тръбите и дрениращият материал/				
8230.1	Дренаж с PVC тръби ф150 със сечение 40/40	м	201.00	6.00	1 206.00
8230.2	Барбакани Ф100мм	м	62.00	5.50	341.00
	Сума 8200				1 547.00
8300	УСТРОЙСТВА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ				
8320	Отводнителни улеи по откоси (вкл. минерални материали, бетон, циментопясъчен разтвор и улей)				
8320.1	Бетонови улеи	м	57.00	30.00	1 710.00
8330	Отводнителни окопи (вкл. направа, доставка, полагане и материали за легло на окопа и циментов разтвор)				
8330.3	Облицовани отводнителни окопи с готови стоманобетонни елементи тип ЕО-1,5/200(100)	м	759.00	45.00	34 155.00
	Сума 8300				35 865.00

0006




Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
8400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
8410.1	Решетка по БДС 1623 за монолитна бетонова дъждоприемна шахта на напречно отводняване	бр	1.00	250.00	250.00
8411.1	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
8411.1.1	Бетонови бордюри 8/16	м	282.00	11.00	3 102.00
8411.1.2	Бетонови бордюри 15/25	м	334.00	24.00	8 016.00
	Сума 8400				11 368.00
8600	ВОДОСТОЦИ, ПОДПОРНИ И УКРЕПИТЕЛНИ СТЕНИ				
8610	Водостоци				
8611	Сглобяеми тръбни водостоци (вкл. Подложен бетон, производство на тръби, доставка и монтаж, замазки)				
8611.6.1	Тръбни водостоци с диаметър 100см - лек тип	м	19.00	780.00	14 820.00
8611.6.2	Тръбни водостоци с диаметър 50см за напр. отводняване	м	8.00	400.00	3 200.00
8611.9	Почистване на тръбите	м	27.00	20.00	540.00
8615	Хидроизолация на водостоците				
8615.1	Битумен грунд и трикратно намазване с горещо битумно лепило	м ²	157.00	3.50	549.50
8615.2	Гумен уплътнител за работни фуги	м	13.00	10.00	130.00
8615.3	Битумна паста	кг	2.00	20.00	40.00
8616	Укрепване и облицовка на радието на водостоците				
8616.1	Облицовка с ломен камък на циментов разтвор М120	м ³	4.00	65.00	260.00
8616.2	Подложен пясък	м ³	8.00	22.00	176.00
8616.3	Дрениращ материал около съоръжението	м ³	52.00	28.00	1 456.00
	Сума 8600				21 171.50
	Обща сума Сметка 8: ЛЕВА				69 951.50
9100	БЕТОНОВИ РАБОТИ НА МЯСТО				
9150	Производство на бетона (вкл. приготвяне и превоз на бетона)				
9150.1	Клас на бетона С16/20	м ³	93.00	160.00	14 880.00
9150.2	Клас на бетона С20/25	м ³	7.00	180.00	1 260.00
	Сума 9150				16 140.00
9160	Изпълнение на бетонови работи (вкл. полагане и уплътняване на бетона)				
9160.1	Клас на бетона С16/20	м ³	93.00	20.00	1 860.00
9160.1	Клас на бетона С20/25	м ³	7.00	20.00	140.00
	Сума 9160				2 000.00
9500	СКЕЛЕ И КОФРАЖ				
9530	Кофраж прави повърхнини с височина до 15м	м ²	177.00	18.00	3 186.00
	Сума 9500				3 186.00
9600	АРМИРОВКА (включително доставка, съхранение, огъване, полагане и закрепване на армировката)				
9621	Пръти от гладка кръгла стомана В235 (А I)	кг	12.00	1.40	16.80
9622	Стоманени пръти с периодичен профил В420 (А III)	кг	286.00	1.40	400.40
	Сума 9600				417.20
	Обща сума Сметка 9: ЛЕВА				21 458.20

0007




Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
11100	ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
11110	Ограничителни системи от стомана				
1	Предпазна ограда Н1W5	м	272.00	42.00	11 424.00
2	Предпазна ограда Н2W4	м	528.00	65.45	34 557.60
3	Предпазна ограда Н4bW7	м	56.00	186.80	10 460.80
4	Предпазна ограда Н2W4	м	264.00	34.65	9 147.60
5	Предпазна ограда Н2W5	м	668.00	33.55	22 411.40
11115.2	Преходни елементи				
1	Преходни елементи със степен на задържане N2	бр	3.00	60.00	180.00
2	Преходни елементи със степен на задържане Н1	бр	8.00	60.00	480.00
3	Преходни елементи за връзка между ОСП-Н2W4 и буфер110R	бр	1.00	60.00	60.00
4	Преходни елементи за връзка между ОСП-Н1W5 и буфер 110R	бр	1.00	60.00	60.00
11115.3	Зануляване за начало/край на ограничителни системи				
1	Дълго зануляване за ОСП със степен на задържане N2	бр	1.00	352.00	352.00
2	Дълго зануляване за ОСП със степен на задържане Н1	бр	1.00	352.00	352.00
3	Дълго зануляване за ОСП със степен на задържане Н4b	бр	1.00	1 760.00	1 760.00
4	Късо зануляване за ОСП със степен на задържане N2	бр	8.00	176.00	1 408.00
5	Късо зануляване за ОСП със степен на задържане Н1	бр	4.00	176.00	704.00
6	Късо зануляване за ОСП със степен на задържане Н4b	бр	1.00	880.00	880.00
11115.4	Допълнителни предпазни устройства				
11115.4.1	Буфери 110R	бр	1.00	20 000.00	20 000.00
11140	Предпазни мрежи (включително доставка и монтаж)				
11141	Предпазни мрежи за пътища	м	301.00	14.00	4 214.00
11141.1	Единични врати	бр	1.00	200.00	200.00
	Сума 11100				118 651.40
11200	ПЪТНИ ЗНАЦИ				
	Пътни знаци съгласно действащите в момента "Техническа Спецификация" и "Технически изисквания за производство на пътни знаци" на Агенция "ПИ", както следва:				
	Стандартни пътни знаци за автомагистрала				
11211.1	Стандартни светлоотразителни пътни знаци типоразмер II и IV, от фолио клас II и III				
	Група А, общо 1 брой, както следва:				
	A15	бр	1.00	85.00	85.00
	Група Б, общо 3 броя, както следва:				
	Б1	бр	2.00	85.00	170.00
	Б2	бр	1.00	85.00	85.00
	Група В, общо 4 броя, както следва:				
	B24	бр	2.00	85.00	170.00

0008



Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
	B26	бр	2.00	95.00	190.00
	Група Г, общо 4 броя, както следва:				
	Г9	бр	1.00	95.00	95.00
	Г11	бр	3.00	95.00	285.00
	Група Д, общо 2 броя, както следва:				
	Д5	бр	2.00	115.00	230.00
	Група Ж, общо 3 броя, както следва:				
	Ж14	бр	1.00	240.00	240.00
	Ж15	бр	2.00	240.00	480.00
	Група С, общо 4 броя, както следва:				
	С4	бр	1.00	35.00	35.00
	С6.3	бр	3.00	55.00	165.00
	Група Т, общо 2 броя, както следва:				
	Т17	бр	1.00	36.00	36.00
	Т15	бр	1.00	16.00	16.00
	Нестандартни пътни знаци за автомагистрала				
11211.2	Нестандартни светлоотразителни пътни знаци за автомагистрала, от фолио клас II и III Общо 17 броя Обща площ на лицата на нестандартните пътни знаци	м ²	95.30	235.00	22 395.50
	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци				
11211.3	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	бр	23.00	9.05	208.15
11211.4	Доставка и монтаж на стълбове с дължина до 3.0 м за стандартни пътни знаци	бр	15.00	57.20	858.00
11212	Изработване на носещи конструкции за нестандартни пътни знаци, според одобрени типови проекти на Агенция "ПИ", съгласно "Техническа Спецификация 2009" и "Техническите изисквания за производство на пътни знаци" на Агенция "ПИ"				
11212.1	Портални рамки със светъл отвор до 15.5м (съгл. чертежите)	бр	2.00	13 215.00	26 430.00
11212.2	Система за укрепване на нестандартни пътни знаци до 5м2	бр	5.00	487.84	2 439.20
11212.3	Система за укрепване на нестандартни пътни знаци над 14м2	бр	2.00	2 465.57	4 931.14
	Сума 11200				59 563.99
11300	ПЪТНА МАРКИРОВКА				
	Маркировка с бял цвят, тип 2 (с висока нощна видимост при влажна настилка), изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента "Техническа Спецификация" на Агенция "ПИ"				
11302	Бяла боя със светлоотразителни стъклени перли				
11302.1	Единична непрекъсната линия със 100мм ширина	м ²	40.80	13.00	530.40
11302.2	Единична непрекъсната линия със 150мм ширина	м ²	248.60	9.00	2 238.00

0009



Позиция	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена лева	Сума лева
11302.3	Двойна непрекъсната линия със 100мм ширина	м ²	35.00	13.00	455.00
11302.4	Единична прекъсната линия 0.10/0.50/0.50	м ²	1.50	13.00	19.50
11302.5	Единична прекъсната линия 0.10/1/1	м ²	0.50	13.00	6.50
11302.6	Единична прекъсната линия 0.25/2/4	м ²	20.70	13.00	269.10
11302.7	Единична прекъсната линия 0.20/2/4	м ²	5.20	13.00	67.60
11302.8	Стрелки, стоп линии, площи забранени за движение	м ²	314.60	9.20	2 894.32
11313	Отстраняване на пътни маркировки				
	Отстраняване на съществуваща пътна маркировка	м ²	94.00	10.15	954.10
	Сума 11300				8 428.32
	Обща сума сметка 11: ЛЕВА				186 643.71
	Общо сметки 2+3+4+5+8+9+11: ЛЕВА				850 373.59
	Непредвидени разходи (НР) в % от стойността на остойностените работи по Сметки 2, 3, 4, 5, 8, 9 и 11	лева	5%		42518.68
	Обща стойност на Сметки 2+3+4+5+8+9+11+НР	лева			892 892.27

0010

