

Извършване на строително-монтажни работи на типов етаж на сутерен /кота -1/ в административната сграда на „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
/ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /

№	ВИД СМР	ед. мярка	количество	ед. цена	стойност /лева/
1. Прозорци / подмяна /					
1	Демонтиране на прозорци до 2 кв.м. с каса	броя	66.00	10.00	660.00
2	Доставка и монтаж на PVC прозорци - обикновен тип	м2	104.20	100.00	10420.00
3	Прогонка на крило на прозорец до 2 кв.м.	броя	66.00	3.50	231.00
4	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти с гипсокартон	м	52.20	12.00	626.40
5	Уплътняване / оформяне / на дограмата между крилата с метални ланси, монтиране на лансите	м	52.20	0.00	0.00
6	Монтаж на подпрозоречни первази PVC, външни и вътрешни	м2	46.60	35.00	1631.00
7	Монтаж на хоризонтални щори	м2	104.20	22.00	2292.40
8	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
Обща стойност 1:		лева			16160.80
2. Интериорни врати / подмяна /					
1	Демонтиране каса на врата	броя	23.00	7.00	161.00
2	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при деб. на зида 250 мм, ръчно	м2	7.60	10.00	76.00
3	Монтаж на каса на врата 16 см на мястото на демонтирана	броя	6.00	15.00	90.00
4	Монтаж на каса на врата 29 см на мястото на демонтирана	броя	17.00	18.00	306.00
5	Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти	м2	10.80	150.00	1620.00
6	Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти	м2	40.60	210.00	8526.00
7	Прогонка на еднокрила врата	броя	23.00	4.00	92.00
8	Доставка и монтаж на PVC дограма – обикновен тип, при ремонти, комбинирана врата с витрина	м2	12.00	100.00	1200.00
9	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	69.20	0.80	55.36
10	Прогонка на еднокрила входна врата	броя	25.00	5.00	125.00
11	Поставяне на секретна брава с патронник	броя	26.00	45.00	1170.00
12	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	250.00	250.00
Обща стойност 2:		лева			13671.36
3. Демонтаж съществуващи дървени вградени шкафове, събаряне на съществуващи оформящи шкафовете простенки					
1	Разглобяване на шкаф-гардероб	броя	89.00	15.00	1335.00
2	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор		9.10	15.00	136.50
3	Демонтиране батерия за кухн. мивки, тоал. мивки и подобни	броя	11.00	5.00	55.00
4	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради с диам. 1/2"	м	48.00	4.00	192.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
5	Тапа поцинкована 1/2"	броя	44.00	2.00	88.00
6	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
	Обща стойност 3:	лева			2106.50
	4. Удължаване на съществуващи тухлени зидове				
1	Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове на вароцим. разтвор, към същ. коридор	м2	17.60	115.00	2024.00
2	Зидария с газобенонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка fuga, към прозорците	м2	16.90	33.90	572.91
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор	м3	9.80	20.00	196.00
4	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
5	Компроментирани участъци	лева	1.00	1000.00	1000.00
	Обща стойност 4:	лева			4092.91
	5. Нови настилки и обработка на съществуващите / без санитарен възел /				
1	Полиране на подова мозайка	м2	105.30	10.00	1053.00
2	Гланцирана циментова замазка 2 см., при ремонти	м2	406.90	6.00	2441.40
3	Доставка и редене на ламелен паркет	м2	441.10	15.00	6616.50
4	Доставка и монтаж на подови первази от PVC профили	м	1406.80	2.50	3517.00
5	Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи / фаянс / 20x30см	м2	3.20	30.00	96.00
6	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	200.00	200.00
	Обща стойност 5:	лева			13923.90
	6. Обработка на стени и тавани / мазилки, шпакловки и боядисване, без санитарен възел /				
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м2	60.00	1.00	60.00
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м2	40.00	1.20	48.00
3	Изкърпване на гипсова мазилка по тухлени стени	м2	271.80	7.00	1902.60
4	Изкърпване на гипсова мазилка по тавани	м2	127.00	7.00	889.00
5	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	438.40	6.00	2630.40
6	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	848.50	2.00	1697.00
7	Грундиране на стари тавани с латексов грунд	м2	493.50	2.00	987.00
8	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило, при ремонти	м2	127.80	33.00	4217.40
9	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило пр ремонти	м2	64.00	35.00	2240.00
10	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	1308.90	4.00	5235.60
11	Алкидна / блажна / боя двукратно по стари цокли	м2	54.60	5.00	273.00
12	Топлоизолация на външни стени и тавани с пенополистирол EPS 80 мм при ремонти	м2	640.80	14.50	9291.60
13	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1	300.00	300.00
14	Компроментирани участъци	лева	1	1000.00	1000.00
	Обща стойност 6:	лева			30771.60
	7. Боядисване по дървени и метални части				

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
1	Грундиране по дървени плоскости	м2	56.60	2.00	113.20
2	Алкидна / блажна / боя по дървени повърхности, двукратно	м2	56.60	7.00	396.20
3	Алкидна / блажна / боя по стоманени повърхности, двукратно, врати асансьори	м2	2.50	4.50	11.25
	Обща стойност 7:	лева			520.65
	8. Санитарен възел / архитектурна и ВиК части /				
1	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки	броя	4.00	5.00	20.00
2	Демонтиране водомери за студена и топла вода	броя	2.00	5.00	10.00
3	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки / с вис. 1,50 м./ на вароциментов или циментов разтвор	м2	38.00	10.00	380.00
4	Разваляне на облицовка от теракотни плочки на циментов разтвор	м2	17.40	10.00	174.00
5	Демонтаж на луминесцентни лампи до 3x80 W	броя	5.00	7.00	35.00
6	Сваляне на вътрешна мазилка със събиране на отпадъците	м2	91.80	5.00	459.00
7	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	16.40	3.00	49.20
8	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 3/4"	м	12.60	3.00	37.80
9	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 2"	м	14.00	3.00	42.00
10	Смяна каменинови тръби вертикални, висящи при стара канализация	м	6.00	50.00	300.00
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диам. на тръбата 25 мм.	м	16.40	20.00	328.00
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диам. на тръбата 40 мм.	м	14.00	27.00	378.00
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с диам. на тръбата 20 мм.	м	16.40	22.00	360.80
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с диам. на тръбата 40 мм.	м	14.00	27.00	378.00
15	Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди	броя	2.00	268.00	536.00
16	Вароциментна изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м2	91.80	10.00	918.00
17	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонти, с височина 2,00 м.	м2	43.60	75.00	3270.00
18	Облицовка с неглазирани керамични плочи с лепило	м2	17.40	75.00	1305.00
19	Вароциментна шпакловка върху суха мазилка по стени и тавани	м2	91.80	5.00	459.00
20	Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена или таван	броя	6.00	58.00	348.00
21	Смесителна батерия за мивка стенна	броя	4.00	50.00	200.00
22	Водомер за студена вода 1/2"	броя	1.00	34.00	34.00
23	Водомер за топла вода 3/4"	броя	1.00	36.00	36.00
24	Монтаж и свързване на бойлерно табло	броя	2.00	30.00	60.00
25	Сифони подови чугунени 27/27 диам. 100	броя	2.00	47.00	94.00
26	Тоалетна мивка среден формат	броя	4.00	70.00	280.00
27	Тоалетна седалка полупорц., бяла, с PVC казанче	броя	2.00	240.00	480.00
28	Доставка и монтаж на аксесоари, плотове с шкафчета	броя	2.00	900.00	1800.00
29	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	400.00	400.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
30	Скрити СМР В и К част	лева	1.00	5000.00	5000.00
	Обща стойност 8:	лева			18171.80
	9. Електроинсталации				
1	Демонтаж на луминесцентни лампи до 3x80 W	броя	54.00	5.00	270.00
2	Демонтаж на ключове и кутии	броя	24.00	1.00	24.00
3	Пробиване на единични отвори с диам. до 40 мм, в тухлени стени с деб. до 25 см., при ремонти	броя	54.00	5.00	270.00
4	Демонтаж на тръби и проводници	м	160.00	2.00	320.00
5	Ръчно изкопаване на улеи с ширина до 100 мм, в тухлена зидария	м	220.00	5.00	1100.00
6	Доставка и полагане на тръби PVC с диам. 16 мм, под мазилка	м	440.00	5.50	2420.00
7	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 x 16 мм2 в монтирани тръби	м	220.00	10.00	2200.00
8	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 x 10 мм2 в монтирани тръби	м	220.00	9.00	1980.00
9	Доставка и монтаж на кутия разклонителна, кръгла, за скрита инсталация	броя	18.00	2.00	36.00
10	Монтаж на луминесцентно осветително тяло на стена или таван	броя	54.00	70.00	3780.00
11	Монтаж ключове и контакти за обикновена скрита инсталация /монтаж /	броя	38.00	7.00	266.00
12	Демонтаж на тръби и проводници ПИС	м	260.00	5.00	1300.00
13	Монтаж на кабелни канали с ширина 120 мм / за ПИС/	м	60.00	8.00	480.00
14	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3x6 мм2 в монтирани тръби / канали за ПИС, телефонизация, компютърна мрежа/	м	260.00	20.00	5200.00
15	Лампен /контактен излаз открит до 6 м. с кабел на обикн.скоби / с вкл. материали и проводници за ПИС/	бр.	14.00	25.00	350.00
16	Доставка и монтаж на електрическа брава	броя	1.00	60.00	60.00
17	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
18	Скрити СМР Електро част	лева	1.00	4900.00	4900.00
	Обща стойност 9:	лева			25256.00
	10. Отоплителна инсталация /тръбна разводка от съществуващо котелно помещение до същ. Радиатори/				
1	Просичане на отвори в стоманобетонени стени до 20 см. с електрически къртач и чук	м2	5.20	70.00	364.00
2	Пробиване на единични отвори с диам. до 40 мм в тухлени стени с деб. До 25 см. при ремонти	м2	12.60	10.00	126.00
3	Полагане на вертикални пластмасови тръби за отопление в сгради с диам. до 20 мм, вкл. укрепители	м	68.00	15.00	1020.00
4	Полагане на хоризонтални тръби за отопление в сгради с диам. до 20 мм, вкл. укрепители	м	102.40	15.00	1536.00
5	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диаметър над 12 мм в сгради	м	162.40	8.00	1299.20
6	Монтаж на кранове по тръбната мрежа	бр.	40.00	12.00	480.00
7	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	40.00	12.00	480.00
8	Доставка и монтаж на радиаторен вентил	бр.	20.00	10.00	200.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
9	Монтаж на обезвъздушителен апарат	бр.	20.00	10.00	200.00
10	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
	Обща стойност 10:	лева			6005.20
	Технически схеми на нови ел. инсталации и В и К инсталации	лева		0.00	0.00
	ОБЩО СМР:	лева			130680.72
	ДДС 20%:	лева			26136.14
	ВСИЧКО:	лева			156816.86

подпис:

Кръстю Цветков
Управител на "АК Груп 21" ООД

ДАТА 23.02.2016 г.

Образец

Приложение № 3.2

Извършване на строително-монтажни работи на типов етаж 2 в административната сграда на

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
/ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
	1. Прозорци / подмяна /				
1	Демонтиране на прозорци до 2 кв.м. с каса	броя	66.00	10.00	660.00
2	Доставка и монтаж на PVC прозорци - обикновен тип	м2	104.20	100.00	10420.00
3	Прогонка на крило на прозорец до 2 кв.м.	броя	66.00	3.50	231.00
4	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти с гипсокартон	м	52.20	12.00	626.40
5	Уплътняване / оформяне / на дограмата между крилата с метални лайсни, монтиране на лайсните	м	52.20	0.00	0.00
6	Монтаж на подпрозоречни первази PVC, външни и вътрешни	м2	46.60	35.00	1631.00
7	Монтаж на хоризонтални щори	м2	104.20	22.00	2292.40
8	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
	Обща стойност 1:	лева			16160.80
	2. Интериорни врати / подмяна /				
1	Демонтиране каса на врата	броя	23.00	7.00	161.00
2	Просичане на отвори в стари тухлени зидове на варов разтвор при деб. на зида 250 мм, ръчно	м2	7.60	10.00	76.00
3	Монтаж на каса на врата 16 см на мястото на демонтирана	броя	6.00	15.00	90.00
4	Монтаж на каса на врата 29 см на мястото на демонтирана	броя	17.00	18.00	306.00
5	Доставка и монтаж на врата таблена 16 см при ремонти	м2	10.80	150.00	1620.00
6	Доставка и монтаж на врата фурнирована 29 см при ремонти	м2	40.60	210.00	8526.00
7	Прогонка на еднокрила врата	броя	23.00	4.00	92.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
8	Доставка и монтаж на PVC дограма – обикновен тип, при ремонти, комбинирана врата с витрина	м2	12.00	100.00	1200.00
9	Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	69.20	0.80	55.36
10	Прогонка на еднокрила входна врата	броя	25.00	5.00	125.00
11	Поставяне на секретна брава с патронник	броя	26.00	45.00	1170.00
12	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	250.00	250.00
	Обща стойност 2:	лева			13671.36
	3. Демонтаж съществуващи дървени вградени шкафове, събаряне на съществуващи оформящи шкафове протекти				
1	Разглобяване на шкаф-гардероб	броя	89.00	15.00	1335.00
2	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор		9.10	15.00	136.50
3	Демонтиране батерия за кухн. мивки, тоал. мивки и подобни	броя	11.00	5.00	55.00
4	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради с диам. 1/2"	м	48.00	4.00	192.00
5	Тапа поцинкована 1/2"	броя	44.00	2.00	88.00
6	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
	Обща стойност 3:	лева			2106.50
	4. Удължаване на съществуващи тухлени зидове				
1	Тухлена зидария над 120 мм от тухлени блокове на вароцим. разтвор, към същ. коридор	м2	17.60	115.00	2024.00
2	Зидария с газобенонни блокчета с дебелина 200 мм на тънка fuga, към прозорците	м2	16.90	33.90	572.91
3	Разваляне на тухлена зидария на вароциментов разтвор	м3	9.80	20.00	196.00
4	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
5	Компроментирани участъци	лева	1.00	1000.00	1000.00
	Обща стойност 4:	лева			4092.91
	5. Нови настилки и обработка на съществуващите / без санитарен възел /				
1	Полиране на подова мозайка	м2	105.30	10.00	1053.00
2	Гланцирана циментова замазка 2 см., при ремонти	м2	406.90	6.00	2441.40
3	Доставка и редене на ламелен паркет	м2	441.10	15.00	6616.50
4	Доставка и монтаж на подови первази от PVC профили	м	1406.80	2.50	3517.00
5	Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи / фаянс / 20x30см	м2	3.20	30.00	96.00
6	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	200.00	200.00
	Обща стойност 5:	лева			13923.90
	6. Обработка на стени и тавани / мазилки, шпакловки и боядисване, без санитарен възел /				
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м2	60.00	1.00	60.00
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м2	40.00	1.20	48.00
3	Изкърпване на гипсова мазилка по тухлени стени	м2	271.80	7.00	1902.60
4	Изкърпване на гипсова мазилка по тавани	м2	127.00	7.00	889.00
5	Изкърпване на гипсова шпакловка	м2	438.40	6.00	2630.40
6	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	848.50	2.00	1697.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
7	Грундиране на стари тавани с латексов грунд	м2	493.50	2.00	987.00
8	Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило, при ремонти	м2	127.80	33.00	4217.40
9	Облицовка на зидани стени с гипсокартон и изолация от мин. вата на лепило пр ремонти	м2	64.00	35.00	2240.00
10	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	1308.90	4.00	5235.60
11	Алкидна / блажна / боя двукратно по стари цокли	м2	54.60	5.00	273.00
12	Топлоизолация на външни стени и тавани с пенополистирол EPS 80 мм при ремонти	м2	640.80	14.50	9291.60
13	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1	300.00	300.00
14	Компроментирани участъци	лева	1	1000.00	1000.00
	Обща стойност 6:	лева			30771.60
	7. Боядисване по дървени и метални части				
1	Грундиране по дървени плоскости	м2	56.60	2.00	113.20
2	Алкидна / блажна / боя по дървени повърхности, двукратно	м2	56.60	7.00	396.20
3	Алкидна / блажна / боя по стоманени повърхности, двукратно, врати асансьори	м2	2.50	4.50	11.25
	Обща стойност 7:	лева			520.65
	8. Санитарен възел / архитектурна и ВиК части /				
1	Демонтиране батерия за кухненски мивки, тоалетни мивки	броя	4.00	5.00	20.00
2	Демонтиране водомери за студена и топла вода	броя	2.00	5.00	10.00
3	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки / с вис. 1,50 м./ на вароциментов или циментов разтвор	м2	38.00	10.00	380.00
4	Разваляне на облицовка от теракотни плочки на циментов разтвор	м2	17.40	10.00	174.00
5	Демонтаж на луминенсцентни лампи до 3x80 W	броя	5.00	7.00	35.00
6	Сваляне на вътрешна мазилка със събиране на отпадъците	м2	91.80	5.00	459.00
7	Демонтиране на поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	16.40	3.00	49.20
8	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 3/4"	м	12.60	3.00	37.80
9	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 2"	м	14.00	3.00	42.00
10	Смяна каменинови тръби вертикални, висящи при стара канализация	м	6.00	50.00	300.00
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диам. на тръбата 25 мм.	м	16.40	20.00	328.00
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диам. на тръбата 40 мм.	м	14.00	27.00	378.00
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с диам. на тръбата 20 мм.	м	16.40	22.00	360.80
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с диам. на тръбата 40 мм.	м	14.00	27.00	378.00
15	Бойлер електрически 80 л за топла вода без налягане, битови нужди	броя	2.00	268.00	536.00
16	Вароциментна изравнителна мазилка с деб. до 10 мм с готова смес	м2	91.80	10.00	918.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
17	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонт, с височина 2,00 м.	м2	43.60	75.00	3270.00
18	Облицовка с неглазирани керамични плочи с лепило	м2	17.40	75.00	1305.00
19	Вароциментна шпакловка върху суха мазилка по стени и тавани	м2	91.80	5.00	459.00
20	Монтаж на луминенсцентно осветително тяло на стена или таван	броя	6.00	58.00	348.00
21	Смесителна батерия за мивка стенна	броя	4.00	50.00	200.00
22	Водомер за студена вода 1/2"	броя	1.00	34.00	34.00
23	Водомер за топла вода 3/4"	броя	1.00	36.00	36.00
24	Монтаж и свързване на бойлерно табло	броя	2.00	30.00	60.00
25	Сифони подови чугунени 27/27 диам. 100	броя	2.00	47.00	94.00
26	Тоалетна мивка среден формат	броя	4.00	70.00	280.00
27	Тоалетна седалка полупорц., бяла, с PVC казанче	броя	2.00	240.00	480.00
28	Доставка и монтаж на аксесоари, плотове с шкафчета	броя	2.00	900.00	1800.00
29	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	400.00	400.00
30	Скрити СМР В и К част	лева	1.00	5000.00	5000.00
	Обща стойност 8:	лева			18171.80
	9. Електроинсталации				
1	Демонтаж на луминенсцентни лампи до 3x80 W	броя	54.00	5.00	270.00
2	Демонтаж на ключове и кутии	броя	24.00	1.00	24.00
3	Пробиване на единични отвори с диам. до 40 мм, в тухлени стени с деб. до 25 см., при ремонт	броя	54.00	5.00	270.00
4	Демонтаж на тръби и проводници	м	160.00	2.00	320.00
5	Ръчно изкопаване на улеи с ширина до 100 мм, в тухлена зидария	м	220.00	5.00	1100.00
6	Доставка и полагане на тръби PVC с диам. 16 мм, под мазилка	м	440.00	5.50	2420.00
7	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3 x 16 мм2 в монтирани тръби	м	220.00	10.00	2200.00
8	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 4 x 10 мм2 в монтирани тръби	м	220.00	9.00	1980.00
9	Доставка и монтаж на кутия разклонителна, кръгла, за скрита инсталация	броя	18.00	2.00	36.00
10	Монтаж на луминенсцентно осветително тяло на стена или таван	броя	54.00	70.00	3780.00
11	Монтаж ключове и контакти за обикновена скрита инсталация /монтаж /	броя	38.00	7.00	266.00
12	Демонтаж на тръби и проводници ПИС	м	260.00	5.00	1300.00
13	Монтаж на кабелни канали с ширина 120 мм / за ПИС/	м	60.00	8.00	480.00
14	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3x6 мм2 в монтирани тръби / канали за ПИС, телефонизация, компютърна мрежа/	м	260.00	20.00	5200.00
15	Лампен /контактен излаз открит до 6 м. с кабел на обикн.скоби / с вкл. материали и проводници за ПИС/	бр.	14.00	25.00	350.00
16	Доставка и монтаж на електрическа брава	броя	1.00	60.00	60.00
17	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
18	Скрити СМР Електро част	лева	1.00	4900.00	4900.00
	Обща стойност 9:	лева			25256.00

№	ВИД СМР	ед. мярка	количес тво	ед. цена	стойност /лева/
	10. Отоплителна инсталация /тръбна разводка от съществуващо котелно помещение до същ. Радиатори/				
1	Просичане на отвори в стоманобетонени стени до 20 см. с електрически къртач и чук	м2	5.20	70.00	364.00
2	Пробиване на единични отвори с диам. до 40 мм в тухлени стени с деб. До 25 см. при ремонти	м2	12.60	10.00	126.00
3	Полагане на вертикални пластмасови тръби за отопление в сгради с диам. до 20 мм, вкл. укрепители	м	68.00	15.00	1020.00
4	Полагане на хоризонтални тръби за отопление в сгради с диам. до 20 мм, вкл. укрепители	м	102.40	15.00	1536.00
5	Монтаж на топлоизолация за тръбопроводи с диаметър над 12 мм в сгради	м	162.40	8.00	1299.20
6	Монтаж на кранове по тръбната мрежа	бр.	40.00	12.00	480.00
7	Доставка и монтаж на радиаторен холендър	бр.	40.00	12.00	480.00
8	Доставка и монтаж на радиаторен вентил	бр.	20.00	10.00	200.00
9	Монтаж на обезвъздушителен апарат	бр.	20.00	10.00	200.00
10	Изхвърляне на строителни отпадъци	лева	1.00	300.00	300.00
	Обща стойност 10:	лева			6005.20
	Технически схеми на нови ел. инсталации и В и К инсталации	лева		0.00	0.00
	ОБЩО СМР:	лева			130680.72
	ДДС 20%:	лева			26136.14
	ВСИЧКО:	лева			156816.86

ПОДПИС:

Кръстю Цветков
Управител на "АК Груп 21" ООД

ДАТА 23.02.2016 г.