



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОН „Региони в растеж“ 2014-2020 по 15 обособени позиции

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Изм. № 53-00-3930 25.05.16

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.), даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно изискванията на документацията Участник следва да разполага с определен вид и брой техника за изпълнение на всяка обособена позиция поотделно.

Съгласно Образец на Приложение № 8 Участник следва да посочи следната информация за предложеното от него техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

„Брой, технически характеристики, свързани с производителността и качеството на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя (година на производство/ производителност/ държавен контролен номер (регистрационен номер) и инвентарен номер)“

Моля да уточните, поставя ли Възложителя изискване Участник да посочи и държавен контролен номер (регистрационен номер) и инвентарен номер?

Достатъчно ли е, в случай че техническото оборудване е собственост на Участника, той да посочи само инвентарните номера на същото?

ОТГОВОР: В случай, че техническото оборудване е собственост на участника, не е достатъчно същия да посочи само инвентарните номера на същото. Участникът в процедурата следва да посочи цялата информация, която Възложителят е изискал, съгласно образца – Приложение № 8. По отношение на изискването за „държавен контролен номер (регистрационен номер) и инвентарен номер“ на техническото оборудване, следва да бъдат описани и двата номера, в случай на приложимост.

ВЪПРОС № 2: Възложителят ще приеме ли покриване на изискванията от документацията за участие в раздел V, т. 5.1, а именно критерия за изпълнено строителство, да е покрит от подизпълнител.

ОТГОВОР: Не, моля вижте публикуваните в Профила на купувача разяснения с изх. № 53-00-3872 от 20.05.2016 г.

ВЪПРОС № 3: Във връзка с Обособена позиция 2 – Лот 16 „Път П-57 Раднево - път П-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8.673 км, област Сливен“.

В представения от Възложителя проект, в част „Конструктивна“ са отделени два водостока:

- Водосток на км 32+669
- Водосток на км 36+538

За тях е представена обобщена количествена сметка, но количествата от тази сметка не са включени в Обобщената количествено – стойностна сметка на целия обект /Приложение 6.2-Лот 16 ОКС П-57/.

Молим да поясните, дали количествата от тези съоръжения ще бъдат включени за остойностяване.

ОТГОВОР: Количествата за изпълнението на водостоци на км 32+669 и на км 36+538, при остойностяването следва да бъдат отнесени към позиция 1359 „Изпълнение на тръбен водосток 2хф100 на км 32+669 и плочест водосток L=4 м на км 36+538, съгласно техническия проект и подробни количествени сметки – Приложение Y- част Конструктивна-водостоци, включително всички свързани с това разходи“. Позицията е включена в приложената Обобщената количествено – стойностна сметка.

ВЪПРОС № 4: Възложителят има ли изискване за прекъсване на строителството в периода от 15 ноември до 31 март, за работи в обхвата на пътното платно.

ОТГОВОР: Възложителя няма изискване за прекъсване на строителството в периода от 15 ноември до 31 март, за работи в обхвата на пътното платно.

ВЪПРОС № 5: Моля, Възложителят да поясни към коя основна количествена сметка се отнасят количествата, относно ведомостите за Тръбен водосток 2Ф100см при км 32+669 и Плочест водосток с L= 4м при км 36+538.

ОТГОВОР: Виж отговор на въпрос № 3

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ



ОБЕКТ: „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	<u>Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ</u>				
1102	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	4 759.00		
1103	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 284.00		
1104	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	5 429.00		
1105	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	29.00		
1106	Изкоп за почистване на втоци, отоци, водостоци, италиански улеи и облицовани окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	72.00		
1107	Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци, както и свързаните с това разходи	м ²	46 092.00		
1108.1	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 534.00		
1110	Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ²	1 619.00		
1112	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички	м	4 244.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1114	Разваляне на италиански улеи и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	72.00		
1115	Разваляне на облицован окоп и превоз на депо включително всички свързани с това разходи	м	251.00		
1117.1	Демонтаж на съществуващи стандартни и нестандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	бр.	105.00		
1118	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това	м	2 425.00		
1120	Разваляне на съществуващи водостоци и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	36.00		
1122	Доставка и полагане на насип за Зона "А", съгласно ТС	м ³	2 758.00		
1123	Доставка и полагане на насип от подходящ материал, съгласно ТС	м ³	335.00		
1124	Доставка и полагане на насип от хумус за острови и зелени площи, съгласно ТС	м ³	1 366.00		
Общо сметка 1.1					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1203	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	10 494.00		
1213	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с полимермодифициран битум Пм Б 45-80/68, с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС	м ²	66 438.00		
1216	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.), с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС	м ²	4 920.00		
1219	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	м ²	68 039.00		
1220	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	м ²	71 683.00		
1221	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно ТС	т	635.00		
Общо сметка 1.2					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ				
1302	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	2 785.00		
1302.2	Доставка и полагане на смес за студено рециклиране с дебелина 30 см, съгласно изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м ²	61 524.00		
1302.4	Доставка и полагане на допълнителен материал от трошен камък за студено рециклиране, с качество на материала за подосновен пласт, съгласно проекта и изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	3 995.00		
1304	Доставка и полагане на материал за банкети, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	4 695.00		
1304.1	Доставка и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия за банкети, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ³	2 648.00		
1304.2	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	1 645.00		
1306.1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	3 550.00		
1306.2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	3 336.00		
1309	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	м ²	5 483.00		
1310	Доставка и монтаж на нова ограничителна система за пътища БДС EN 1317 N2W5, съгласно чертежа и ТС, включително всички свързани с това разходи	м	8 064.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1310.1	Доставка и монтаж на дълго зануляване БДС EN 1317 N2W5, съгласно чертежа и ТС, включително всички свързани с това разходи	бр	21.00		
1310.2	Доставка и монтаж на късо зануляване БДС EN 1317 N2W5, съгласно чертежа и ТС, включително всички свързани с това разходи	бр	21.00		
1318	Маркировка с бял цвят тип 2/ с висока нощна видимост при влажна настилка/, изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента ТС на АПИ: студен шприц пластик, с минимална ддебелина 0.7 мм/обезпечена от разходна норма, при която е взета в предвид плътността при 20градуса Целзий на основните компоненти, с експлоатационен период от минимум 5 години.	м ²	3 572.00		
1318.1	Изпъкнали изкуствени напречни неравности с плътен асфалтобетон за направа 10 /десет/ броя пешеходни пътеки, включително всички свързани с това разходи.	гл. сума	1.00		
1320	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	41.30		
1320.1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	93.00		
1321	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, съгласно ТС ,включително всички свързани с това разходи.	м ²	6.30		
1321.1	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	30.00		
1322	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС ,включително всички свързани с това разходи.	бр.	106.00		
1324	Укрепване на съществуващи нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	17.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1325	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	388.00		
1325.1	Направа на отоците за италианските улеи и всички свързани с това разходи.	бр.	24.00		
1326	Направа на монолитен облицован /бетонов/окоп по одобрена от Възложителя технология, включително доставка и полагане на необходимите материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.	м	251.00		
1332	Доставка и изливане на място на бетон С 20/25 при малки съоразения, съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	53.00		
1340	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф500 мм за зауствания, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	90.00		
1351	Доставка и полагане на стомана В500В в съответствие с изискванията на ТС и проекта, всички диаметри оребрена стомана.	кг	660.00		
1354.1	Повдигане и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр.	4.00		
1354.2	Доставка и монтаж на чугунени решетки за дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	8.00		
1364	Ревизия на колекторна система, съгласно проекта и изискванията на от ТС, включително всички свързани с това разходи	м	100.00		
1381	Открит необлицован канал по детайл 1 от проекта, с дължина 450 м във връзка с отводняване на заблатени терени при км 32+670 - дясно, включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1382	Тръбни РЕ канали Ф150 см със земно покритие от 1 до 8 м с дължина 670 м по детайл 2 от проекта, във връзка с отводняване на заблатени терени при км 32+670 - дясно, включително всички свързани с това разходи	Глоб. сума	1.00		
1383	Ревизионни шахти средна височина 7.50 м, съгласно проекта, във връзка с отводняване на заблатени	бр	4.00		
1384	Стоманобетонowi крила тръбни канали с дължина 7.50 м и височина 2.50 м, съгласно проекта, във връзка с отводняване на заблатени терени при км 32+670 - дясно, включително всички свързани с това разходи	бр	2.00		
Общо сметка 1.3					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	<u>Сметка 1.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО</u>				
1408	Доставка и полагане на усилваща мрежа с опънна якост 100/100кN/м, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м ²	18 391.00		
Общо сметка 1.4					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	<u>Сметка 1.5 РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ</u>				
1503	Разваляне на съществуваща настилка, включително изкоп, натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо	м ³	164.00		
1504	Разваляне на съществуващи асфалтобетонова и трошенокаменна настилки в участъците на преходните плочи, включително изкопаване, натоварване, превоз и разтоварване на депо.	м ³	85.00		
1506	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина съгласно проекта, с всички свързани с това разходи	м ³	80.00		
1509	Разваляне на предпазващ бетонов пласт с различна дебелина и превоз на депо, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ²	1 088.00		
1510	Разваляне на съществуващ изравнителен бетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ²	1 088.00		
1511	Разваляне на съществуващ стоманобетон, включително разкъртване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ³	40.00		
1516	Награпяване и почистване на бетонова повърхност, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 088.00		
1518	Разваляне на съществуваща хидроизолация, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м ²	1 088.00		
1523	Демонтаж на съществуващи парпети, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи	м	280.00		
				за пренос:	0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1525	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и оформянето му и всички	м	280.00		
1531	Демонтаж на съществуващи дилатационни фуги, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и други	м	44.00		
1532	Демонтиране на чугунени отводници с превоз на депо	бр.	21.00		
1538	Демонтиране на предпазна мрежа над контактните проводници на ел. ж.п. линия и превоз на депо.	бр.	2.00		
1359	Изпълнение на тръбен водосток 2хф100 на км 32+669 и плочест водосток L=4 м на км 36+538, съгласно техническия проект и подробни количествени сметки -Приложение Y-част Конструктивна-водостоци, включително всички свързани с това разходи	глоб. сума	1.00		
Общо сметка 1.5					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Сметка 1.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ				
1605	Ръчен изкоп, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, съгласно чертежите и ТС	м3	16.00		
1606	Възстановяване на насип около устой, на пластове в зони с ограничен достъп, до ниво и степен показани на чертежа, включително подготовка на основата, изкопаване, насипване и оформяне на канавки, съгласно изискванията на ТС	м ³	40.00		
1614	Излят на място бетон C12/15, съгласно БДС EN 206-1, (подложен), включително изкопаването и превоз на отпадъците на депо, кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м ³	20.00		
1615	Бетон C 25/30 за фундаменти, устои, стени, съгласно БДС EN 206-1 и Техническата спецификация, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4, положен на място, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	7.00		
1617	Излят на място бетон за равност C20/25, съгласно БДС EN 206-1 и Техническата спецификация, положен на място, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	64.00		
1618	Излят на място бетон с класове по якост C35/45, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4, XC4, XD3, за тротоарни блокове, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка.	м3	77.00		
1619	Бетон C25/30, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4, положен на място за монолитна пътна плоча, включително доставка, кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	77.00		
1620	Излят на място бетон C25/30 за преходни плочи, съгласно БДС EN 206-1 и Техническата спецификация, включително доставка, кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	27.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	марка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1625	Доставка и полагане на армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007 и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително доставка, заготовка, монтаж	кг	21 300.00		
1626	Доставка и полагане на листова хидроизолация, съгласно проекта и ТС , включително всички свързани с това разходи	м ²	1 195.00		
1628	Обмазване на бетонни повърхности с хидроизолационен битум, съгласно ТС и всички свързани с това разходи	м ²	260.00		
1629	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за долен пласт на покритието върху хидроизолацията с дебелина след уплътняването съгласно чертежите, и в съответствие с изискванията на ТС	т	148.00		
1630	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС	м ²	1 024.00		
1640	Ограничителна система за превозни средства върху съоръженията с повишена степен на задържане при удар H1 и зона на действие W5, съгласно БДС EN 1317-2010, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	172.00		
1641	Ограничителна система за превозни средства върху съоръженията с повишена степен на задържане при удар H2 и зона на действие W4, съгласно БДС EN 1317-2010, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м	108.00		
1643	Ограничителна система за превозни средства върху съоръженията - елементи за начало и край, доставка и монтаж, както и всички свързани с това разходи.				
	Шина за дилатационна фуга	бр.	8.00		
1644	Предпазни мрежи при съоръжения с височина 190см, включително доставка, монтаж, както и всички свързани с това разходи.	м ²	108.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1643	Доставка и монтаж на предпазен парапет, съгласно проекта и изискванията на ТС , съгласно изискванията на ТС	м	280.00		
1644	Доставка и полагане наPVC тръби ф 110 съгласно ТС	м	48.00		
1646	Чугунени отводнителни с диаметър 150 мм съгласно ТС	бр.	21.00		
1647	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 150 мм за удължаване на съществуващите отводнителни, съгласно проекта и всички свързани с това разходи	м	25.00		
1650	Доставка и полагане на дилатационни фути с максимална дилатация 20 мм, съгласно проекта и изискванията на ТС	м	44.00		
1653.1	Анкериране на дюбели в пътната плоча, съгласно проекта, с използване на епоксидни разтвори	бр.	2 250.00		
1670	Локални ремонти на пътната плоча ,съгласно указания на консултанта и съгласно ТС , включително всички свързани с това разходи	Гл. сума	1.00		
1671.3	Покриване на видима армировка от главните греди и пътната плоча с подходящи саниращи средства, включително струйна обработка с пясък или водно бластиране, почистване и всички свързани с това разходи	гл. сума	1.00		
1682	Запълване на фути в тротоарните блокове и надлъжните фути между две конструкции със специализирани продукти на битумно каучукова , съгласно ТС	м	280.00		
1683	Покриване на ригел, колони, устои, конзолни крила, подп.стени, сводове и др. с предпазен пласт, на местата с недостатъчно покритие на армировката.	м2	40.00		
1684	Анкериране на дюбели при долно строене	бр	228.00		
Общо сметка 1.6					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
Сметка 1.7 ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ					
1701	Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	1 988.00		
1702	Направа подложка и засипване с пясък 20 см над теме тръба включително уплътняване и всички свързани с това разходи	м ³	468.00		
1703	Доставка и полагане на насип от подходящ материал, съгласно проекта и ТС	м ³	1 053.00		
1705	Доставка и монтаж на водопровод от PEHD тръби Ф110 мм, SDR 17(PN10) на челна заварка, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м	1 392.00		
1706	Доставка и монтаж на водопровод от PEHD тръби Ф90 мм, SDR 17(PN10) на челна заварка, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м	70.00		
1707	Доставка и монтаж фланшов накрайник PEHD Ф 90, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	15.00		
1708	Доставка и монтаж фланшов накрайник PEHD Ф 110, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	33.00		
1711	Доставка и монтаж коляно PEHD Ф 90 - 45°, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	3.00		
1713	Доставка и монтаж спирателен кран Ф 80, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	13.00		
1714	Доставка и монтаж спирателен кран Ф 100, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	25.00		
1717	Доставка и монтаж противопожарен хидрант Ф 80-надземен, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	13.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1718	Доставка и монтаж КоФс Ф 80, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	13.00		
1721	Доставка и монтаж тройник ТФ 100/100, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	8.00		
	Доставка и монтаж тройник КРФ 100/100, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1726	Доставка и монтаж ФС връзка Ф 100, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	8.00		
1728	Изпитване водопровод Ф 90	м	70.00		
1729	Изпитване водопровод Ф 110	м	1 392.00		
1731	Дезинфекция водопровод Ф 90	м	70.00		
1732	Дезинфекция водопровод Ф 110	м	1 392.00		
1735	Доставка и монтаж водовземна скоба за РЕНД тръби Ф 110, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	47.00		
1736	Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран за СО Ф 3/4"-1 1/4", съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	47.00		
1737	Доставка и монтаж на водопровод от РЕНД тръби до Ф 40 на бърза връзка за СО, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м	230.00		
1738	Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод	м	1 462.00		
1739	Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод	м	1 462.00		
1740	Направа опорен бетонов блок, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	54.00		
за пренос:					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
от пренос:					0.00
1741	Направа на водопроводна шахта от сглобяеми ст.бет. елементи Ф 1000 с дълб. до 2,0 м - ВШ 1, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1742	Направа на водопроводна шахта от сглобяеми ст.бет. елементи Ф 1500 с дълб. до 2,0 м - ВШ 2, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1743	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф 1", съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1744	Доставка и монтаж на спирателен кран Ф 2", съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	2.00		
1745	Възвратна клапа Ф 2", съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1746	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник Ф 1", съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1747	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник Ф 2" съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1748	Доставка и монтаж на отводнителна тръба на ВШ 2 от PVC Ф 110 - SN 4, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м	10.00		
1749	Доставка и монтаж на заустващ бетонов блок, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	1.00		
1750	Доставка и монтаж на конзоли от винкел 50/50 за укрепване водопровод хоризонтално, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	бр	12.00		
1751	Доставка и монтаж на топлоизолация от гумизол - дебелина 10 см	м2	7.00		
1752	Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи	м2	7.00		
Общо сметка 1.7					0.00

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед. цена	стойност
1901	<u>Сметка 1.9 ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ</u> Алейно залесяване с 5-7 годишни фиданки Кипарис Аризоника (Cupressus arizonica) в дупки 60/60/60, включително всички свързани с това разходи	бр.	1 315.00		
Общо сметка 1.9					0.00