



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изм. №
53-00-3421/0905.16
20..... Г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителство на обект: Републикански път III-623 „Бобов дол - Жедна“ от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Раздел II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките от Обявлението за обществената поръчка, както и в Приложение А, т. 4.4 и т. 1.2.3, б. „г“ от Документацията за участие е записано, че „Предвидената настилка е оразмерена с ЕО 200 МРа за „средно“ движение“.

В Техническия проект, част 3. Пътна, т. 4.4 е записано, че „Предвидената настилка е оразмерена с ЕО 221 МРа за „тежко“ движение“.

Моля, да поясните кое е вярното.

ОТГОВОР: Възложителят прави следното пояснение: Участниците в процедурата следва да приемат за вярно записа от Техническия проект, част Пътна, точка 4.4, а именно: „Настилната е оразмерена с ЕО 221 МРа за „тежко“ движение“.

ВЪПРОС № 2: Във връзка с горният ни въпрос и изискванията на ТС 2014 на АПИ, моля да поясните: А) При условие, че настилната е оразмерена за „тежко“ движение, има ли Възложителят изискване за влагане в производството на асфалтовата смес тип А за износващ пласт, на каменни фракции с устойчивост на полируемост PSV не по-малко от 50, както е записано в Раздел 5103 на ТС? Б) Има ли Възложителят изискване за влагане в производството на асфалтовите смеси за долен пласт (биндер) и износващ пласт, на полимермодифициран битум или специален битум с добавка? При условие, че има подобно изискване, моля да уточните с подробности, тъй като в Проекта липсват данни за интензивност на движението на пътния участък, поради което не могат да бъдат приложени изискванията на Раздел 5103. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ РАБОТИ на ТС.

ОТГОВОР: По отношение на буква А): Съгласно Техническата спецификация, 2014 г. на Възложителя, Раздел 5103 за тежко и много тежко движение, фракциите за износващия пласт е необходимо да са с устойчивост на полируемост PSV не по-малко от 50.

По отношение на буква Б): Няма изискване за влагане на полимермодифициран битум или други добавки при производството на асфалтови смеси за долен пласт (биндер).

ВЪПРОС № 3: В Приложение № 6.1 ОКСС, поз. 11220 „Стандартни светлоотразителни пътни знаци със светлоотразително фолио КЛАС 2, II-ри типоразмер“ е записано количество 28 м2.

В Количествена сметка № 1 сигнализация с пътни знаци и маркировка от Проекта част: ПОД е записано количество 28бр.

Моля да поясните вярната мерна единица: м2 или бр.?

ОТГОВОР: Предвидените светлоотразителни пътни знаци са 28 броя. Вярната мерна единица за тях е „брой“.

ВЪПРОС № 4: Има ли Възложителят конкретни изисквания към вида на геотекстила за филтрационния дренаж?

ОТГОВОР: Геотекстилът е необходимо да отговаря на изискванията на т. 8241 от Техническата спецификация, 2014 г. на Възложителя.

ВЪПРОС № 5: Съгласно Проекта и ОКСС, филтрационните дренажи и дренажите под облицовъчните окопи са предвидени, да се изпълнят с бетонова тръба Ф100 мм, която вече не се предлага на „пазара“. Моля, да поясните с какъв вид тръба да бъде заменена: бетонова Ф 150 мм/ 200 мм или PVC Ф 200 мм (съгласно изискванията на ТС)?

ОТГОВОР: Тръбните дренажи да се изпълняват с PVC тръби ф 200, съгласно т. 8231 от Техническата спецификация, 2014 г. на Възложителя.

ВЪПРОС № 6: Моля, да поясните дренажите под облицовъчните окопи дали се изпълняват с геотекстил, тъй като липсват данни за това във Ведомост № 4.1 и в чертежите? Ако отговора ви е „да“, моля да поясните вида му и количеството.

ОТГОВОР: Да има предвиден геотекстил при изпълнение на дренажите под облицовъчните окопи. Количествата са съгласно представения детайл за м² (линеен метър) и съгласно т. 8511 от Техническата спецификация, 2014 г. на Възложителя.

ВЪПРОС № 7: Във Ведомост 4.4 от Проекта за филтрационните дренажи няма предвиден подложен бетон С 8/10, който същевременно е отразен в чертежите. Моля, да поясните има ли подложен бетон и какво е неговото количество?

Същото се отнася и за Ведомост 4.1 за дренажите под облицовъчните окопи. Моля, да поясните има ли подложен бетон и какво е неговото количество?

ОТГОВОР: Да, има предвиден бетон под дренажната тръба и геотекстил. Количествата са съгласно представения детайл за м² (линеен метър) и съгласно т. 8511 от Техническата спецификация, 2014 г. на Възложителя.

ВЪПРОС № 8: Моля, да поясните предвидено ли е количество в ОКСС за изкоп за дренажните ребра по откосите и в коя позиция от ОКСС?

ОТГОВОР: Предвидените от Възложителя количества по позиция № 3302.3 с наименование „Изкоп на неподходящ материал за изграждане на насип“ от Количествената сметка (Приложение № 6.1), включват и количествата за изкоп за дренажни ребра по откоси.

ВЪПРОС № 9: Моля да потвърдите, че количеството на хумуса за укрепване на откоси е 1450 м³, както е записано в ОКСС поз. 3640.1, тъй като според нас е допусната техническа грешка във Ведомост 7.2 и количеството би трябвало да бъде $1450 \text{ м}^2 \cdot 0.10 \text{ м} = 145 \text{ м}^3$.

ОТГОВОР: Количеството хумус за укрепване на откоси по поз. 3640.1 е 145 м³.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1298 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

