

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОПУ – ПЕРНИК
УЛ. „СОФИЙСКО ШОСЕ“ № 31, ет. 2
ГР. ПЕРНИК

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Извършване на строително – монтажни работи на снегоринна база „Селимица“,
собственост на АПИ – ОПУ – Перник“

ОТ: „ВИВА-92“ ООД,

(наименование на участника)

ЕИК 113585537, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Павликени“ 9,

тел.: 0898 69 16 82, факс:, e-mail: viva_92_ood@abv.bg,

представявано от Борис Василев Борисов ,

(трите имена)

действащ в качеството си на **Управител/**

(длъжност)

Упълномощен с пълномощно

.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставяме настоящото ценово предложение, с което се задължаваме ако бъдем избрани за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** да извършим видовете работи при следните условия:

1. Нашето предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка включва всички видове работи от техническата спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. В оферираните цени са включени всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката до мястото на изпълнение.

3. Предложените цени включват всички дейности за СМР, доставка и въвеждане в експлоатация.

4. Предлагащите цени са без включен ДДС.

5. Приемаме определените от Възложителя условия на плащания по настоящата поръчка с платежни нареждания по наша банкова сметка, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи данъчна фактура въз основа на двустранно подписан протокол за приемане на извършените работи от изпълнителя.

5. Декларираме, че предложените от нас цени ще останат валидни за целия срок на изпълнението на поръчката и няма да бъдат променяни.

6. **Цената за изпълнение на договора (обществената поръчка) е: 16 057,86 лв. [шестнадесет хиляди петдесет и седем лева и 0.86 стотинки] без ДДС,** формирана съгласно остойностените от нас по единични цени и показатели (закръглени до втория знак след десетичната запетая) Количествено-стойностни сметки приложени към настоящото Ценово предложение.¹

Цената е формирана по единични показатели и цени съгласно приложената количествена сметка.

7. Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на

¹ Остава се вярното.

Дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

8. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.


9. Непредвидените разходи не надвишават 10 % от всички СМР и в рамките на финансовия ресурс до 16 666,67 лева без ДДС.

10. В случай на допуснати аритметични грешки при определяне на крайната цена за изпълнение на обществената поръчка, съгласни сме нашата оферта да бъде отстранена от участие в процедурата.

Приложение: Количествено-стойностна сметка 1бр.

Дата: 24,05,2016 г.

Борис Борисов
(имена, подпис, печат)



¹ Участникът носи отговорност за изготвеното от него Ценово предложение и посочените от него единични цени и стойности в приложените Количествено-стойностни сметки.

„Извършване на строително – монтажни работи на снегоринна база „Селимица”, собственост на АПИ – ОПУ – Перник“

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
/ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /**

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м ²	96.00	6.5	624.00
2	Демонтаж на стари бордюри	м'	12.00	4.5	54.00
3	Тънък изкоп до 0.15 м ръчно в з. п. и превоз с ръчна количка до 50 м	м ³	15.00	22.5	337.50
4	Доставка и полагане на основа от баластра с дебелина плътно 15 см	м ²	96.00	6.5	624.00
5	Доставка и полагане на дренащ пясъчен слой с дебелина на пясъчния слой плътно 5 см	м ²	96.00	2.8	268.80
6	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м'	22.00	24.1	530.20
7	Доставка и полагане на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи (правоъгълни бетонови плочи с р-ри 20/20, 30/30, 40/40, 50/50), шестоъгълни, унипавета и с други форми.	м ²	96.00	38.5	3 696.00
8	Изолация на таван на тераса с пенополисторол EPS 100мм	м ²	50.00	24.6	1 230.00
9	Направа на драскана мазилка на стени и таван	м ²	160.00	16.8	2 688.00
10	Доставка и монтаж на плочки на под	м ²	134.00	39.19	5 251.46
11	Доставка и монтаж на плочки на стени	м ²	3.80	40.5	153.90
12	Ремонт на съществуваща паянтова постройка	м ²	12	50	600.00
	ОБЩО СМР:	лева			16 057.86
	ДДС 20%:	лева			3 211.57
	ВСИЧКО:	лева			19 269.43

ДАТА: 24.05.2016г.

ПОДПИС:

ПЕЧАТ

Борис Борисов - Управител

качество на представляващия участника/



Име: Разваляне на тротоар от базалтови плочи
Шифър: Поз.01

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		0.8658			3.03
9313-0001	РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.8658	1.00	3.50	3.03
	Допълнителни разходи					2.88
	-върху Труд	%	95		3.03	2.88
	Общо					3.03
	- преки					2.88
	- допълнителни					5.91
	- общо					6.50
	- с печалба					
	ОБЩО (с печалба)					6.50

Име: Демонтаж на стари бордюри
Шифър: Поз. 02


за м'

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		0.5994			2.10
9313-0001	РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.5994	1.00	3.50	2.10
	Допълнителни разходи					1.99
	-върху Труд	%	95		2.10	1.99
	Общо					2.10
	- преки					1.99
	- допълнителни					4.09
	- общо					4.50
	- с печалба					
	ОБЩО (с печалба)					4.50

Име: Тънък изкоп до 0.15 м ръчно в з. п. и превоз с ръчна количка до 50 м
Шифър: Поз.03

за м3

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		2.9970			10.49
9313-0001	ИЗКОПЧИЯ - СТЕПЕН 01	ч.ч.	2.9970	1.00	3.50	10.49



Допълнителни разходи				9.97
-върху Труд	%	95	10.49	9.97
Общо				10.49
- преки				9.97
- допълнителни				20.45
- общо				22.50
- с печалба				
ОБЩО (с печалба)				22.50

Име: Доставка и полагане на основа от баластра с дебелина плътно 15 см
Шифър: Поз. 04


за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	КДСР	Цена	Общо
	Труд		0.3164			1.11
9312-2002	РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.3164	1.00	3.50	1.11
	Материали					2.70
08.12.12.30.01	БАЛАСТРА- (ТРОШЛЯК)	м3	0.1500	1.00	18.00	2.70
	Механизация					0.58
E 01-044	ТРАМБОВКИ МЕХАНИЧНИ	мсм	0.0320	1.00	18.00	0.58
	Допълнителни разходи					1.52
	-върху Труд	%	95		1.11	1.05
	-върху Материали	%	10		2.70	0.27
	-върху Механизация	%	35		0.58	0.20
	Общо					4.38
	- преки					1.52
	- допълнителни					5.91
	- общо					6.50
	- с печалба					
ОБЩО (с печалба)						6.50

Име: Доставка и полагане на дренаж пясъчен слой с дебелина на пясъчния слой
плътно 5 см
Шифър: Поз. 05

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	КДСР	Цена	Общо
	Труд		0.1180			0.41
9312-2002	РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.1180	1.00	3.50	0.41




Материали						1.10
08.12.12.30.02	ПЯСЪК- (ДРЕНИРАЩ)	м3	0.0500	1.00	22.00	1.10
Механизация						0.40
Е 01-044	ТРАМБОВКИ МЕХАНИЧНИ	мсм	0.0220	1.00	18.00	0.40
Допълнителни разходи						0.64
	-върху Труд	%	95		0.41	0.39
	-върху Материали	%	10		1.10	0.11
	-върху Механизация	%	35		0.40	0.14
Общо						1.91
- преки						0.64
- допълнителни						2.55
- общо						2.80
- с печалба						
ОБЩО (с печалба)						2.80

Име: Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35

Шифър: Поз. 06

за м'

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
Труд						1.96
7119-2013	РАБОТНИК- СТЕПЕН 03	ч.ч.	0.2800	1.00	3.50	0.98
7119-2013	РАБОТНИК- СТЕПЕН 02	ч.ч.	0.2800	1.00	3.50	0.98
Материали						16.45
16.10.21.10.01	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0002	1.00	250.00	0.05
25.93.14.40.02	ПИРОНИ	кг	0.0180	1.00	2.20	0.04
23.64.10.00.59	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ - М300 - (1:2,2)	м3	0.0023	1.00	85.00	0.20
23.61.11.30.35	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 50/ 18/35 см	бр	2.0000	1.00	8.08	16.16
Допълнителни разходи						3.51
	-върху Труд	%	95		1.96	1.86
	-върху Материали	%	10		16.45	1.64
Общо						18.41
- преки						3.51
- допълнителни						21.91
- общо						24.10
- с печалба						
ОБЩО (с печалба)						24.10



Име: Доставка и полагане на нова тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи
Шифър: Поз. 07


за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		1.7557			6.14
7122-2001	РАБОТНИК- СТЕПЕН 02	ч.ч.	0.9000	1.00	3.50	3.15
7122-2001	РАБОТНИК- СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.8557	1.00	3.50	2.99
	Материали					20.93
08.12.11.90.14	ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР	кг	8.0000	1.00	0.45	3.60
23.61.11.50.23	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	М2	1.0500	1.00	16.50	17.33
	Допълнителни разходи					7.93
	-върху Труд	%	95		6.14	5.84
	-върху Материали	%	10		20.93	2.09
	Общо					27.07
	- преки					7.93
	- допълнителни					35.00
	- общо					38.50
	- с печалба					
	ОБЩО (с печалба)					38.50

Име: Изолация на таван на тераса с пенополистирол EPS 100мм
Шифър: Поз.08

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		0.9943			3.48
71 242 005	МОНТАЖНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.5000	1.00	3.50	1.75
71 242 005	МОНТАЖНИК - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0.4943	1.00	3.50	1.73
	Материали					14.05
20.52.10.95.46	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРОЛ	кг	5.0000	1.00	0.40	2.00
20.16.20.35.07	EPS F 15 (100) ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	1.1000	1.00	7.00	7.70
22.23.22.90.08	ДЮБЕЛ (ПИРОН) ДО 10*150 ММ	бр	6.0000	1.00	0.20	1.20
20.30.22.55.20	ШПАКЛОВЪЧНА МАСА	кг	4.0000	1.00	0.45	1.80
22.23.15.50.02	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР 145 гр.	м2	1.1800	1.00	1.12	1.32
20.13.20.50.02	ВОДА	м3	0.0040	1.00	2.00	0.01
E 07-013	УДАРНО ПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0.0025	1.00	9.00	0.02
	Механизация					0.09
E 07-012	ПОДЕМНА МАКАРА	мсм	0.0025	1.00	35.00	0.09



Допълнителни разходи				4.74
-върху Труд	%	95	3.48	3.31
-върху Материали	%	10	14.05	1.41
-върху Механизация	%	35	0.09	0.03
Общо				
- преки				17.62
- допълнителни				4.74
- общо				22.36
- с печалба				24.60

ОБЩО (с печалба) 24.60

Име: Направа на драскана мазилка на стени и таван
Шифър: Поз. 09


за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		0.3040			1.06
71 122 010	МАЗАЧ ФАСАДИ - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.1500	1.00	3.50	0.53
71 122 010	МАЗАЧ ФАСАДИ - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0.1540	1.00	3.50	0.54
	Материали					12.00
20.30.12.70.01	ГРУНД СИЛИКАТЕН	кг	0.2000	1.00	4.00	0.80
23.64.10.00.07	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ЕДРО ЗЪРНЕСТА 3.0 ММ	кг	4.0000	1.00	2.80	11.20
	Допълнителни разходи					2.21
	-върху Труд	%	95		1.06	1.01
	-върху Материали	%	10		12.00	1.20
	Общо					
	- преки					13.06
	- допълнителни					2.21
	- общо					15.27
	- с печалба					16.80
ОБЩО (с печалба)						16.80

Име: Доставка и монтаж на плочки на под
Шифър: Поз. 10

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		2.0000			7.00
7122-2001	НАСТИЛКАДЖИЯ - СТЕПЕН 01	ч.ч.	0.6000	1.00	3.50	2.10




7122-2001	НАСТИЛКАДЖИЯ - СТЕПЕН 02	ч.ч.	0.7000	1.00	3.50	2.45
7122-2001	НАСТИЛКАДЖИЯ - СТЕПЕН 03	ч.ч.	0.7000	1.00	3.50	2.45
Материали						19.99
20.52.10.95.32	ЛЕПИЛО ЗА НАСТИЛКИ	КГ	3.9500	1.00	0.50	1.98
20.30.22.60.12	ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	КГ	0.4500	1.00	1.50	0.68
23.31.10.75.05	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	M2	1.1000	1.00	15.76	17.34
Допълнителни разходи						8.65
	-върху Труд	%	95		7.00	6.65
	-върху Материали	%	10		19.99	2.00
Общо						26.99
- преки						8.65
- допълнителни						35.63
- общо						39.19
- с печалба						
ОБЩО (с печалба)						39.19

Име: Доставка и монтаж на плочки на стени
Шифър: Поз.11

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
Труд						2.4000
7122-2001	ПЛОЧКАДЖИЯ - СТЕПЕН 02	ч.ч.	1.2000	1.00	3.50	4.20
7122-2001	ПЛОЧКАДЖИЯ - СТЕПЕН 03	ч.ч.	1.2000	1.00	3.50	4.20
Материали						18.58
20.30.22.60.12	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	КГ	0.4000	1.00	1.50	0.60
20.52.10.95.32	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	КГ	4.0000	1.00	0.50	2.00
23.31.10.10.04	ПЛОЧКИ СТЕННИ	M2	1.0500	1.00	15.22	15.98
Допълнителни разходи						9.84
	-върху Труд	%	95		8.40	7.98
	-върху Материали	%	10		18.58	1.86
Общо						26.98
- преки						9.84
- допълнителни						36.82
- общо						40.50
- с печалба						
ОБЩО (с печалба)						40.50



Име: Ремонт на съществуваща паянтова постройка
Шифър: Поз.12

за м2

Шифър	Позиция	м-ка	РН	К/ДСР	Цена	Общо
	Труд		6.6600			23.31
9313-0001	РАБОТНИК - СТЕПЕН 01	ч.ч.	6.6600	1.00	3.50	23.31
	Допълнителни разходи					22.14
	-върху Труд	%	95		23.31	22.14
	Общо					23.31
	- преки					22.14
	- допълнителни					45.45
	- общо					50.00
	- с печалба					
	ОБЩО (с печалба)					50.00

Общ брой експортирани анализи: 12

Анализите са експортиране с Project Estimator

