

Сметки на видовете работи с предлагани единични цени (Образец № 6.1) на участниците

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белокопитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
Сметка 1 Почистяване на строителната площадка						
1.1	Изсичане на дървета, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и разтоварване на депо	бр	80.00	13.02	15.48	1.50
1.2	Изсичане на храсти, включително натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и разтоварване на депо	м ²	2.50	0.31	0.15	0.45
1.3	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето, и всички, свързани с това разходи	м ³	6.20	3.87	3.43	3.12
Сметка 2 Насипи						
2.1	Изпълнение на насип за Зона "А"	м ³	10.00	24.24	21.18	14.82
2.2	Изпълнение на насип с подходящ материал	м ³	9.00	23.68	8.03	10.64
2.3	Направа на насип от подходящ материал, включително натоварване, транспорт, разтоварване и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи	м ³	9.00	6.15	6.48	12.82
2.4	Обратна засипка към съоръжения от подходящ материал, включително натоварване, транспорт, разтоварване, уплътняване, както и всички, свързани с това разходи	м ³	10.00	8.35	6.48	9.79
2.5	Обратна засипка (заскаляване) от страната на оттока, втока и по дъното, включително натоварване, транспорт и разтоварване	м ³	11.50	8.45	6.48	10.97
Сметка 3 Изкоп						
3.1	Общ обикновен изкоп (земни почви), включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	5.00	4.44	3.72	3.55
3.2	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	4.00	4.85	3.60	5.60
3.3	Изкоп за малки съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички, свързани с това разходи	м ³	4.50	3.25	4.80	4.40
3.4	Изкоп за основи на съоръжения в неподходящ материал, включително натоварване, транспорт, разтоварване, складиране на депо, както и всички, свързани с това разходи	м ³	4.00	3.48	4.92	3.55
3.5	Изкоп за основи на съоръжения в скален материал, включително натоварване, транспорт, разтоварване, складиране на депо, както и всички, свързани с това разходи	м ³	7.00	8.94	4.92	7.56
3.6	Общ обикновен изкоп (скални почви), включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	6.50	5.79	6.10	8.43
Сметка 4 Укрепване на откоси						
4.1	Направа на насип хумус по откосите и в разделителната ивица	м ³	31.00	6.47	7.46	4.41
4.2	Затревяване в три етапа на площите с тревна смеска 40 кг/дка и всички, свързани с това разходи	дка	2.90	1050.00	1320.00	714.05
4.3	Поливане на затревените площи (петкратно) – 10 т./дка и всички, свързани с това разходи	т	1.60	4.50	8.05	5.54
4.4	Засаждане на 7 – 9 г. широколистни фиданки в дупки 80 / 80 / 80 см и всички, свързани с това разходи	бр.	42.00	31.90	22.04	9.87
4.5	Засаждане на 7 – 9 г. иглолистни фиданки в дупки 80 / 80 / 80 см и всички, свързани с това разходи	бр.	45.00	41.80	8.65	14.27
4.6	Засаждане на широколистни декоративни храсти в дупки 30 / 30 / 30 см и всички, свързани с това разходи	бр.	4.50	1.65	1.64	1.92
4.7	Засаждане на вечнозелени и иглолистни декоративни храсти в дупки 30 / 30 / 30 см и всички, свързани с това разходи	бр.	4.60	2.75	3.31	3.57
4.8	Поливане на новозасадените храстови фиданки (петкратно) - 5 т./1000 бр. = 30,60х5х5 и всички, свързани с това разходи	т	1.60	4.40	8.05	5.54
4.9	Поливане на новозасадените 7 – 9 г. фиданки (петкратно) - 10 л/бр. и всички, свързани с това разходи	т	1.60	4.60	8.05	5.54
4.10	Доставка и разстилане на плодородна почва при 0,10 м насип за затревяване на цялата площ и всички, свързани с това разходи	м ³	31.00	4.54	7.46	5.52

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус-Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белокопитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
4.11	Доставка и разстилане на плодородна почва за новопроектираната растителност при 30 см насип и всички, свързани с това разходи	м ³	31.00	4.35	7.46	5.52
4.12	Укрепване на скални откоси със стоманена мрежа, съгл. Раздел 3630 от ТС 2014, вкл. доставка и всички включени в това разходи	м ²	20.00	8.15	12.10	48.20
Сметка 5 Банкети и основни пластове						
5.1	Доставка и полагане на материал за основа на банкетите и разделителната ивица, с качество на материала за подосновен пласт	м ³	9.80	23.88	21.18	15.88
5.2	Доставка и полагане на скален материал с подобрена зърнестост за изпълнение на горен пласт при банкети, включително всички, свързани с това разходи	м ³	10.90	24.12	24.95	17.07
5.3	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество	м ³	30.00	25.47	24.95	21.45
5.4	Направа на паважна настилка при кръгови кръстовища, съгласно БДС EN1339, включително всички, свързани с това разходи	м ²	55.00	33.78	42.41	22.18
Сметка 6 Асфалтови пластове						
6.1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао с дебелина 12 см	т	55.00	64.35	55.20	68.90
6.2	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип Ао с дебелина 18 см	т	55.00	71.50	67.75	68.90
6.3	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина - 6 см с полимермодифициран битум ПмБ 25/55-55 и всички, свързани с това разходи	т	70.00	75.24	59.67	80.10
6.4	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 с полимермодифициран битум ПмБ 25/55-55, с дебелина - 8 см и всички, свързани с това разходи	т	70.00	85.80	83.43	80.10
6.5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голям от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см с полимермодифициран битум ПмБ 45/80-65	м ²	11.00	9.92	8.83	10.02
6.6	Доставка и полагане на асфалтова смес за горен пласт на покритието сплит мастик асфалт (SMA), с полимермодифициран битум марка ПмБ 45/80-65, с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм	м ²	16.00	13.59	13.27	12.67
6.7	Полимер мастик (2/4см) при регули и скрити fugи, включително прорез, доставка и полагане, както и всички, свързани с това разходи	м	6.50	1.98	5.95	7.98
6.8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за долен пласт на покритието, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6 см върху съоръженията, с полимермодифициран битум ПмБ 25/55-55, включително всички, свързани с това разходи	т	72.00	97.56	82.15	90.32
6.9	Плътен асфалтобетон 2 пласта с обща дебелина след уплътняването 10 см при мостовите съоръжения, с полимермодифициран битум ПмБ 45/80-65, вкл. доставка, полагане и всички, свързани с това разходи	м ²	27.50	19.94	19.71	17.46
6.10	Плътен асфалтобетон 2 пласта с обща дебелина след уплътняването 10 см при мостовите съоръжения, с полимермодифициран битум ПмБ 25/55-55, вкл. доставка, полагане и всички, свързани с това разходи	т	110.00	82.29	82.15	90.32
6.11	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	1.00	0.50	0.85	0.56
6.12	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	0.75	0.37	0.32	0.43
Сметка 7 Отводняване, реконструкция на водопровод						
7.1	Направа на каломаслоутилител и изпарително езеро, включително всички, свързани с това разходи	бр	64812.43	3500.00	9290.17	18000.00
7.2	Доставка и полагане на бетонови тръби Ф200 за дренаж и направа на дренаж и всички, свързани с това разходи	м	26.74	23.98	38.70	17.66
7.3	Извеждане на дренаж, включително всички, свързани с това разходи	бр	48.95	64.45	229.16	18.60
7.4	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички, свързани с това разходи	м	21.42	18.55	24.60	21.39
7.5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, включително всички, свързани с това разходи	м	7.09	10.90	13.10	7.53
7.6	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483, включително всички, свързани с това разходи	м	46.57	22.18	38.86	21.79

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус-Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белокопитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
7.7	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 за облицовка на отводнителни окопи без дренаж, включително всички, свързани с това разходи	м	104.41	54.01	52.22	27.59
7.8	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-3 за облицовка на отводнителни окопи без дренаж, съгласно чертежите и съгласно Клауза 6230 от ТС, включително всички, свързани с това разходи	м	104.41	60.90	83.56	38.72
7.9	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-1.5 за облицовка на отводнителни окопи с дренаж, включително всички, свързани с това разходи	м	131.54	54.01	54.83	45.25
7.10	Доставка и полагане на бетонови корита ЕО-3 за облицовка на отводнителни окопи с дренаж, включително всички, свързани с това разходи	м	131.54	60.90	87.73	56.38
7.11	Доставка и полагане на бетонови плочи за облицовка на берми, включително всички, свързани с това разходи	м ²	39.17	26.18	28.76	29.15
7.12	Направа на колекторна система ф50, включително всички, свързани с това разходи	м	51.11	73.76	171.69	86.02
7.13	Направа на колекторна система ф60, включително всички, свързани с това разходи	м	61.18	75.79	180.27	128.33
7.14	Направа на колекторна система ф70, включително всички, свързани с това разходи	м	87.08	79.95	206.03	183.40
7.15	Направа на ревизионни шахти дренаж при облицованите окопи съгласно чертежите и съгласно Клауза 6310 от ТС, вкл. всички, свързани с това разходи	бр	1247.52	338.69	297.29	376.32
7.16	Направа на ревизионни шахти при колекторите, вкл. всички, свързани с това разходи	бр	1485.15	434.17	452.12	611.84
7.17	Направа на дъждоприемни шахти при колекторите, вкл. всички, свързани с това разходи	бр	523.17	156.45	309.67	194.30
7.18	Тръбен водосток с диаметър Ф50, включително всички, свързани с това разходи	м	493.08	159.45	429.85	203.51
7.19	Тръбен водосток с диаметър Ф60, включително всички, свързани с това разходи	м	575.12	169.24	560.00	204.00
7.20	Тръбен водосток с диаметър Ф70, включително всички, свързани с това разходи	м	657.17	175.63	630.00	205.00
7.21	Изпълнение на нови тръбни водостоци с ф100, включително всички, свързани с това разходи	м	938.81	299.68	714.38	236.94
7.22	Изпълнение на нови тръбни водостоци с ф150, включително всички, свързани с това разходи	м	1408.22	442.68	974.50	367.47
7.23	Изпълнение на нови тръбни водостоци с ф200, включително всички, свързани с това разходи	м	1877.64	833.58	1585.52	525.60
7.24	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 2000/2000 мм, включително всички, свързани с това разходи	м	3304.36	883.47	2265.56	1016.54
7.25	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 2500/3000 мм, включително всички, свързани с това разходи	м	6195.68	1839.53	2972.86	1724.74
7.26	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 3000/3000 мм, както е показано на чертежите, включително всички, свързани с това разходи	м	7434.81	1899.14	3200.00	1757.45
7.27	Изпълнение на нови правоъгълни водостоци с 4000/2500 мм, включително всички, свързани с това разходи	м	8260.90	2293.98	3963.81	3250.00
7.28	Доставка и полагане на тръби DN 200 мм PEHD PN10 за водопровод с всички, включени в това разходи	м	53.72	21.45	123.87	28.20
7.29	Изграждане на шахта със спирателен кран - от бетонови елементи, с всички, включени в това разходи	бр.	785.64	200.00	1238.69	432.00
7.30	Доставка и полагане на обсадна стоманена тръба DN 400 мм, с всички, включени в това разходи	м	265.82	62.14	85.30	123.71
Сметка 8 Бетонни, кофражни и армировъчни работи						
8.1	Подложен бетон Клас C12/15 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж	м ³	136.68	95.01	124.94	80.00
8.2	Бетон за фундаменти и прагове с клас на якост C25/30, клас по въздействие по околна среда XC2 - доставка, полагане и уплътняване както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	165.55	163.44	208.02	105.00
8.3	Бетон за стълбове, устои, ригели и подпорни стени (крила) с клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC3 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	175.40	243.50	225.86	125.00

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белокопитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
8.4	Бетон за пътна плоча с клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	242.11	189.26	245.18	125.00
8.5	Бетон за преходни плочи с клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	176.11	148.17	222.64	125.00
8.6	Бетон за монолитно изпълнение на конструкции с клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	175.45	189.26	222.64	150.00
8.7	Предпазен бетон с клас на якост C30/37, клас по въздействие по околна среда XF1, XC4 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	175.45	119.24	179.74	125.00
8.8	Бетон за тротоарни блокове с клас на якост C35/45, клас по въздействие по околна среда XF4, XC4, XD3 - доставка, полагане и уплътняване, както и всички, свързани с това разходи, включително кофраж, без армировка	м ³	182.71	254.68	236.26	150.00
8.9	Подпорно скеле за рител на стълбове, устои и монолитна връхна конструкция, монтаж и демонтаж и всички, свързани с това разходи	м ³	22.64	25.12	6.00	21.80
8.10	Армировъчна стомана с периодичен профил, клас B500B, включително доставка, подготовка и монтаж	т	1.49	1391.25	1400.00	1390.00
Сметка 9 Массивни, бетонни и стоманобетонни конструкции						
9.1	Пилоти с диаметър 1.50 м съгласно чертежите, излети на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота. Бетон C25/30 с клас на въздействие по околна среда XC2, включително изкопаване и армировка	м	572.02	664.79	808.73	696.74
9.2	Пилоти с диаметър 1.20 м съгласно чертежите, излети на място с обсадни тръби по цялата дължина на пилота. Бетон C25/30 с клас на въздействие по околна среда XC2, включително изкопаване и армировка	м	457.61	480.37	621.88	476.09
9.3	Разбиване на бетон в горния край на пилотите, както и всички, свързани с това разходи	м ³	118.16	66.00	130.00	108.83
9.4	Пробно изпитване на пилоти, както и всички, свързани с това разходи	бр.	731.82	10850.00	15000.00	24750.00
9.5	Главни греди вид ГТ-115 с дължина 27.0 м, съгласно чертежите и ТС, включително направа, доставка и монтаж. Бетон C50/60 - 10.8 м ³ ; Стомана B500B (БДС 9252:2007) - 1600 кг; Високоякостна стомана - ф15.2мм (EN 10138) - 1000 кг; Монтажно тегло 27 тона	бр.	21505.83	10793.92	13700.00	17515.00
9.6	Главни греди тип ГТ-185 с дължина 30 м Тип 1 - направа, доставка и монтаж. Бетон клас C40/50 - 19.86 м ³ ; Бетонна стомана - 2594 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 1073 кг; Монтажно тегло - 50 тона	бр.	50545.83	18944.75	24154.45	25508.00
9.7	Главни греди тип ГТ-185 с дължина 25 м Тип 2 - направа, доставка и монтаж. Бетон клас C40/50 - 16.55 м ³ ; Бетонна стомана - 2102 кг; Високоякостна стомана Y1860S7 - 797 кг; Монтажно тегло - 41.5 тона	бр.	41953.03	16260.75	18555.57	21257.00
Сметка 10 Пътно платно, тротоарен блок, преходни плочи						
10.1	PVC тръби ф110 мм в тротоарните блокове съгласно ТС, включително доставка и монтаж, както и всички, свързани с това разходи	м	3.85	3.89	2.50	4.82
10.2	Еластомерни (неопрениви) лагери с размери 200/300/63 мм, доставка, монтаж и всички, свързани с това разходи	бр.	197.80	142.50	185.80	174.82
10.3	Еластомерни лагери тип "С" съгласно БДС EN 1337-3, позволяващи фиксиране, с размери 500/600/*96 мм (* - сумарна дебелина на еластомера), в т.ч. доставка, монтаж и всички, свързани с това разходи	бр.	2109.45	2093.22	929.02	1962.68
10.4	Еластомерни лагери тип "С" съгласно БДС EN 1337-3, позволяващи фиксиране, с размери 500/600/*108 мм (* - сумарна дебелина на еластомера), в т.ч. доставка, монтаж и всички, свързани с това разходи	бр.	2284.70	2272.05	1114.82	2122.00
10.5	Еластомерни лагери тип "D" - PTFE съгласно БДС EN 1337-3, с размери 250/400/*85 мм (** - ориентировъчна обща дебелина в зависимост от вида предлаган от Производителя), в т.ч. доставка, монтаж и всички, свързани с това разходи	бр.	1001.11	962.23	557.41	955.10

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус-Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белоколитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
10.6	Преходни конструкции за дилатационните fugи "открит тип" с минимална обща дилатация 50 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	755.41	811.55	860.89	1807.00
10.7	Преходни конструкции за дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация 70 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	1214.71	1352.23	1248.60	2512.00
10.8	Преходни конструкции за дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация 110 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	1714.04	1952.17	2486.05	3106.00
10.9	Преходни конструкции за дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация 160 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	2607.33	2902.51	2486.05	5411.00
10.10	Преходни конструкции за дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация 240 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	3749.46	4100.47	3910.54	7349.00
10.11	Преходни конструкции за дилатационни fugи "открит тип" с обща дилатация 300 мм (по оста на съоръжението), включително доставка, монтаж както и всички, свързани с това разходи	м	4265.27	4748.15	3910.54	11515.00
10.12	Чугунени отводници ф150 мм с удължители от полиетилен с висока плътност (HDPE), включително доставка и монтаж, както и всички, свързани с това разходи	бр.	243.49	175.05	234.61	650.84
10.13	Стоманен пешеходен парапет с височина 110 см, включително доставка, монтаж, както и всички, свързани с това разходи	м	79.68	83.27	98.60	70.00
10.14	Предпазна ограда върху съоръженията с клас на задържане H2 и минимална зона на действие W4, съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички, свързани с това разходи	м	93.60	97.81	91.05	85.00
10.15	Предпазна ограда върху съоръженията с клас на задържане H1 и минимална зона на действие W5 съгласно БДС EN 1317-2:2010, включително всички необходими преходни елементи, доставка и монтаж, както и всички, свързани с това разходи	м	88.20	92.17	136.26	88.20
10.16	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това разходи	м ²	20.35	20.31	19.82	12.80
10.17	Хидроизолация от обмазен тип, по всички бетонни повърхности, които се засипват, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това разходи	м ²	3.85	2.04	6.07	4.65
Сметка 11 Пътни принадлежности						
11.1	Доставка и монтаж на ОСП съгласно изискванията на БДС EN 1317 N2W4, включително всички, свързани с това разходи	м	33.80	27.04	46.44	27.90
11.2	Доставка и монтаж на ОСП съгласно изискванията на БДС EN 1317 H1W4, включително всички, свързани с това разходи	м	38.64	37.56	93.40	35.90
11.3	Доставка и монтаж на ОСП във разделителната ивица, съгласно изискванията на БДС EN 1317 H2W7, включително всички, свързани с това разходи	м	50.29	39.48	104.30	47.00
11.4	Доставка и монтаж на нов сглобяем ОСП съгласно изискванията на БДС EN 1317 H2W1, включително всички, свързани с това разходи	м	176.40	138.22	156.07	125.00
11.5	Доставка и монтаж на буфери срещу удар, съгласно БДС 1317, включено всички, свързани с това разходи	бр.	16500.00	13000.00	18580.35	14000.00
11.6	Доставка и монтаж на мрежа за ограда тип А, включително всички, свързани с това разходи	м	12.00	18.00	15.48	15.17
11.7	Предпазни мрежи при съоръжения с височина 190 см, включително доставка, монтаж, както и всички, свързани с това разходи	м	165.42	173.69	210.58	91.50
11.8	Доставка и монтаж на ситна мрежа 5 x 5 мм при мостове съгласно изискванията по ОВОС, включително всички, свързани с това разходи	м	25.00	4.67	148.64	95.00
11.9	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички, свързани с това разходи	м ²	143.75	123.90	241.54	147.47
11.10	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, включително всички, свързани с това разходи	м ²	161.00	158.55	266.32	230.32
11.11	Доставка и монтаж на стойки стандартни пътни знаци, включително всички, свързани с това разходи	бр.	66.60	32.41	84.60	59.14

№	Наименование на участника	Мярка	Обединение „Хемус-Лудогорие“, гр. София	ДЗЗД „Хемус-16320“, гр. София	Обединение „Геопът-Белокопитово“, гр. София	„Хемус изток - 2016“ ДЗЗД, гр. София
1	2	3	4	5	6	7
11.12	Доставка и монтаж на стойки нестандартни пътни знаци, включително всички, свързани с това разходи	бр	80.10	68.49	222.96	89.20
11.13	Доставка и монтаж на портални рамки, включително всички, свързани с това разходи	бр	77280.00	5775.00	17341.66	28087.54
11.14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с перли от пластични материали с различна конфигурация, включително всички, свързани с това разходи	м ²	28.50	13.13	22.05	13.30
Сметка 12 Електро и комуникационни кабели						
12.1	Направа на изкоп за фундамент на стълб 13.8 (16) м за УО 0.5/0.5/2.3	бр.	72.60	64.89	12.14	52.80
12.2	Направа на фундамент за стълб 13.8 (16) м	бр.	726.71	338.87	222.96	317.90
12.3	Направа на изкоп за фундамент на стълб 8 (9.5) м за УО 0.5/0.5/1.6	бр.	45.70	40.17	17.09	46.64
12.4	Направа на фундамент за стълб 8 (9.5) м	бр.	470.53	245.14	76.18	264.44
12.5	Направа на изкоп за фундамент на стълб 6.3 (7.5) м за УО 0.5/0.5/1.3	бр.	32.47	32.96	12.14	35.64
12.6	Направа на фундамент за стълб 6.3 (7.5) м	бр.	297.77	89.76	65.90	172.92
12.7	Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб 13.8 м (16 м)	бр.	1118.00	1498.60	3347.47	1428.92
12.8	Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб 8 м (9.5 м)	бр.	596.20	560.32	677.14	790.02
12.9	Доставка и изправяне на стоманотръбен стълб 6.3 м (7.5 м)	бр.	462.60	440.84	570.17	587.22
12.10	Доставка и монтаж на двойно рамо 1,5 м	бр.	78.95	174.07	175.72	123.09
12.11	Доставка и монтаж на единично рамо 0,5 м	бр.	48.60	80.34	123.37	62.48
12.12	Доставка и изтегляне на проводник в стълб СВТ 3x1.5mm ²	м	2.21	1.78	3.56	2.60
12.13	Доставка и изтегляне на проводник САВТ 4x25mm ²	м	4.54	3.61	4.82	4.93
12.14	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач тип C60N	бр.	58.12	9.71	21.49	18.66
12.15	Доставка и монтаж на съединителни клеми 25mm ²	бр.	7.65	8.47	3.48	9.69
12.16	Направа на заземление	бр.	95.00	67.60	46.88	75.88
12.17	Направа на изкоп 0.4/0.9 със зариване и трамбоване	м	6.90	6.90	14.55	6.91
12.18	Направа на пакет от 2 бр. PVC тръби в бетонов кожух	м	7.35	9.86	12.87	18.96
12.19	Доставка и полагане на сигнална РЕ лента	м	1.12	0.17	0.88	0.68
12.20	Направа на изкоп за кабелна шахта 0.7/1.0	бр.	21.42	17.43	21.05	9.61
12.21	Направа на кабелна шахта 0.6/0.9	бр.	469.27	173.60	250.00	229.85
12.22	Доставка на капак за кабелна шахта 0.6/0.9 от полимербетон	бр.	155.00	107.48	110.00	140.18
12.23	Трасиране на кабелна линия	м	0.45	0.06	0.28	0.18
12.24	Направа на изкоп 1,4/0,4 със зариване и трамбоване	м	7.90	4.20	14.55	9.09
12.25	Направа на изкоп 1,3/0,5 със зариване и трамбоване	м	7.80	4.60	14.34	9.20
12.26	Полагане на 1 бр. сцепена PVC тръба Ø110 в изкоп около същ. кабел	м	1.10	3.09	6.43	10.01
12.27	Направа на бетонов кожух на 1 бр. сцепена PVC тръба Ø110	м	3.67	5.77	5.57	6.64
12.28	Полагане на 2 бр. PVC тръба Ø110 в изкоп	м	2.20	6.24	12.87	10.13
12.29	Направа на бетонов кожух на 2 бр. PVC тръби Ø110	м	7.04	9.06	5.57	8.29
12.30	Доставка на съобщителен кабел	м	48.22	3.09	3.37	2.98
12.31	Изтегляне на съобщителен кабел в тръба	м	1.10	1.55	3.02	0.75
12.32	Полагане на съобщителен кабел в изкоп	м	0.80	1.55	2.30	0.80
12.33	Направа на изкоп за правоъгълна шахта 1250/1700/1500 мм	бр.	32.50	25.44	21.05	45.00
12.34	Направа правоъгълна шахта 1050/1500/1300 мм вкл. 3 бр. капаци	бр.	840.92	445.00	909.52	795.00
12.35	Направа на съединителна муфа за съобщителен кабел	бр.	238.00	122.44	99.16	676.00
12.36	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1.12	0.52	0.88	0.68
12.37	Направа кабелопровод с 3 бр. PVC тръби Ø110 мм в бетонов кожух	м	11.03	13.45	13.29	14.08
12.38	Направа на кабелна шахта с два капаци	бр.	835.12	515.00	831.63	649.20
12.39	Направа на кабелна шахта с един капак	бр.	571.62	415.00	593.80	376.19
12.40	Доставка PVC тръби Ø110 мм	м	3.11	3.82	3.71	3.41