



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Изх. № 53.00-7968 11.10.2016 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Поз. 2304 „Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи“, моля да уточните плочите с какъв размер са?

ОТГОВОР: Тротоарните настилки следва да се изпълнят от бетонови (циментови) тротоарни плочи с размер 40/40/5 см, съгласно чертеж № 12.14, част „Пътна“ от проекта.

ВЪПРОС № 2: Поз. 2305 „Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (към средната разделителна ивица)“, какъв тип еластична ограда?

ОТГОВОР: Ограничителните системи, съгласно чертеж № 15, част „Пътна“ от проекта са със следните характеристики:

- Степен на задържане на предпазната ограда – H4b
- Клас според зоната на действие на предпазната ограда – W6.

ВЪПРОС № 3: Поз. 2306 „Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване“, моля да уточните каква е мерната единица.

ОТГОВОР: С разяснение № 53-00-7865 от 07.10.2016 г., публикувано на Профила на купувача, Възложителят е уточнил, че за поз. 2306 от Сметка № 3 „ПЪТНИ РАБОТИ“ от Количествено – стойностната сметка единичната мярка следва да се чете „м²“.

ВЪПРОС № 4: Поз. 3015 „Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище“, моля да уточните височината и типа на оградата, размера на металните колони.

ОТГОВОР: Предвидените предпазни огради следва да се изпълнят от оградна мрежа, с височина 1.50 м, монтирана на набити в терена (мин. 50 см) метални колони от тръби, с диаметър 2” (ф50 мм).

В допълнение Възложителят уточнява, че времетраенето на предпазните огради съответства на времето за изкоп и полагане на канализационните клонове в зоната на кръговото кръстовище. След обратното засипване на изкопа същите се демонтира.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 г.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 г.
на Председателя на УС на АПИ

