



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОТОКОЛ № 3

съставен на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“.**

На 22.05.2017 г. в 13:30 часа в зала № 701, VII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, в изпълнение на Заповед № РД-11-954 от 25.10.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ с последващите ѝ изменения, във връзка с Решение № 120 от 14.09.2016 г. за откриване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с горесцитирания предмет, се състоя открито заседание на комисия в състав:

1. Станислава Костова - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Велимира Бръчкова - главен юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Гергана Борянова – началник отдел в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
4. Вержиния Гергинова - главен експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН;
5. инж. Георги Стоянов - младши експерт в дирекция УПФНКИ - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Димитър Пелтеков - главен юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. инж. Марияна Бойчева - младши експерт в дирекция УПФНКИ;
3. Елен Станимирова – главен специалист в дирекция ОППО.

Със Заповед № РД-11-402/22.05.2017г. на Председателя на УС на АПИ, Заповед № РД-11-954 от 25.10.2016 г. в частта относно състава на резервните членове на комисията бе изменена, като на мястото на Елен Станимирова- главен специалист в дирекция ОППО, бе определена длъжностното лице Ани Мерджанова – младши експерт в дирекция УСИП.

Поради обективна невъзможност да присъстват на публичното заседание на комисията, редовните членове Станислава Костова; инж. Георги Стоянов и инж. Гергана Борянова бяха заместени съответно от резервните членове Димитър Пелтеков, инж. Ани Мерджанова, които подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. и инж. Марияна Бойчева.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участниците в процедурата бяха поканени да присъстват на отварянето и оповестяването на ценовите предложения със Съобщение с изх. № 53-00-3298 от 17.05.2017 г. съдържащо датата, часа и мястото на отваряне. Същото бе публикувано и в Профила на купувача на възложителя на 17.05.2017 г. и изпратено по факс и по електронна поща на участниците в процедурата.

При отваряне на ценовите предложения съдържащи се в пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“, присъстваха представители на някои от участниците, видно от приложения Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол). За удостоверяване самоличността на представителите на участниците, председателя на комисията направи проверка на личните документи.



# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Членовете на комисията удостовериха, че пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници, са запечатани и непрозрачни, а предложените цени за изпълнение предмета на договора са както следва:

## I. Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

1. Цена за изпълнение на договора в размер на 883 875,89 (Осемстотин осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС и 1 060 651,07 (Един милион шестдесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и седем стотинки) лв. с ДДС, формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 803 523,54 (Осемстотин и три хиляди петстотин двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС и 964 228,25 (Деветстотин шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 80 352,35 (осемдесет хиляди триста петдесет и два лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС и 96 422,82 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

## II. Участник „Автомагистрали – Черно море“ АД:

1. Цена за изпълнение на договора е в размер на 901 162,45 (Деветстотин и една хиляди, сто шестдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС и 1 081 394,94 (Един милион, осемдесет и една хиляди, триста деветдесет и четири лева, деветдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 819 238,59 (Осемстотин и деветнадесет хиляди, двеста тридесет и осем лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС и 983 086,31 (Деветстотин осемдесет и три хиляди, осемдесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 81 923,86 (Осемдесет и една хиляди, деветстотин двадесет и три лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС и 98 308,63 (Деветдесет и осем хиляди, триста и осем лева и шестдесет и три стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

## III. Участник „Пътища и мостове“ ЕООД:

1. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 1 135 517,75 (Един милион сто тридесет и пет хиляди петстотин и седемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС и 1 362 621,30 (Един милион триста шестдесет и две хиляди шестстотин двадесет и един лев и тридесет стотинки) лв. с ДДС формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 1 032 288,86 (Един милион тридесет и две хиляди двеста осемдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС и 1 238 746,63 (Един милион двеста тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 103 228,89 (Сто и три хиляди двеста двадесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС и 123 874,67 (Сто двадесет и три



# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв.

## IV. Участник „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД:

1. Цена за изпълнение на договора в размер на 957 655,20 (Деветстотин петдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС и 1 149 186,24 (Един милион сто четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) лв. с ДДС формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 870 595,64 (Осемстотин и седемдесет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС и 1 044 714,77 (Един милион четиридесет и четири хиляди седемстотин и четиринадесет лева и седемдесет и седем стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 87 059,56 (Осемдесет и седем хиляди петдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС и 104 471,47 (Сто и четири хиляди четиристотин седемдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв.

## V. Участник „Пътища Пловдив“ АД:

1. Цена за изпълнение на договора е в размер на 698 420,93 (Шестстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин и двадесет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС и 838 105,11 (Осемстотин тридесет и осем хиляди, сто и пет лева и единадесет стотинки) лв. с ДДС формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 634 928,12 (Шестстотин тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки) без ДДС и 761 913,74 (Седемстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и тринадесет лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 63 492,81 (Шестдесет и три хиляди, четиристотин деветдесет и два лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС и 76 191,37 (Седемдесет и шест хиляди, сто деветдесет и един лева и тридесет и седем стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

## VI. Участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД:

1. Цена за изпълнение на договора в размер на 1059910,51 (един милион петдесет и девет хиляди деветстотин и десет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС и 1271892,61 (един милион двеста седемдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и два лева и шестдесет една стотинки), формирана от:

1.1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 963555,01 (деветстотин шестдесет и три хиляди петстотин петдесет и пет лева и една стотинки) без ДДС и 1156266,01 (един милион сто петдесет и шест хиляди двеста шестдесет и шест лева и една стотинки) лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

1.2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 96 355,50 (деветдесет и шест хиляди триста петдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС и 115 626,60 (сто и петнадесет хиляди



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

шестстотин двадесет и шест лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС.

Ценовите предложения на участниците, съдържащи и единичните цени – „Сметка на видовете работи с предлагани единични цени“ (Образец № 6.1), оповестени от комисията, са отразени в Приложение № 2 към настоящия протокол.

Работата на комисията приключи в 16:00 часа на 22.05.2017г. с подписване на настоящия протокол.

**Приложение:** Приложение № 1 - Присъствен лист от 22.05.2017 г.

Приложение № 2 – Количествено стойностна сметка (Образец № 6.1) на участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1

Димитър Пелтеков

Членове:

Велимира Бръчкова

инж. Мари

ойчева

инж. Ани Мерджанова

Вержиния Гергинова



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приложение № 2

I. Количествено – стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник  
„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД:

| Позиция     | Описание на видовете работи                                                                                                                                                                                                                | Един. мярка    | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| СМЕТКА No.1 |                                                                                                                                                                                                                                            |                |            |                 |           |
| 2100        | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |            |                 |           |
| 2101        | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт..12D) | м <sup>3</sup> | 330.26     | 3.85            | 1271.50   |
| 2102        | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                         | м <sup>3</sup> | 602.04     | 5.10            | 3070.40   |
| 2103        | Общ обикновен изкоп, механизирано на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                          | м <sup>3</sup> | 1344.39    | 4.70            | 6318.63   |
| 2104        | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 853.93     | 41.56           | 35489.33  |
| 2105        | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 365.97     | 41.56           | 15209.71  |
| 2106        | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 863.40     | 4.80            | 4144.32   |
| 2107        | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                       | м <sup>3</sup> | 356.52     | 12.44           | 4435.11   |
| 2108        | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                        | м <sup>3</sup> | 1214.55    | 10.85           | 13177.87  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |      |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----------------|
| 2109                            | Технологично фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, нато-варване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73 | 2.30 | 2280.98         |
| 2110                            | Механизирано рязане на асф.бетонна настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                              | м'             | 325.00 | 1.85 | 601.25          |
| 2111                            | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                 | м              | 322.00 | 3.10 | 998.20          |
| 2112                            | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 261.60 | 4.50 | 1177.20         |
| 2113                            | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                | бр             | 3.00   | 3.90 | 11.70           |
| <b>Обща сума Сметка 1: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |      | <b>88186.20</b> |

| <b>СМЕТКА No.2</b>              |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |        |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|
| <b>2200</b>                     | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                 |                |         |        |                  |
| 2201                            | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> )            | т              | 411.41  | 128.56 | 52890.87         |
| 2202                            | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53  | 119.45 | 77586.36         |
| 2203                            | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                                | м <sup>2</sup> | 3344.02 | 15.05  | 50327.50         |
| 2204                            | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 2256.00 | 0.85   | 1917.60          |
| 2205                            | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                           | м <sup>2</sup> | 6666.76 | 0.65   | 4333.39          |
| <b>Обща сума Сметка 2: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |        | <b>187055.72</b> |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

| СМЕТКА No.3              |                                                                                                                                                                                    |                |         |        |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
| 2300                     | ПЪТНИ РАБОТИ                                                                                                                                                                       |                |         |        |           |
| 2301                     | Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м <sup>3</sup> | 1018.67 | 42.85  | 43650.01  |
| 2302                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                      | м'             | 883.50  | 27.80  | 24561.30  |
| 2303                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                       | м'             | 285.50  | 17.25  | 4924.88   |
| 2304                     | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                              | м <sup>2</sup> | 537.60  | 32.50  | 17472.00  |
| 2305                     | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                    | м'             | 555.00  | 235.00 | 130425.00 |
| 2306                     | Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                  | м2             | 2067.50 | 1.90   | 3928.25   |
| Обща сума Сметка 3: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                    |                |         |        | 224961.44 |

| СМЕТКА No.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 2400        | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |        |         |
| 2401        | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 8.90   | 1132.17 |
| 2402        | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 9.20   | 96.60   |
| 2403        | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 115.00 | 1891.75 |
| 2404        | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 41.00  | 779.00  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                  |    |      |      |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|----------------|
| 2405                            | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС. | бр | 7.00 | 7.80 | 54.60          |
| <b>Обща сума Сметка 4: ЛЕВА</b> |                                                                                                                  |    |      |      | <b>3954.12</b> |

| <b>СМЕТКА No.5</b>              |                                                                                                                                                                    |               |      |  |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--|----------------|
| <b>2500</b>                     | <b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>                                                                                                                          |               |      |  |                |
| 2501                            | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи. | глобална сума | 1.00 |  | 1500.00        |
| <b>Обща сума Сметка 5: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                    |               |      |  | <b>1500.00</b> |

| <b>СМЕТКА No.6</b> |                                                   |                |         |        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| <b>2600</b>        | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ</b>             |                |         |        |         |
| <b>2601</b>        | <b>Доставки</b>                                   |                |         |        |         |
| 2601.1             | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>                | м'             | 150.00  | 19.76  | 2964.00 |
| 2601.2             | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>        | бр.            | 2.00    | 54.60  | 109.20  |
| 2601.3             | PVC тръба ø110мм                                  | м'             | 90.00   | 4.83   | 434.70  |
| 2601.4             | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)         | м'             | 760.00  | 9.45   | 7182.00 |
| 2601.5             | PE тръба ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)         | м'             | 1640.00 | 5.46   | 8954.40 |
| 2601.6             | HDPE тръба ø63мм                                  | м'             | 3040.00 | 3.26   | 9910.40 |
| 2601.7             | Материали за кабелна шахта 1                      | к-кт           | 15.00   | 614.25 | 9213.75 |
| 2601.8             | Материали за кабелна шахта 2                      | к-кт           | 16.00   | 378.00 | 6048.00 |
| 2601.9             | Бетонно желязо ø6мм                               | кг             | 30.00   | 1.05   | 31.50   |
| 2601.10            | Пясък                                             | м <sup>3</sup> | 204.00  | 23.10  | 4712.40 |
| 2601.11            | Бетон B10                                         | м <sup>3</sup> | 30.00   | 99.75  | 2992.50 |
| <b>2602</b>        | <b>Строително-монтажни работи</b>                 |                |         |        |         |
| 2602.1             | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'             | 150.00  | 9.24   | 1386.00 |
| 2602.2             | Трасиране на изкоп                                | м'             | 425.00  | 1.05   | 446.25  |
| 2602.3             | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване  | м'             | 15.00   | 18.90  | 283.50  |
| 2602.4             | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване | м'             | 410.00  | 20.48  | 8396.80 |
| 2602.5             | Рязане на асфалт (съществ. платно)                | м'             | 50.00   | 6.30   | 315.00  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                                                    |                |         |        |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------|
| 2602.6                         | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00    | 14.70  | 117.60          |
| 2602.7                         | Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5530.00 | 1.52   | 8405.60         |
| 2602.8                         | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00   | 20.37  | 305.55          |
| 2602.9                         | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00   | 336.00 | 5040.00         |
| 2602.10                        | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00   | 220.50 | 3528.00         |
| 2602.11                        | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00  | 2.00   | 300.00          |
| 2602.12                        | Изработка на муфа на кабел НН (СВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> )       | бр.            | 2.00    | 94.50  | 189.00          |
| <b>2603</b>                    | <b>Пускови работи</b>                                              |                |         |        |                 |
| 2603.1                         | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00    | 14.70  | 58.80           |
| <b>Обща сума сметка 6:ЛЕВА</b> |                                                                    |                |         |        | <b>81324.95</b> |

**СМЕТКА No.7**

|             |                                                   |                |        |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| <b>2700</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ</b>        |                |        |        |         |
| <b>2701</b> | <b>Доставки</b>                                   |                |        |        |         |
| 2701.1      | Муфа за оптичен кабел / материали                 | бр.            | 4.00   | 38.98  | 155.92  |
| 2701.2      | PVC тръба Ø110мм                                  | м'             | 105.00 | 4.83   | 507.15  |
| 2701.3      | Бетонно желязо Ø6мм                               | м'             | 50.00  | 0.37   | 18.50   |
| 2701.4      | Материали за кабелна шахта 75/110см               | бр.            | 3.00   | 210.00 | 630.00  |
| 2701.5      | Бетон                                             | м <sup>3</sup> | 5.00   | 99.75  | 498.75  |
| <b>2702</b> | <b>Строително-монтажни работи</b>                 |                |        |        |         |
| 2702.1      | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'             | 200.00 | 2.73   | 546.00  |
| 2702.2      | Трасиране на изкоп                                | м'             | 250.00 | 1.05   | 262.50  |
| 2702.3      | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване | м'             | 250.00 | 16.91  | 4227.50 |
| 2702.4      | Разкриване на действаща канална мрежа             | м'             | 200.00 | 10.92  | 2184.00 |
| 2702.5      | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп             | м'             | 200.00 | 1.26   | 252.00  |
| 2702.6      | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон  | м'             | 105.00 | 1.01   | 106.05  |
| 2702.7      | Изработка муфа на оптичен кабел                   | бр.            | 4.00   | 302.40 | 1209.60 |
| 2702.8      | Изработка на шахта по детайл                      | бр.            | 3.00   | 168.00 | 504.00  |
| <b>2703</b> | <b>Пускови работи</b>                             |                |        |        |         |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                         |     |      |        |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|-----------------|
| 2703.1                          | Замерване оптичен кабел | бр. | 4.00 | 609.00 | 2436.00         |
| <b>Обща сума сметка 7: ЛЕВА</b> |                         |     |      |        | <b>13537.97</b> |

| <b>СМЕТКА No.8</b> |                                                                  |     |         |        |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|---------|
| <b>2800</b>        | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>                           |     |         |        |         |
| <b>2801</b>        | <b>Доставки</b>                                                  |     |         |        |         |
| 2801.1             | Кабел САВТТ 3x16+10mm <sup>2</sup>                               | м'  | 560.00  | 2.36   | 1321.60 |
| 2801.2             | Кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>                                   | м'  | 200.00  | 1.24   | 248.00  |
| 2801.3             | Гъвкава HDPE тръба ø40mm                                         | м'  | 460.00  | 1.31   | 602.60  |
| 2801.4             | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки              | бр. | 5.00    | 825.30 | 4126.50 |
| 2801.5             | Разклонителна кутия К2                                           | бр. | 6.00    | 53.55  | 321.30  |
| 2801.6             | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА       | бр. | 18.00   | 128.10 | 2305.80 |
| 2801.7             | Касета за УО по схема                                            | бр. | 2.00    | 655.20 | 1310.40 |
| 2801.8             | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                                   | бр. | 10.00   | 7.14   | 71.40   |
| 2801.9             | Поч. заземителен кол 63/63/6mm, L=1.5м                           | бр. | 6.00    | 23.10  | 138.60  |
| 2801.10            | Поч. шина 40/4mm                                                 | м'  | 20.00   | 3.99   | 79.80   |
| 2801.11            | Тухли единички                                                   | бр. | 4000.00 | 0.35   | 1400.00 |
| 2801.12            | Табелки                                                          | бр. | 5.00    | 1.89   | 9.45    |
| <b>2802</b>        | <b>Строително-монтажни работи</b>                                |     |         |        |         |
| 2802.1             | Демонтаж на стълб за УО                                          | бр. | 5.00    | 94.50  | 472.50  |
| 2802.2             | Демонтаж на касета за УО                                         | бр. | 2.00    | 65.10  | 130.20  |
| 2802.3             | Трасиране на изкоп                                               | м'  | 440.00  | 1.05   | 462.00  |
| 2802.4             | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване                 | м'  | 440.00  | 13.02  | 5728.80 |
| 2802.5             | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                   | м'  | 440.00  | 0.63   | 277.20  |
| 2802.6             | Изтегляне на кабел в тръба                                       | м'  | 460.00  | 1.26   | 579.60  |
| 2802.7             | Изтегляне на кабел в стълб                                       | м'  | 200.00  | 0.97   | 194.00  |
| 2802.8             | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали) | бр. | 5.00    | 173.25 | 866.25  |
| 2802.9             | Направа суха разделка на кабел                                   | бр. | 30.00   | 3.68   | 110.40  |
| 2802.10            | Монтаж на осветител за улично осветление                         | бр. | 18.00   | 12.60  | 226.80  |
| 2802.11            | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                           | бр. | 3.00    | 31.50  | 94.50   |
| 2802.12            | Монтаж касета за УО                                              | бр. | 2.00    | 134.40 | 268.80  |
| 2802.13            | Монтаж кутия К2                                                  | бр. | 6.00    | 14.18  | 85.08   |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                      |     |       |       |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------|-----------------|
| <b>2803</b>                    | <b>Пускови работи</b>                |     |       |       |                 |
| 2803.1                         | Измерване съпротивление на заземител | бр. | 3.00  | 18.90 | 56.70           |
| 2803.2                         | Измерване на изолацията на кабел НН  | бр. | 15.00 | 14.70 | 220.50          |
| <b>Обща сума сметка 8:ЛЕВА</b> |                                      |     |       |       | <b>21708.78</b> |

| <b>СМЕТКА №.9</b> |                                                                                                                                                                                           |                |        |       |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| <b>2900</b>       | <b>ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                 |                |        |       |         |
| 2901              | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирано на транспорт, основен канал                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 525.42 | 3.07  | 1613.04 |
| 2902              | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно вклю-чително натоварване на транспорт, връзки с ДШ                                                                                           | м <sup>3</sup> | 142.80 | 27.89 | 3982.69 |
| 2903              | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                              | м <sup>3</sup> | 142.80 | 9.28  | 1325.18 |
| 2904              | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 249.60 | 6.8   | 1697.28 |
| 2905              | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 6.11  | 2003.47 |
| 2906              | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 23.69 | 831.52  |
| 2907              | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 23.69 | 4348.54 |
| 2908              | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с виброплови, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи           | м <sup>3</sup> | 340.32 | 12.74 | 4335.68 |
| 2909              | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                                          | м <sup>3</sup> | 218.66 | 4.33  | 946.80  |
| 2910              | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф400мм и всички свързани с това работи                                                                            | м'             | 118.00 | 84.67 | 9991.06 |
| 2911              | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 с ф315мм и всички свързани с това работи                                                                          | м'             | 90.00  | 50.06 | 4505.40 |
| 2912              | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби PVC с SN8 ф200мм и всички свързани с това работи - РШ1 до РШ11                                                           | м'             | 84.00  | 31.25 | 2625.00 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                     |               |        |         |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-----------------|
| 2913                            | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                     | бр.           | 8.00   | 1426.55 | 11412.40        |
| 2914                            | Доставка материали и направа на ДЩ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                         | бр.           | 33.00  | 615.72  | 20318.76        |
| 2915                            | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | глобална сума | 1.00   | 306.60  | 306.60          |
| 2916                            | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                         | глобална сума | 1.00   | 577.50  | 577.50          |
| 2917                            | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.           | 5.00   | 95.82   | 479.10          |
| 2918                            | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                            | м'            | 600.00 | 4.24    | 2544.00         |
| <b>Обща сума Сметка 9: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |               |        |         | <b>73844.02</b> |

| <b>СМЕТКА No.10</b> |                                                                                                                                |                |         |       |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|---------|
| <b>3000</b>         | <b>ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                             |                |         |       |         |
| 3001                | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях:                                |                |         |       |         |
|                     | а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%                                                                                | м <sup>3</sup> | 595.17  | 3.07  | 1827.17 |
|                     | б/ Изкоп ръчно за оформяне на леглото - 15%                                                                                    | м <sup>3</sup> | 105.03  | 22.22 | 2333.77 |
| 3002                | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                   | м <sup>3</sup> | 105.03  | 9.28  | 974.68  |
| 3003                | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                      | м <sup>3</sup> | 700.20  | 6.11  | 4278.22 |
| 3004                | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                      | м <sup>2</sup> | 1092.00 | 7.5   | 8190.00 |
| 3005                | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи               | м <sup>3</sup> | 21.84   | 28.01 | 611.74  |
| 3006                | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 163.35  | 28.01 | 4575.43 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                                 |                |        |         |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 3007                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                                          | м <sup>3</sup> | 458.64 | 12.74   | 5843.07         |
| 3008                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени PP ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                                         | м'             | 210.00 | 125.56  | 26367.60        |
| 3009                             | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                 | бр.            | 6.00   | 1426.55 | 8559.30         |
| 3010                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 2.00   | 95.82   | 191.64          |
| 3011                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                                    | бр.            | 450.00 | 4.24    | 1908.00         |
| 3012                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                         | м'             | 210.00 | 1.05    | 220.50          |
| 3013                             | Направа хоризонтални сондажи, в земни льосовидни глинни, за прокарване на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                               | м'             | 28.00  | 171.99  | 4815.72         |
| 3014                             | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                  | м'             | 28.00  | 75.33   | 2109.24         |
| 3015                             | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00  | 19.57   | 782.80          |
| 3016                             | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                             | м <sup>3</sup> | 25.20  | 7.06    | 177.91          |
| 3017                             | Затревяване с райграс, включително петкратно поли--ване до поникване и вкореняване                                                                                              | м <sup>2</sup> | 252.00 | 4.16    | 1048.32         |
| <b>Обща сума Сметка 10: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                 |                |        |         | <b>74815.11</b> |

| <b>СМЕТКА No.11</b> |                                                                                |                |        |       |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| <b>3100</b>         | <b>ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД</b>                                    |                |        |       |         |
| 3101                | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях: |                |        |       |         |
|                     | а/ Механизиран изкоп на транспорт                                              | м <sup>3</sup> | 273.60 | 3.07  | 839.95  |
|                     | б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа                                   | м <sup>3</sup> | 68.40  | 21.40 | 1463.76 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                     |                |        |         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------------|
| 3102                             | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 68.40  | 6.49    | 443.92           |
| 3103                             | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                     | м <sup>3</sup> | 342.00 | 2.96    | 1012.32          |
| 3104                             | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                       | м <sup>3</sup> | 107.20 | 28.01   | 3002.67          |
| 3105                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътняване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи      | м <sup>3</sup> | 153.00 | 12.74   | 1949.22          |
| 3106                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                           | м'             | 200.00 | 97.08   | 19416.00         |
| 3107                             | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                          | бр.            | 1.00   | 1823.35 | 1823.35          |
| 3108                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 2.00   | 95.82   | 191.64           |
| 3109                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                        | бр.            | 420.00 | 4.24    | 1780.80          |
| 3110                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | м'             | 200.00 | 1.05    | 210.00           |
| 3111                             | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                                                           | бр.            | 2.00   | 250.80  | 501.60           |
| <b>Обща сума Сметка 11: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |                |        |         | <b>32635.23</b>  |
|                                  |                                                                                                                                                                     |                |        |         |                  |
| 1                                | <b>Обща сума без ДДС:</b>                                                                                                                                           |                |        |         | <b>803523.54</b> |
| 2                                | <b>10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС:</b>                                                                                                        |                |        |         | <b>80352.35</b>  |
| 3                                | <b>Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:</b>                                                                                                                    |                |        |         | <b>883875.89</b> |

**II. Количествено - стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник „Автомагистрала – Черно море“ АД:**

| Позиция            | Описание на видовете работи | Един. мярка | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>СМЕТКА No.1</b> |                             |             |            |                 |           |
| 2100               | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>         |             |            |                 |           |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-------------------|
| 2101                            | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D)                     | м <sup>3</sup> | 330.26  | 5.52  | 1 823.04          |
| 2102                            | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 602.04  | 18.03 | 10 854.78         |
| 2103                            | Общ обикновен изкоп, механизирено на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                                             | м <sup>3</sup> | 1344.39 | 28.29 | 38 032.79         |
| 2104                            | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 853.93  | 34.00 | 29 033.62         |
| 2105                            | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 365.97  | 29.00 | 10 613.13         |
| 2106                            | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 863.40  | 9.19  | 7 934.65          |
| 2107                            | Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                          | м <sup>3</sup> | 356.52  | 5.32  | 1 896.69          |
| 2108                            | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                           | м <sup>3</sup> | 1214.55 | 1.80  | 2 186.19          |
| 2109                            | Технологично фрезозане на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73  | 1.54  | 1 527.26          |
| 2110                            | Механизирено рязане на асф.бетонена настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                             | м'             | 325.00  | 7.88  | 2 561.00          |
| 2111                            | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                 | м              | 322.00  | 5.48  | 1 764.56          |
| 2112                            | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                             | м <sup>2</sup> | 261.60  | 4.81  | 1 258.30          |
| 2113                            | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                | бр             | 3.00    | 19.39 | 58.17             |
| <b>Обща сума Сметка 1: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |       | <b>109 544.18</b> |

**СМЕТКА No.2**



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|
| <b>2200</b>                     | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                |                |         |        |                   |
| 2201                            | Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> )            | т              | 411.41  | 107.65 | 44 288.29         |
| 2202                            | Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53  | 100.46 | 65 251.78         |
| 2203                            | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                               | м <sup>2</sup> | 3344.02 | 11.67  | 39 024.71         |
| 2204                            | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 2256.00 | 0.87   | 1 962.72          |
| 2205                            | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                          | м <sup>2</sup> | 6666.76 | 0.80   | 5 333.41          |
| <b>Обща сума Сметка 2: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                |         |        | <b>155 860.91</b> |

| <b>СМЕТКА No.3</b>              |                                                                                                                                                                                      |                |         |        |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|
| <b>2300</b>                     | <b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                  |                |         |        |                   |
| 2301                            | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м <sup>3</sup> | 1018.67 | 36.29  | 36 967.53         |
| 2302                            | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                        | м'             | 883.50  | 20.65  | 18 244.28         |
| 2303                            | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                         | м'             | 285.50  | 13.59  | 3 879.95          |
| 2304                            | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                                | м <sup>2</sup> | 537.60  | 32.92  | 17 697.79         |
| 2305                            | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                      | м'             | 555.00  | 221.00 | 122 655.00        |
| 2306                            | Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                    | м'             | 2067.50 | 1.83   | 3 783.53          |
| <b>Обща сума Сметка 3: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                      |                |         |        | <b>203 228.08</b> |

| <b>СМЕТКА No.4</b> |                                  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>2400</b>        | <b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b> |  |  |  |  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 2401                     | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 13.86  | 1 763.13 |
| 2402                     | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 24.87  | 261.14   |
| 2403                     | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 125.84 | 2 070.07 |
| 2404                     | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 62.22  | 1 182.18 |
| 2405                     | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                            | бр             | 7.00   | 48.40  | 338.80   |
| Обща сума Сметка 4: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        | 5 615.32 |

| СМЕТКА No.5              |                                                                                                                                                                    |                |      |           |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-----------|
| 2500                     | <b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>                                                                                                                          |                |      |           |           |
| 2501                     | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи. | глобал на сума | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Обща сума Сметка 5: ЛЕВА |                                                                                                                                                                    |                |      |           | 20 000.00 |

| СМЕТКА No.6 |                                            |      |         |          |           |
|-------------|--------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 2600        | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ</b>      |      |         |          |           |
| 2601        | <b>Доставки</b>                            |      |         |          |           |
| 2601.1      | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>         | м'   | 150.00  | 18.88    | 2 832.00  |
| 2601.2      | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> | бр.  | 2.00    | 58.20    | 116.40    |
| 2601.3      | PVC тръба ø110мм                           | м'   | 90.00   | 2.60     | 234.00    |
| 2601.4      | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)  | м'   | 760.00  | 5.66     | 4 301.60  |
| 2601.5      | PE тръба ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)  | м'   | 1640.00 | 4.18     | 6 855.20  |
| 2601.6      | HDPE тръба ø63мм                           | м'   | 3040.00 | 1.87     | 5 684.80  |
| 2601.7      | Материали за кабелна шахта 1               | к-кт | 15.00   | 1 132.82 | 16 992.30 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                                                    |                |         |          |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------------|
| 2601.8                         | Материали за кабелна шахта 2                                       | к-кт           | 16.00   | 1 039.48 | 16 631.68         |
| 2601.9                         | Бетонно желязо 18мм                                                | кг             | 30.00   | 1.89     | 56.70             |
| 2601.10                        | Пясък                                                              | м <sup>3</sup> | 204.00  | 25.25    | 5 151.00          |
| 2601.11                        | Бетон В10                                                          | м <sup>3</sup> | 30.00   | 90.18    | 2 705.40          |
| <b>2602</b>                    | <b>Строително-монтажни работи</b>                                  |                |         |          |                   |
| 2602.1                         | Трасиране на кабелна линия с лаборатория                           | м'             | 150.00  | 0.72     | 108.00            |
| 2602.2                         | Трасиране на изкоп                                                 | м'             | 425.00  | 0.87     | 369.75            |
| 2602.3                         | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване                   | м'             | 15.00   | 11.21    | 168.15            |
| 2602.4                         | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване                  | м'             | 410.00  | 8.72     | 3 575.20          |
| 2602.5                         | Рязане на асфалт (съществ. платно)                                 | м'             | 50.00   | 8.13     | 406.50            |
| 2602.6                         | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00    | 4.88     | 39.04             |
| 2602.7                         | Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5530.00 | 0.63     | 3 483.90          |
| 2602.8                         | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00   | 18.92    | 283.80            |
| 2602.9                         | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00   | 2 400.03 | 36 000.45         |
| 2602.10                        | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00   | 1 838.73 | 29 419.68         |
| 2602.11                        | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00  | 0.91     | 136.50            |
| 2602.12                        | Изработка на муфа на кабел НН (САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> )      | бр.            | 2.00    | 57.20    | 114.40            |
| <b>2603</b>                    | <b>Пускови работи</b>                                              |                |         |          |                   |
| 2603.1                         | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00    | 85.80    | 343.20            |
| <b>Обща сума сметка 6:ЛЕВА</b> |                                                                    |                |         |          | <b>136 009.65</b> |

**СМЕТКА No.7**

|             |                                            |                |        |        |          |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| <b>2700</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ</b> |                |        |        |          |
| <b>2701</b> | <b>Доставки</b>                            |                |        |        |          |
| 2701.1      | Муфа за оптичен кабел / материали          | бр.            | 4.00   | 255.05 | 1 020.20 |
| 2701.2      | PVC тръба 0110мм                           | м'             | 105.00 | 2.40   | 252.00   |
| 2701.3      | Бетонно желязо 08мм                        | м'             | 50.00  | 0.41   | 20.50    |
| 2701.4      | Материали за кабелна шахта 75/110см        | бр.            | 3.00   | 504.76 | 1 514.28 |
| 2701.5      | Бетон                                      | м <sup>3</sup> | 5.00   | 83.24  | 416.20   |
| <b>2702</b> | <b>Строително-монтажни работи</b>          |                |        |        |          |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                   |     |        |          |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 2702.1                          | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'  | 200.00 | 0.66     | 132.00           |
| 2702.2                          | Трасиране на изкоп                                | м'  | 250.00 | 0.80     | 200.00           |
| 2702.3                          | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване | м'  | 250.00 | 13.84    | 3 460.00         |
| 2702.4                          | Разкриване на действаща канална мрежа             | м'  | 200.00 | 16.90    | 3 380.00         |
| 2702.5                          | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп             | м'  | 200.00 | 4.22     | 844.00           |
| 2702.6                          | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон  | м'  | 105.00 | 19.01    | 1 996.05         |
| 2702.7                          | Изработка муфа на оптичен кабел                   | бр. | 4.00   | 47.52    | 190.08           |
| 2702.8                          | Изработка на шахта по детайл                      | бр. | 3.00   | 1 057.30 | 3 171.90         |
| <b>2703</b>                     | <b>Пускови работи</b>                             |     |        |          |                  |
| 2703.1                          | Замерване оптичен кабел                           | бр. | 4.00   | 63.36    | 253.44           |
| <b>Обща сума сметка 7: ЛЕВА</b> |                                                   |     |        |          | <b>16 850.65</b> |

| <b>СМЕТКА No.8</b> |                                                            |     |         |          |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| <b>2800</b>        | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>                     |     |         |          |          |
| <b>2801</b>        | <b>Доставки</b>                                            |     |         |          |          |
| 2801.1             | Кабел САВГТ 3x16+10мм <sup>2</sup>                         | м'  | 560.00  | 1.62     | 907.20   |
| 2801.2             | Кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>                             | м'  | 200.00  | 1.19     | 238.00   |
| 2801.3             | Гъвкава HDPE тръба Ø40мм                                   | м'  | 460.00  | 2.28     | 1 048.80 |
| 2801.4             | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки        | бр. | 5.00    | 390.92   | 1 954.60 |
| 2801.5             | Разклонителна кутия К2                                     | бр. | 6.00    | 51.18    | 307.08   |
| 2801.6             | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА | бр. | 18.00   | 111.69   | 2 010.42 |
| 2801.7             | Касета за УО по схема                                      | бр. | 2.00    | 2 023.73 | 4 047.46 |
| 2801.8             | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                             | бр. | 10.00   | 6.87     | 68.70    |
| 2801.9             | Пощ. заземителен кол 63/63/6мм, L=1.5м                     | бр. | 6.00    | 43.56    | 261.36   |
| 2801.10            | Пощ. шина 40/4мм                                           | м'  | 20.00   | 4.35     | 87.00    |
| 2801.11            | Тухли единички                                             | бр. | 4000.00 | 0.83     | 3 320.00 |
| 2801.12            | Табелки                                                    | бр. | 5.00    | 6.90     | 34.50    |
| <b>2802</b>        | <b>Строително-монтажни работи</b>                          |     |         |          |          |
| 2802.1             | Демонтаж на стълб за УО                                    | бр. | 5.00    | 130.67   | 653.35   |
| 2802.2             | Демонтаж на касета за УО                                   | бр. | 2.00    | 101.21   | 202.42   |
| 2802.3             | Трасиране на изкоп                                         | м'  | 440.00  | 1.01     | 444.40   |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

|                         |                                                                  |     |        |        |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 2802.4                  | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване                 | м'  | 440.00 | 11.84  | 5 209.60  |
| 2802.5                  | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                   | м'  | 440.00 | 3.10   | 1 364.00  |
| 2802.6                  | Изтегляне на кабел в тръба                                       | м'  | 460.00 | 0.83   | 381.80    |
| 2802.7                  | Изтегляне на кабел в стълб                                       | м'  | 200.00 | 0.92   | 184.00    |
| 2802.8                  | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали) | бр. | 5.00   | 192.78 | 963.90    |
| 2802.9                  | Направа суха разделка на кабел                                   | бр. | 30.00  | 1.05   | 31.50     |
| 2802.10                 | Монтаж на осветител за улично осветление                         | бр. | 18.00  | 30.45  | 548.10    |
| 2802.11                 | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                           | бр. | 3.00   | 8.97   | 26.91     |
| 2802.12                 | Монтаж касета за УО                                              | бр. | 2.00   | 52.80  | 105.60    |
| 2802.13                 | Монтаж кутия К2                                                  | бр. | 6.00   | 15.84  | 95.04     |
| <b>2803</b>             | <b>Пускови работи</b>                                            |     |        |        |           |
| 2803.1                  | Измерване съпротивление на заземител                             | бр. | 3.00   | 50.16  | 150.48    |
| 2803.2                  | Измерване на изолацията на кабел НН                              | бр. | 15.00  | 99.00  | 1 485.00  |
| Обща сума сметка 8:ЛЕВА |                                                                  |     |        |        | 26 131.22 |


| СМЕТКА No.9 |                                                                                                                                                                                           |                |        |       |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
| <b>2900</b> | <b>ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                 |                |        |       |          |
| 2901        | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирено на транспорт, основен канал                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 525.42 | 6.91  | 3 630.65 |
| 2902        | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ                                                                                            | м <sup>3</sup> | 142.80 | 17.97 | 2 566.12 |
| 2903        | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                              | м <sup>3</sup> | 142.80 | 14.08 | 2 010.62 |
| 2904        | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 249.60 | 11.76 | 2 935.30 |
| 2905        | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 5.23  | 1 714.92 |
| 2906        | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 39.97 | 1 402.95 |
| 2907        | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 38.02 | 6 978.95 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                 |                |        |          |  |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|--|------------------|
| 2908                            | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с виброплочи, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 340.32 | 6.28     |  |                  |
| 2909                            | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                                | м <sup>3</sup> | 218.66 | 2.64     |  | 2 137.21         |
| 2910                            | Доставка материали и полагане на канал от тръби PVC, с ф400мм и всички свързани с това работи                                                                                   | м'             | 118.00 | 93.15    |  | 577.26           |
| 2911                            | Доставка материали и полагане на канал от тръби PVC, с ф315мм и всички свързани с това работи                                                                                   | м'             | 90.00  | 67.52    |  | 10 991.70        |
| 2912                            | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДЩ, от тръби оребрени PVC ф200мм и всички свързани с това работи - РЩ1 до РЩ11                                              | м'             | 84.00  | 19.47    |  | 6 076.80         |
| 2913                            | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                 | бр.            | 8.00   | 697.27   |  | 1 635.48         |
| 2914                            | Доставка материали и направа на ДЩ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                                     | бр.            | 33.00  | 276.19   |  | 5 578.16         |
| 2915                            | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                         | глобал на сума | 1.00   | 1 280.00 |  | 9 114.27         |
| 2916                            | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                                     | глобал на сума | 1.00   | 800.00   |  | 1 280.00         |
| 2917                            | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 5.00   | 178.11   |  | 800.00           |
| 2918                            | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                                        | м'             | 600.00 | 1.41     |  | 890.55           |
| <b>Обща сума Сметка 9: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                 |                |        |          |  | <b>61 166.94</b> |

| <b>СМЕТКА No.10</b> |                                                                                                 |                |        |       |  |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--|----------|
| <b>3000</b>         | <b>ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                              |                |        |       |  |          |
| 3001                | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях: |                |        |       |  |          |
|                     | а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%                                                 | м <sup>3</sup> | 595.17 | 6.91  |  | 4 112.62 |
|                     | б/ Изкоп ръчно за оформяне на леглото - 15%                                                     | м <sup>3</sup> | 105.03 | 34.50 |  | 3 623.54 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|      |                                                                                                                                                                                  |                |         |          |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|
| 3002 | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                     | м <sup>3</sup> | 105.03  | 14.08    | 1 478.82 |
| 3003 | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 700.20  | 5.23     | 3 662.05 |
| 3004 | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                                                                        | м <sup>2</sup> | 1092.00 | 6.13     | 6 693.96 |
| 3005 | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи                                                                 | м <sup>3</sup> | 21.84   | 39.97    | 872.94   |
| 3006 | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи                                                   | м <sup>3</sup> | 163.35  | 38.02    | 6 210.57 |
| 3007 | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                                           | м <sup>3</sup> | 458.64  | 6.28     | 2 880.26 |
| 3008 | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени РР ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                                          | м'             | 210.00  | 69.12    | 4 515.20 |
| 3009 | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                  | бр.            | 6.00    | 1 338.75 | 8 032.50 |
| 3010 | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)              | бр.            | 2.00    | 178.11   | 356.22   |
| 3011 | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                                     | бр.            | 450.00  | 1.41     | 634.50   |
| 3012 | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                          | м'             | 210.00  | 3.84     | 806.40   |
| 3013 | Направа хоризонтални сондажи, в земни лъсовидни глин, за прокарване на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                                   | м'             | 28.00   | 161.17   | 4 512.76 |
| 3014 | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                   | м'             | 28.00   | 65.07    | 1 821.96 |
| 3015 | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колонии, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00   | 43.42    | 1 736.80 |
| 3016 | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                              | м <sup>3</sup> | 25.20   | 15.12    | 381.02   |
| 3017 | Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 252.00  | 2.80     | 705.60   |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                           |  |  |  |  |           |
|---------------------------|--|--|--|--|-----------|
| Обща сума Сметка 10: ЛЕВА |  |  |  |  | 63 037.72 |
|---------------------------|--|--|--|--|-----------|

| СМЕТКА No.11              |                                                                                                                                                                     |                |        |        |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| <b>3100</b>               | <b>ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД</b>                                                                                                                         |                |        |        |           |
| 3101                      | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях:                                                                                      |                |        |        |           |
|                           | а/ Механизиран изкоп на транспорт                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 273.60 | 4.32   | 1 181.95  |
|                           | б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 68.40  | 21.56  | 1 474.70  |
| 3102                      | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 68.40  | 7.27   | 497.27    |
| 3103                      | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                     | м <sup>3</sup> | 342.00 | 0.98   | 335.16    |
| 3104                      | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                       | м <sup>3</sup> | 107.20 | 24.98  | 2 677.86  |
| 3105                      | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътня-ване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи     | м <sup>3</sup> | 153.00 | 46.86  | 7 169.58  |
| 3106                      | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                           | м'             | 200.00 | 33.67  | 6 734.00  |
| 3107                      | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                          | бр.            | 1.00   | 317.72 | 317.72    |
| 3108                      | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 2.00   | 111.32 | 222.64    |
| 3109                      | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                        | бр.            | 420.00 | 0.88   | 369.60    |
| 3110                      | Досавка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                              | м'             | 200.00 | 2.40   | 480.00    |
| 3111                      | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                                                           | бр.            | 2.00   | 166.72 | 333.44    |
| Обща сума Сметка 11: ЛЕВА |                                                                                                                                                                     |                |        |        | 21 793.92 |

|   |                                                       |            |
|---|-------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Обща сума без ДДС:                                    | 819 238.59 |
| 2 | 10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС: | 81 923.86  |
| 3 | Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:             | 901 162.45 |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

III. Количествено - стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник Участник „Пътница и мостове“ ЕООД

| Позиция     | Описание на видовете работи                                                                                                                                                                                                               | Един. мярка    | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| СМЕТКА No.1 |                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                 |           |
| 2100        | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                 |           |
| 2101        | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D) | м <sup>3</sup> | 330.26     | 6.09            | 2 011.28  |
| 2102        | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                        | м <sup>3</sup> | 602.04     | 30.61           | 18 428.44 |
| 2103        | Общ обикновен изкоп, механизирано на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                         | м <sup>3</sup> | 1 344.39   | 6.93            | 9 316.62  |
| 2104        | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 853.93     | 51.89           | 44 310.43 |
| 2105        | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                  | м <sup>3</sup> | 365.97     | 51.89           | 18 990.18 |
| 2106        | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 863.40     | 10.96           | 9 462.86  |
| 2107        | Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                      | м <sup>3</sup> | 356.52     | 30.18           | 10 759.77 |
| 2108        | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                       | м <sup>3</sup> | 1 214.55   | 29.88           | 36 290.75 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-------------------|
| 2109                            | Технологично фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73 | 4.37  | 4 333.86          |
| 2110                            | Механизирано рязане на асф.бетонна настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                             | м <sup>1</sup> | 325.00 | 3.22  | 1 046.50          |
| 2111                            | Разкъртане на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                 | м              | 322.00 | 9.81  | 3 158.82          |
| 2112                            | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 261.60 | 15.84 | 4 143.74          |
| 2113                            | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                               | бр             | 3.00   | 9.34  | 28.02             |
| <b>Обща сума Сметка 1: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |       | <b>162 281.27</b> |

| <b>СМЕТКА No.2</b>              |                                                                                                                                                                                                                          |                |          |        |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------------|
| <b>2200</b>                     | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                  |                |          |        |                   |
| 2201                            | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> )            | т              | 411.41   | 116.32 | 47 855.21         |
| 2202                            | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53   | 109.84 | 71 344.38         |
| 2203                            | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                                 | м <sup>2</sup> | 3 344.02 | 15.67  | 52 400.79         |
| 2204                            | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 2 256.00 | 0.91   | 2 052.96          |
| 2205                            | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                            | м <sup>2</sup> | 6 666.76 | 0.84   | 5 600.08          |
| <b>Обща сума Сметка 2: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                |          |        | <b>179 253.42</b> |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

| СМЕТКА No.3              |                                                                                                                                                                                     |                |          |        |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| 2300                     | ПЪТНИ РАБОТИ                                                                                                                                                                        |                |          |        |            |
| 2301                     | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на шлата, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м <sup>3</sup> | 1 018.67 | 48.06  | 48 957.28  |
| 2302                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                       | м'             | 883.50   | 36.45  | 32 203.58  |
| 2303                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                        | м'             | 285.50   | 18.00  | 5 139.00   |
| 2304                     | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                               | м <sup>2</sup> | 537.60   | 40.91  | 21 993.22  |
| 2305                     | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                     | м'             | 555.00   | 338.40 | 187 812.00 |
| 2306                     | Загрявяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                   | м'             | 2 067.50 | 5.08   | 10 502.90  |
| Обща сума Сметка 3: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                     |                |          |        | 306 607.98 |

| СМЕТКА No.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 2400        | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |        |          |
| 2401        | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 6.81   | 866.30   |
| 2402        | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 6.81   | 71.51    |
| 2403        | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 216.90 | 3 568.01 |
| 2404        | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 95.91  | 1 822.29 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                  |    |      |       |          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|----------|
| 2405                     | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС. | бр | 7.00 | 11.31 | 79.17    |
| Обща сума Сметка 4: ЛЕВА |                                                                                                                  |    |      |       | 6 407.28 |

| СМЕТКА No.5              |                                                                                                                                                                    |               |      |          |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------|
| 2500                     | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО                                                                                                                                 |               |      |          |          |
| 2501                     | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи. | глобална сума | 1.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
| Обща сума Сметка 5: ЛЕВА |                                                                                                                                                                    |               |      |          | 5 500.00 |

| СМЕТКА No.6 |                                                   |                |          |          |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|
| 2600        | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ                    |                |          |          |           |
| 2601        | Доставки                                          |                |          |          |           |
| 2601.1      | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>                | м'             | 150.00   | 22.88    | 3 432.00  |
| 2601.2      | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>        | бр.            | 2.00     | 51.75    | 103.50    |
| 2601.3      | PVC тръба ø110мм                                  | м'             | 90.00    | 2.42     | 217.80    |
| 2601.4      | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)         | м'             | 760.00   | 5.34     | 4 058.40  |
| 2601.5      | PE тръба ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)         | м'             | 1 640.00 | 3.15     | 5 166.00  |
| 2601.6      | HDPE тръба ø63мм                                  | м'             | 3 040.00 | 2.09     | 6 353.60  |
| 2601.7      | Материали за кабелна шахта 1                      | к-кт           | 15.00    | 1 020.05 | 15 300.75 |
| 2601.8      | Материали за кабелна шахта 2                      | к-кт           | 16.00    | 771.65   | 12 346.40 |
| 2601.9      | Бетонно желязо ø6мм                               | кг             | 30.00    | 1.61     | 48.30     |
| 2601.10     | Пясък                                             | м <sup>3</sup> | 204.00   | 43.70    | 8 914.80  |
| 2601.11     | Бетон B10                                         | м <sup>3</sup> | 30.00    | 161.00   | 4 830.00  |
| 2602        | Строително-монтажни работи                        |                |          |          |           |
| 2602.1      | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'             | 150.00   | 1.73     | 259.50    |
| 2602.2      | Трасиране на изкоп                                | м'             | 425.00   | 1.15     | 488.75    |
| 2602.3      | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване  | м'             | 15.00    | 20.70    | 310.50    |
| 2602.4      | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване | м'             | 410.00   | 31.05    | 12 730.50 |
| 2602.5      | Рязане на асфалт (съществ. платно)                | м'             | 50.00    | 4.03     | 201.50    |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                                                    |                |          |        |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------------|
| 2602.6                         | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00     | 5.17   | 41.36            |
| 2602.7                         | Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5 530.00 | 1.55   | 8 571.50         |
| 2602.8                         | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00    | 23.00  | 345.00           |
| 2602.9                         | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00    | 368.00 | 5 520.00         |
| 2602.10                        | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00    | 310.50 | 4 968.00         |
| 2602.11                        | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00   | 2.30   | 345.00           |
| 2602.12                        | Изработка на муфа на кабел НН (CAVT 3x185+95мм <sup>2</sup> )      | бр.            | 2.00     | 92.00  | 184.00           |
| <b>2603</b>                    | <b>Пускови работи</b>                                              |                |          |        |                  |
| 2603.1                         | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00     | 34.50  | 138.00           |
| <b>Обща сума сметка 6:ЛЕВА</b> |                                                                    |                |          |        | <b>94 875.16</b> |

**СМЕТКА No.7**

|             |                                                   |                |        |        |          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| <b>2700</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ</b>        |                |        |        |          |
| <b>2701</b> | <b>Доставки</b>                                   |                |        |        |          |
| 2701.1      | Муфа за оптичен кабел / материали                 | бр.            | 4.00   | 92.00  | 368.00   |
| 2701.2      | PVC тръба 0110мм                                  | м'             | 105.00 | 2.42   | 254.10   |
| 2701.3      | Бетонно желязо 0бмм                               | м'             | 50.00  | 1.61   | 80.50    |
| 2701.4      | Материали за кабелна шахта 75/110см               | бр.            | 3.00   | 497.95 | 1 493.85 |
| 2701.5      | Бетон                                             | м <sup>3</sup> | 5.00   | 161.00 | 805.00   |
| <b>2702</b> | <b>Строително-монтажни работи</b>                 |                |        |        |          |
| 2702.1      | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'             | 200.00 | 1.73   | 346.00   |
| 2702.2      | Трасиране на изкоп                                | м'             | 250.00 | 1.15   | 287.50   |
| 2702.3      | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване | м'             | 250.00 | 17.25  | 4 312.50 |
| 2702.4      | Разкриване на действаща канална мрежа             | м'             | 200.00 | 4.60   | 920.00   |
| 2702.5      | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп             | м'             | 200.00 | 2.30   | 460.00   |
| 2702.6      | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон  | м'             | 105.00 | 3.22   | 338.10   |
| 2702.7      | Изработка муфа на оптичен кабел                   | бр.            | 4.00   | 172.50 | 690.00   |
| 2702.8      | Изработка на шахта по детайл                      | бр.            | 3.00   | 241.50 | 724.50   |
| <b>2703</b> | <b>Пускови работи</b>                             |                |        |        |          |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                         |     |      |        |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----|------|--------|------------------|
| 2703.1                          | Замерване оптичен кабел | бр. | 4.00 | 920.00 | 3 680.00         |
| <b>Обща сума сметка 7: ЛЕВА</b> |                         |     |      |        | <b>14 760.05</b> |

| <b>СМЕТКА No.8</b> |                                                                  |     |          |          |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>2800</b>        | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>                           |     |          |          |          |
| <b>2801</b>        | <b>Доставки</b>                                                  |     |          |          |          |
| 2801.1             | Кабел САВТТ 3x16+10мм <sup>2</sup>                               | м'  | 560.00   | 2.91     | 1 629.60 |
| 2801.2             | Кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>                                   | м'  | 200.00   | 1.14     | 228.00   |
| 2801.3             | Гъвкава HDPE тръба ø40мм                                         | м'  | 460.00   | 1.01     | 464.60   |
| 2801.4             | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки              | бр. | 5.00     | 957.95   | 4 789.75 |
| 2801.5             | Разклонителна кутия К2                                           | бр. | 6.00     | 40.25    | 241.50   |
| 2801.6             | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА       | бр. | 18.00    | 138.00   | 2 484.00 |
| 2801.7             | Касета за УО по схема                                            | бр. | 2.00     | 3 588.00 | 7 176.00 |
| 2801.8             | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                                   | бр. | 10.00    | 9.20     | 92.00    |
| 2801.9             | Поц. заземителен кол 63/63/6мм, L=1.5м                           | бр. | 6.00     | 23.00    | 138.00   |
| 2801.10            | Поц. шина 40/4мм                                                 | м'  | 20.00    | 3.16     | 63.20    |
| 2801.11            | Тухли единички                                                   | бр. | 4 000.00 | 0.40     | 1 600.00 |
| 2801.12            | Табелки                                                          | бр. | 5.00     | 9.20     | 46.00    |
| <b>2802</b>        | <b>Строително-монтажни работи</b>                                |     |          |          |          |
| 2802.1             | Демонтаж на стълб за УО                                          | бр. | 5.00     | 184.00   | 920.00   |
| 2802.2             | Демонтаж на касета за УО                                         | бр. | 2.00     | 92.00    | 184.00   |
| 2802.3             | Трасиране на изкоп                                               | м'  | 440.00   | 1.15     | 506.00   |
| 2802.4             | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване                 | м'  | 440.00   | 11.27    | 4 958.80 |
| 2802.5             | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                   | м'  | 440.00   | 1.15     | 506.00   |
| 2802.6             | Изтегляне на кабел в тръба                                       | м'  | 460.00   | 1.61     | 740.60   |
| 2802.7             | Изтегляне на кабел в стълб                                       | м'  | 200.00   | 1.15     | 230.00   |
| 2802.8             | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали) | бр. | 5.00     | 437.00   | 2 185.00 |
| 2802.9             | Направа суха разделка на кабел                                   | бр. | 30.00    | 13.80    | 414.00   |
| 2802.10            | Монтаж на осветител за улично осветление                         | бр. | 18.00    | 25.30    | 455.40   |
| 2802.11            | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                           | бр. | 3.00     | 46.00    | 138.00   |
| 2802.12            | Монтаж касета за УО                                              | бр. | 2.00     | 172.50   | 345.00   |
| 2802.13            | Монтаж кутия К2                                                  | бр. | 6.00     | 57.50    | 345.00   |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                      |     |       |       |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------|------------------|
| <b>2803</b>                     | <b>Пускови работи</b>                |     |       |       |                  |
| 2803.1                          | Измерване съпротивление на заземител | бр. | 3.00  | 34.50 | 103.50           |
| 2803.2                          | Измерване на изолацията на кабел НН  | бр. | 15.00 | 34.50 | 517.50           |
| <b>Обща сума сметка 8: ЛЕВА</b> |                                      |     |       |       | <b>31 501.45</b> |

| <b>СМЕТКА No.9</b> |                                                                                                                                                                                           |                |        |       |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|
| <b>2900</b>        | <b>ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                 |                |        |       |           |
| 2901               | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирано на транспорт, основен канал                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 525.42 | 4.78  | 2 511.51  |
| 2902               | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ                                                                                            | м <sup>3</sup> | 142.80 | 23.34 | 3 332.95  |
| 2903               | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                              | м <sup>3</sup> | 142.80 | 5.07  | 724.00    |
| 2904               | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 249.60 | 6.43  | 1 604.93  |
| 2905               | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 11.64 | 3 816.76  |
| 2906               | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 36.20 | 1 270.62  |
| 2907               | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 43.18 | 7 926.12  |
| 2908               | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с виброплочи, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи           | м <sup>3</sup> | 340.32 | 52.46 | 17 853.19 |
| 2909               | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                                          | м <sup>3</sup> | 218.66 | 7.76  | 1 696.80  |
| 2910               | Доставка материали и полагане на канал от тръби PVC, с ф400мм и всички свързани с това работи                                                                                             | м'             | 118.00 | 68.78 | 8 116.04  |
| 2911               | Доставка материали и полагане на канал от тръби PVC, с ф315мм и всички свързани с това работи                                                                                             | м'             | 90.00  | 51.73 | 4 655.70  |
| 2912               | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби оребрени PVC ф200мм и всички свързани с това работи - РШ1 до РШ11                                                        | м'             | 84.00  | 21.34 | 1 792.56  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                     |               |        |          |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------|
| 2913                            | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                     | бр.           | 8.00   | 1 003.95 | 8 031.60         |
| 2914                            | Доставка материали и направа на ДЩ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                         | бр.           | 33.00  | 379.76   | 12 532.08        |
| 2915                            | Досавка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                              | глобална сума | 1.00   | 690.00   | 690.00           |
| 2916                            | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                         | глобална сума | 1.00   | 2 300.00 | 2 300.00         |
| 2917                            | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.           | 5.00   | 107.75   | 538.75           |
| 2918                            | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                            | м'            | 600.00 | 3.97     | 2 382.00         |
| <b>Обща сума Сметка 9: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |               |        |          | <b>81 775.61</b> |

| <b>СМЕТКА No.10</b> |                                                                                                                                |                |          |       |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----------|
| <b>3000</b>         | <b>ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                             |                |          |       |          |
| 3001                | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях:                                |                |          |       |          |
|                     | а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%                                                                                | м <sup>3</sup> | 595.17   | 4.78  | 2 844.91 |
|                     | б/ Изкоп ръчно за оформяна на леглото - 15%                                                                                    | м <sup>3</sup> | 105.03   | 23.34 | 2 451.40 |
| 3002                | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                   | м <sup>3</sup> | 105.03   | 5.07  | 532.50   |
| 3003                | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                      | м <sup>3</sup> | 700.20   | 11.64 | 8 150.33 |
| 3004                | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                      | м <sup>2</sup> | 1 092.00 | 6.43  | 7 021.56 |
| 3005                | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи               | м <sup>3</sup> | 21.84    | 36.20 | 790.61   |
| 3006                | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 163.35   | 43.18 | 7 053.45 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                                 |                |        |          |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
| 3007                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                                          | м <sup>3</sup> | 458.64 | 52.46    | 24 060.25         |
| 3008                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени РР ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                                         | м'             | 210.00 | 102.12   | 21 445.20         |
| 3009                             | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                 | бр.            | 6.00   | 1 003.95 | 6 023.70          |
| 3010                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 2.00   | 107.74   | 215.48            |
| 3011                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                                    | бр.            | 450.00 | 3.97     | 1 786.50          |
| 3012                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                         | м'             | 210.00 | 3.29     | 690.90            |
| 3013                             | Направа хоризонтални сондажи, в земни льосовидни глинни, за прокарване на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                               | м'             | 28.00  | 632.50   | 17 710.00         |
| 3014                             | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                  | м'             | 28.00  | 143.75   | 4 025.00          |
| 3015                             | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00  | 18.13    | 725.20            |
| 3016                             | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                             | м <sup>3</sup> | 25.20  | 55.09    | 1 388.27          |
| 3017                             | Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване                                                                                                | м <sup>2</sup> | 252.00 | 5.91     | 1 489.32          |
| <b>Обща сума Сметка 10: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                 |                |        |          | <b>108 404.58</b> |

| <b>СМЕТКА No.11</b> |                                                                                |                |        |       |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
| <b>3100</b>         | <b>ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД</b>                                    |                |        |       |          |
| 3101                | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях: |                |        |       |          |
|                     | а/ Механизиран изкоп на транспорт                                              | м <sup>3</sup> | 273.60 | 4.78  | 1 307.81 |
|                     | б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа                                   | м <sup>3</sup> | 68.40  | 23.34 | 1 596.46 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                     |                |        |          |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 3102                             | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 68.40  | 3.21     | 219.56           |
| 3103                             | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                     | м <sup>3</sup> | 342.00 | 12.98    | 4 439.16         |
| 3104                             | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                       | м <sup>3</sup> | 107.20 | 46.21    | 4 953.71         |
| 3105                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътня-ване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи     | м <sup>3</sup> | 153.00 | 52.46    | 8 026.38         |
| 3106                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                           | м'             | 200.00 | 68.87    | 13 774.00        |
| 3107                             | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                          | бр.            | 1.00   | 1 863.00 | 1 863.00         |
| 3108                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 2.00   | 107.74   | 215.48           |
| 3109                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                        | бр.            | 420.00 | 3.97     | 1 667.40         |
| 3110                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | м'             | 200.00 | 3.29     | 658.00           |
| 3111                             | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                                                           | бр.            | 2.00   | 1 100.55 | 2 201.10         |
| <b>Обща сума Сметка 11: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |                |        |          | <b>40 922.06</b> |

|   |                                                       |              |
|---|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Обща сума без ДДС:                                    | 1 032 288.86 |
| 2 | 10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС: | 103 228.89   |
| 3 | Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:             | 1 135 517.75 |

**IV. Количествено - стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“**  
**ООД**

| Пози-ция           | Описание на видовете работи | Един. мярка | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>СМЕТКА No.1</b> |                             |             |            |                 |           |
| <b>2100</b>        | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>         |             |            |                 |           |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |       |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-------------------|
| 2101                            | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D)                       | м <sup>3</sup> | 330.26  | 7.30  | 2 410.86          |
| 2102                            | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 602.04  | 23.85 | 14 358.65         |
| 2103                            | Общ обикновен изкоп, механизирано на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                                               | м <sup>3</sup> | 1344.39 | 7.30  | 9 814.05          |
| 2104                            | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 853.93  | 34.92 | 29 819.24         |
| 2105                            | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 365.97  | 34.92 | 12 779.67         |
| 2106                            | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 863.40  | 13.85 | 11 958.09         |
| 2107                            | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                            | м <sup>3</sup> | 356.52  | 16.52 | 5 889.71          |
| 2108                            | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                             | м <sup>3</sup> | 1214.55 | 10.40 | 12 631.32         |
| 2109                            | Технологично фрезозване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, нато-варване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73  | 2.08  | 2 062.80          |
| 2110                            | Механизирано рязане на асф.бетонова настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                               | м'             | 325.00  | 3.64  | 1 183.00          |
| 2111                            | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                   | м              | 322.00  | 6.52  | 2 099.44          |
| 2112                            | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                               | м <sup>2</sup> | 261.60  | 5.90  | 1 543.44          |
| 2113                            | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                  | бр             | 3.00    | 25.54 | 76.62             |
| <b>Обща сума Сметка I: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |       | <b>106 626.89</b> |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

| СМЕТКА No.2              |                                                                                                                                                                                                                          |                |         |       |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------|
| <b>2200</b>              | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                  |                |         |       |            |
| 2201                     | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> )            | т              | 411.41  | 92.05 | 37 869.93  |
| 2202                     | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53  | 91.25 | 59 269.98  |
| 2203                     | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                                 | м <sup>2</sup> | 3344.02 | 12.20 | 40 797.04  |
| 2204                     | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 2256.00 | 0.94  | 2 120.64   |
| 2205                     | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                            | м <sup>2</sup> | 6666.76 | 0.76  | 5 066.74   |
| Обща сума Сметка 2: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                          |                |         |       | 145 124.33 |

| СМЕТКА No.3 |                                                                                                                                                                                      |                |         |        |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------|
| <b>2300</b> | <b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                  |                |         |        |            |
| 2301        | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м <sup>3</sup> | 1018.67 | 39.92  | 40 665.31  |
| 2302        | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                        | м'             | 883.50  | 28.55  | 25 223.93  |
| 2303        | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                         | м'             | 285.50  | 21.64  | 6 178.22   |
| 2304        | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                                | м <sup>2</sup> | 537.60  | 31.50  | 16 934.40  |
| 2305        | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                      | м'             | 555.00  | 314.78 | 174 702.90 |
| 2306        | Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                    | м'             | 2067.50 | 7.66   | 15 837.05  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |  |  |  |            |
|--------------------------|--|--|--|------------|
| Обща сума Сметка 3: ЛЕВА |  |  |  | 279 541.81 |
|--------------------------|--|--|--|------------|

| СМЕТКА No.4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| <b>2400</b>              | <b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |        |          |
| 2401                     | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 15.87  | 2 018.82 |
| 2402                     | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 10.21  | 107.21   |
| 2403                     | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 167.58 | 2 756.69 |
| 2404                     | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 66.49  | 1 263.31 |
| 2405                     | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                            | бр             | 7.00   | 24.11  | 168.77   |
| Обща сума Сметка 4: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        | 6 314.80 |

| СМЕТКА No.5              |                                                                                                                                                                    |               |      |          |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|----------|
| <b>2500</b>              | <b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>                                                                                                                          |               |      |          |          |
| 2501                     | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи. | глобална сума | 1.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| Обща сума Сметка 5: ЛЕВА |                                                                                                                                                                    |               |      |          | 1 500.00 |

| СМЕТКА No.6 |                                            |     |        |       |          |
|-------------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| <b>2600</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ</b>      |     |        |       |          |
| <b>2601</b> | <b>Доставки</b>                            |     |        |       |          |
| 2601.1      | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>         | м'  | 150.00 | 13.90 | 2 085.00 |
| 2601.2      | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> | бр. | 2.00   | 51.30 | 102.60   |
| 2601.3      | PVC тръба ø110мм                           | м'  | 90.00  | 2.38  | 214.20   |
| 2601.4      | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)  | м'  | 760.00 | 5.70  | 4 332.00 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                                                    |                |         |        |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|
| 2601.5                         | РЕ тръба Ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)                          | м'             | 1640.00 | 3.40   | 5 576.00         |
| 2601.6                         | HDPE тръба Ø63мм                                                   | м'             | 3040.00 | 2.57   | 7 812.80         |
| 2601.7                         | Материали за кабелна шахта 1                                       | к-кт           | 15.00   | 980.00 | 14 700.00        |
| 2601.8                         | Материали за кабелна шахта 2                                       | к-кт           | 16.00   | 730.00 | 11 680.00        |
| 2601.9                         | Бетонно желязо Ø6мм                                                | кг             | 30.00   | 2.01   | 60.30            |
| 2601.10                        | Пясък                                                              | м <sup>3</sup> | 204.00  | 21.10  | 4 304.40         |
| 2601.11                        | Бетон В10                                                          | м <sup>3</sup> | 30.00   | 92.14  | 2 764.20         |
| <b>2602</b>                    | <b>Строително-монтажни работи</b>                                  |                |         |        |                  |
| 2602.1                         | Трасиране на кабелна линия с лаборатория                           | м'             | 150.00  | 0.20   | 30.00            |
| 2602.2                         | Трасиране на изкоп                                                 | м'             | 425.00  | 0.20   | 85.00            |
| 2602.3                         | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване                   | м'             | 15.00   | 9.74   | 146.10           |
| 2602.4                         | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване                  | м'             | 410.00  | 12.63  | 5 178.30         |
| 2602.5                         | Рязане на асфалт (съществ. платно)                                 | м'             | 50.00   | 3.64   | 182.00           |
| 2602.6                         | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00    | 1.75   | 14.00            |
| 2602.7                         | Полагане на PVC / РЕ тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5530.00 | 0.86   | 4 755.80         |
| 2602.8                         | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00   | 2.60   | 39.00            |
| 2602.9                         | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00   | 430.00 | 6 450.00         |
| 2602.10                        | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00   | 310.00 | 4 960.00         |
| 2602.11                        | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00  | 1.33   | 199.50           |
| 2602.12                        | Изработка на муфа на кабел НН (CAVT 3x185+95мм <sup>2</sup> )      | бр.            | 2.00    | 28.00  | 56.00            |
| <b>2603</b>                    | <b>Пускови работи</b>                                              |                |         |        |                  |
| 2603.1                         | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00    | 12.00  | 48.00            |
| <b>Обща сума сметка 6:ЛЕВА</b> |                                                                    |                |         |        | <b>75 775.20</b> |

**СМЕТКА No.7**

|             |                                                   |                |        |        |          |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| <b>2700</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ</b>        |                |        |        |          |
| <b>2701</b> | <b>Доставки</b>                                   |                |        |        |          |
| 2701.1      | Муфа за оптичен кабел / материали                 | бр.            | 4.00   | 79.00  | 316.00   |
| 2701.2      | PVC тръба Ø110мм                                  | м'             | 105.00 | 2.38   | 249.90   |
| 2701.3      | Бетонно желязо Ø6мм                               | м'             | 50.00  | 2.01   | 100.50   |
| 2701.4      | Материали за кабелна шахта 75/110см               | бр.            | 3.00   | 518.00 | 1 554.00 |
| 2701.5      | Бетон                                             | м <sup>3</sup> | 5.00   | 102.16 | 510.80   |
| <b>2702</b> | <b>Строително-монтажни работи</b>                 |                |        |        |          |
| 2702.1      | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'             | 200.00 | 0.20   | 40.00    |
| 2702.2      | Трасиране на изкоп                                | м'             | 250.00 | 0.20   | 50.00    |
| 2702.3      | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване | м'             | 250.00 | 7.80   | 1 950.00 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                  |     |        |        |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 2702.4                          | Разкриване на действаща канална мрежа            | м'  | 200.00 | 18.70  | 3 740.00         |
| 2702.5                          | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп            | м'  | 200.00 | 1.26   | 252.00           |
| 2702.6                          | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон | м'  | 105.00 | 1.26   | 132.30           |
| 2702.7                          | Изработка муфа на оптичен кабел                  | бр. | 4.00   | 63.00  | 252.00           |
| 2702.8                          | Изработка на шахта по детайл                     | бр. | 3.00   | 310.00 | 930.00           |
| <b>2703</b>                     | <b>Пускови работи</b>                            |     |        |        |                  |
| 2703.1                          | Замерване оптичен кабел                          | бр. | 4.00   | 12.00  | 48.00            |
| <b>Обща сума сметка 7: ЛЕВА</b> |                                                  |     |        |        | <b>10 125.50</b> |

| <b>СМЕТКА No.8</b> |                                                                  |     |         |        |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| <b>2800</b>        | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>                           |     |         |        |          |
| <b>2801</b>        | <b>Доставки</b>                                                  |     |         |        |          |
| 2801.1             | Кабел САВТТ 3x16+10mm <sup>2</sup>                               | м'  | 560.00  | 1.78   | 996.80   |
| 2801.2             | Кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>                                   | м'  | 200.00  | 0.75   | 150.00   |
| 2801.3             | Гъвкава HDPE тръба ø40mm                                         | м'  | 460.00  | 0.98   | 450.80   |
| 2801.4             | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки              | бр. | 5.00    | 960.00 | 4 800.00 |
| 2801.5             | Разклонителна кутия К2                                           | бр. | 6.00    | 29.45  | 176.70   |
| 2801.6             | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА       | бр. | 18.00   | 187.00 | 3 366.00 |
| 2801.7             | Касета за УО по схема                                            | бр. | 2.00    | 390.00 | 780.00   |
| 2801.8             | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                                   | бр. | 10.00   | 6.10   | 61.00    |
| 2801.9             | Поч. заземителен кол 63/63/6mm, L=1.5м                           | бр. | 6.00    | 14.50  | 87.00    |
| 2801.10            | Поч. шина 40/4mm                                                 | м'  | 20.00   | 2.20   | 44.00    |
| 2801.11            | Тухли единички                                                   | бр. | 4000.00 | 0.20   | 800.00   |
| 2801.12            | Табелки                                                          | бр. | 5.00    | 2.40   | 12.00    |
| <b>2802</b>        | <b>Строително-монтажни работи</b>                                |     |         |        |          |
| 2802.1             | Демонтаж на стълб за УО                                          | бр. | 5.00    | 27.00  | 135.00   |
| 2802.2             | Демонтаж на касета за УО                                         | бр. | 2.00    | 13.20  | 26.40    |
| 2802.3             | Трасиране на изкоп                                               | м'  | 440.00  | 0.20   | 88.00    |
| 2802.4             | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване                 | м'  | 440.00  | 6.10   | 2 684.00 |
| 2802.5             | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                   | м'  | 440.00  | 0.86   | 378.40   |
| 2802.6             | Изтегляне на кабел в тръба                                       | м'  | 460.00  | 1.21   | 556.60   |
| 2802.7             | Изтегляне на кабел в стълб                                       | м'  | 200.00  | 1.33   | 266.00   |
| 2802.8             | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали) | бр. | 5.00    | 146.00 | 730.00   |
| 2802.9             | Направа суха разделка на кабел                                   | бр. | 30.00   | 3.05   | 91.50    |
| 2802.10            | Монтаж на осветител за улично осветление                         | бр. | 18.00   | 14.60  | 262.80   |
| 2802.11            | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                           | бр. | 3.00    | 38.00  | 114.00   |
| 2802.12            | Монтаж касета за УО                                              | бр. | 2.00    | 120.00 | 240.00   |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                      |     |       |       |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------|------------------|
| 2802.13                        | Монтаж кутия К2                      | бр. | 6.00  | 12.00 | 72.00            |
| <b>2803</b>                    | <b>Пускови работи</b>                |     |       |       |                  |
| 2803.1                         | Измерване съпротивление на заземител | бр. | 3.00  | 5.00  | 15.00            |
| 2803.2                         | Измерване на изолацията на кабел НН  | бр. | 15.00 | 12.00 | 180.00           |
| <b>Обща сума сметка 8:ЛЕВА</b> |                                      |     |       |       | <b>17 564.00</b> |

| <b>СМЕТКА No.9</b> |                                                                                                                                                                                           |                |        |          |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|
| <b>2900</b>        | <b>ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                 |                |        |          |          |
| 2901               | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирано на транспорт, основен канал                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 525.42 | 7.30     | 3 835.57 |
| 2902               | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ                                                                                            | м <sup>3</sup> | 142.80 | 17.65    | 2 520.42 |
| 2903               | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                              | м <sup>3</sup> | 142.80 | 11.02    | 1 573.66 |
| 2904               | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 249.60 | 4.72     | 1 178.11 |
| 2905               | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 6.50     | 2 131.35 |
| 2906               | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 34.15    | 1 198.67 |
| 2907               | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 34.15    | 6 268.46 |
| 2908               | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с вибропъкли, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи           | м <sup>3</sup> | 340.32 | 13.40    | 4 560.29 |
| 2909               | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                                          | м <sup>3</sup> | 218.66 | 3.44     | 752.18   |
| 2910               | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф400мм и всички свързани с това работи                                                                            | м'             | 118.00 | 77.79    | 9 179.22 |
| 2911               | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8ф315мм и всички свързани с това работи                                                                             | м'             | 90.00  | 53.53    | 4 817.70 |
| 2912               | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби PVC с SN8ф200мм и всички свързани с това работи - РШП до РШП1                                                            | м'             | 84.00  | 45.40    | 3 813.60 |
| 2913               | Доставка материали и направа на РШ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                           | бр.            | 8.00   | 1 061.00 | 8 488.00 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                     |               |        |          |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|------------------|
| 2914                            | Доставка материали и направа на ДШ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                         | бр.           | 33.00  | 1 208.30 | 39 873.90        |
| 2915                            | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | глобална сума | 1.00   | 2 400.00 | 2 400.00         |
| 2916                            | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                         | глобална сума | 1.00   | 2 780.00 | 2 780.00         |
| 2917                            | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.           | 5.00   | 435.64   | 2 178.20         |
| 2918                            | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                            | м'            | 600.00 | 1.50     | 900.00           |
| <b>Обща сума Сметка 9: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |               |        |          | <b>98 449.33</b> |

| <b>СМЕТКА No.10</b> |                                                                                                                                                                                                   |                |         |          |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|
| <b>3000</b>         | <b>ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                |                |         |          |           |
| 3001                | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях:<br>а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%<br>б/ Изкоп ръчно за оформяне на леглото - 15% | м <sup>3</sup> | 595.17  | 7.30     | 4 344.74  |
|                     |                                                                                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 105.03  | 17.65    | 1 853.78  |
| 3002                | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                                      | м <sup>3</sup> | 105.03  | 11.02    | 1 157.43  |
| 3003                | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 700.20  | 6.50     | 4 551.30  |
| 3004                | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 1092.00 | 4.72     | 5 154.24  |
| 3005                | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи                                                                                  | м <sup>3</sup> | 21.84   | 34.15    | 745.84    |
| 3006                | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи                                                                    | м <sup>3</sup> | 163.35  | 34.15    | 5 578.23  |
| 3007                | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                                                            | м <sup>3</sup> | 458.64  | 13.40    | 6 145.78  |
| 3008                | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени PP ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                                                           | м'             | 210.00  | 127.34   | 26 741.40 |
| 3009                | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                                   | бр.            | 6.00    | 1 061.00 | 6 356.00  |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

|                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |        |           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 3010                      | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 2.00   | 445.64 | 891.28    |
| 3011                      | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                                    | бр.            | 450.00 | 5.98   | 2 691.00  |
| 3012                      | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                         | м'             | 210.00 | 5.27   | 1 106.70  |
| 3013                      | Направа хоризонтални сондажи, в земни лъсовидни глини, за прокарване на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                                 | м'             | 28.00  | 420.00 | 11 760.00 |
| 3014                      | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                  | м'             | 28.00  | 46.34  | 1 297.52  |
| 3015                      | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00  | 36.13  | 1 445.20  |
| 3016                      | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                             | м <sup>3</sup> | 25.20  | 23.85  | 601.02    |
| 3017                      | Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване                                                                                                | м <sup>2</sup> | 252.00 | 8.66   | 2 182.32  |
| Обща сума Сметка 10: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                 |                |        |        | 84 613.78 |

| СМЕТКА No.11 |                                                                                                                                                                |                |        |          |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 3100         | ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД                                                                                                                           |                |        |          |           |
| 3101         | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м. и дълбочина до 2.00м от тях:<br>а/ Механизиран изкоп на транспорт                                           | м <sup>3</sup> | 273.60 | 7.30     | 1 997.28  |
|              | б/ Ръчен изкоп за оформяне леглото на изкопа                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 68.40  | 17.65    | 1 207.26  |
| 3102         | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 68.40  | 4.62     | 316.01    |
| 3103         | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                | м <sup>3</sup> | 342.00 | 6.50     | 2 223.00  |
| 3104         | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                  | м <sup>3</sup> | 107.20 | 34.15    | 3 660.88  |
| 3105         | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътняване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 153.00 | 13.40    | 2 050.20  |
| 3106         | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                      | м'             | 200.00 | 122.80   | 24 560.00 |
| 3107         | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                     | бр.            | 1.00   | 3 647.55 | 3 647.55  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                    |     |        |        |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 3108                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парпети с вис. 90 см) | бр. | 2.00   | 435.64 | 871.28           |
| 3109                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                       | бр. | 420.00 | 5.98   | 2 511.60         |
| 3110                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                            | м'  | 200.00 | 5.27   | 1 054.00         |
| 3111                             | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                                                          | бр. | 2.00   | 430.47 | 860.94           |
| <b>Обща сума Сметка 11: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                    |     |        |        | <b>44 960.00</b> |

|   |                                                              |                   |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | <b>Обща сума без ДДС:</b>                                    | <b>870 595.64</b> |
| 2 | <b>10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС:</b> | <b>87 059.56</b>  |
| 3 | <b>Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:</b>             | <b>957 655.20</b> |

**IV. Количествено - стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник „Пътища Пловдив“ АД:**

| Позиция           | Описание на видовете работи                                                                                                                                                                                                               | Един. мярка    | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>СМЕТКА №.1</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                 |           |
| 2100              | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                 |           |
| 2101              | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D) | м <sup>3</sup> | 330.26     | 1.50            | 495.39    |
| 2102              | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                        | м <sup>3</sup> | 602.04     | 6.00            | 3 612.24  |
| 2103              | Общ обикновен изкоп, механизирено на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                         | м <sup>3</sup> | 1344.39    | 2.00            | 2 688.78  |
| 2104              | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 853.93     | 12.00           | 10 247.16 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|
| 2105                     | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 365.97  | 12.00 | 4 391.64  |
| 2106                     | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 863.40  | 4.13  | 3 565.84  |
| 2107                     | Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                          | м <sup>3</sup> | 356.52  | 7.45  | 2 656.07  |
| 2108                     | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                          | м <sup>3</sup> | 1214.55 | 6.10  | 7 408.76  |
| 2109                     | Технологично фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73  | 1.80  | 1 785.11  |
| 2110                     | Механизирано рязане на асф.бетонна настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                             | м <sup>1</sup> | 325.00  | 2.00  | 650.00    |
| 2111                     | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                | м              | 322.00  | 2.50  | 805.00    |
| 2112                     | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 261.60  | 2.80  | 732.48    |
| 2113                     | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                               | бр             | 3.00    | 12.30 | 36.90     |
| Обща сума Сметка 1: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       | 39 075.37 |
| <b>СМЕТКА No.2</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       |           |
| 2200                     | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |       |           |
| 2201                     | Доставка и полагане на поръзозен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> )                                                | т              | 411.41  | 55.00 | 22 627.55 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------|
| 2202                     | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53  | 50.00 | 32 476.50  |
| 2203                     | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                                | м <sup>2</sup> | 3344.02 | 6.10  | 20 398.52  |
| 2204                     | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 2256.00 | 1.60  | 3 609.60   |
| 2205                     | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                           | м <sup>2</sup> | 6666.76 | 1.44  | 9 600.13   |
| Обща сума Сметка 2: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       | 88 712.30  |
| СМЕТКА No.3              |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       |            |
| 2300                     | ПЪТНИ РАБОТИ                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |            |
| 2301                     | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор.                                    | м <sup>3</sup> | 1018.67 | 15.23 | 15 514.34  |
| 2302                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                                                           | м'             | 883.50  | 12.00 | 10 602.00  |
| 2303                     | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                                                            | м'             | 285.50  | 11.50 | 3 283.25   |
| 2304                     | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                   | м <sup>2</sup> | 537.60  | 36.12 | 19 418.11  |
| 2305                     | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                                                         | м'             | 555.00  | 35.00 | 19 425.00  |
| 2306                     | Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                                                       | м2             | 2067.50 | 20.00 | 41 350.00  |
| Обща сума Сметка 3: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       | 109 592.70 |
| СМЕТКА No.4              |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |       |            |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |          |           |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--|
| 2400                     | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |          |           |  |
| 2401                     | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 28.00    | 3 561.88  |  |
| 2402                     | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 24.60    | 258.30    |  |
| 2403                     | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 423.00   | 6 958.35  |  |
| 2404                     | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 95.00    | 1 805.00  |  |
| 2405                     | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                            | бр             | 7.00   | 22.30    | 156.10    |  |
| Обща сума Сметка 4: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |          | 12 739.63 |  |
| СМЕТКА No.5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |          |           |  |
| 2500                     | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |          |           |  |
| 2501                     | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи.                                                                                                                          | глобална сума  | 1.00   | 15600.00 | 15 600.00 |  |
| Обща сума Сметка 5: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |          | 15 600.00 |  |
| СМЕТКА No.6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |          |           |  |
| 2600                     | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |          |           |  |
| 2601                     | Доставки                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |          |           |  |
| 2601.1                   | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | м'             | 150.00 | 42.15    | 6 322.50  |  |
| 2601.2                   | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | бр.            | 2.00   | 154.00   | 308.00    |  |
| 2601.3                   | PVC тръба ø110мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | м'             | 90.00  | 3.46     | 311.40    |  |
| 2601.4                   | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)                                                                                                                                                                                                                                                   | м'             | 760.00 | 3.80     | 2 888.00  |  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                         |                                                                    |                |         |        |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
| 2601.5                  | PE тръба Ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)                          | м'             | 1640.00 | 2.20   | 3 608.00  |
| 2601.6                  | HDPE тръба Ø63мм                                                   | м'             | 3040.00 | 0.80   | 2 432.00  |
| 2601.7                  | Материали за кабелна шахта 1                                       | к-кт           | 15.00   | 520.00 | 7 800.00  |
| 2601.8                  | Материали за кабелна шахта 2                                       | к-кт           | 16.00   | 626.00 | 10 016.00 |
| 2601.9                  | Бетонно желязо Ø6мм                                                | кг             | 30.00   | 1.76   | 52.80     |
| 2601.10                 | Пясък                                                              | м <sup>3</sup> | 204.00  | 17.50  | 3 570.00  |
| 2601.11                 | Бетон В10                                                          | м <sup>3</sup> | 30.00   | 118.90 | 3 567.00  |
|                         |                                                                    |                |         |        |           |
| 2602                    | Строително-монтажни работи                                         |                |         |        |           |
| 2602.1                  | Трасиране на кабелна линия с лаборатория                           | м'             | 150.00  | 2.50   | 375.00    |
| 2602.2                  | Трасиране на изкоп                                                 | м'             | 425.00  | 2.50   | 1 062.50  |
| 2602.3                  | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване                   | м'             | 15.00   | 4.00   | 60.00     |
| 2602.4                  | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване                  | м'             | 410.00  | 4.20   | 1 722.00  |
| 2602.5                  | Рязане на асфалт (съществ. платно)                                 | м'             | 50.00   | 2.60   | 130.00    |
| 2602.6                  | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00    | 8.60   | 68.80     |
| 2602.7                  | Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5530.00 | 2.00   | 11 060.00 |
| 2602.8                  | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00   | 10.56  | 158.40    |
| 2602.9                  | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00   | 336.00 | 5 040.00  |
| 2602.10                 | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00   | 385.00 | 6 160.00  |
| 2602.11                 | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00  | 5.40   | 810.00    |
| 2602.12                 | Изработка на муфа на кабел НН (СABT 3x185+95мм <sup>2</sup> )      | бр.            | 2.00    | 325.00 | 650.00    |
|                         |                                                                    |                |         |        |           |
| 2603                    | Пускови работи                                                     |                |         |        |           |
| 2603.1                  | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00    | 75.24  | 300.96    |
|                         |                                                                    |                |         |        |           |
| Обща сума сметка 6:ЛЕВА |                                                                    |                |         |        | 68 473.36 |
|                         |                                                                    |                |         |        |           |
| СМЕТКА No.7             |                                                                    |                |         |        |           |
| 2700                    | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ                                |                |         |        |           |
|                         |                                                                    |                |         |        |           |
| 2701                    | Доставки                                                           |                |         |        |           |
| 2701.1                  | Муфа за оптичен кабел / материали                                  | бр.            | 4.00    | 340.00 | 1 360.00  |
| 2701.2                  | PVC тръба Ø110мм                                                   | м'             | 105.00  | 3.46   | 363.30    |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                            |                |         |         |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
| 2701.3                   | Бетонно желязо 0бмм                                        | м'             | 50.00   | 10.23   | 511.50    |
| 2701.4                   | Материали за кабелна шахта 75/110см                        | бр.            | 3.00    | 460.00  | 1 380.00  |
| 2701.5                   | Бетон                                                      | м <sup>3</sup> | 5.00    | 118.90  | 594.50    |
| 2702                     | Строително-монтажни работи                                 |                |         |         |           |
| 2702.1                   | Трасиране на кабелна линия с лаборатория                   | м'             | 200.00  | 2.50    | 500.00    |
| 2702.2                   | Трасиране на изкоп                                         | м'             | 250.00  | 2.50    | 625.00    |
| 2702.3                   | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване          | м'             | 250.00  | 4.60    | 1 150.00  |
| 2702.4                   | Разкриване на действаща канална мрежа                      | м'             | 200.00  | 25.00   | 5 000.00  |
| 2702.5                   | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп                      | м'             | 200.00  | 10.50   | 2 100.00  |
| 2702.6                   | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон           | м'             | 105.00  | 16.80   | 1 764.00  |
| 2702.7                   | Изработка муфа на оптичен кабел                            | бр.            | 4.00    | 325.00  | 1 300.00  |
| 2702.8                   | Изработка на шахта по детайл                               | бр.            | 3.00    | 324.00  | 972.00    |
| 2703                     | Пускови работи                                             |                |         |         |           |
| 2703.1                   | Замерване оптичен кабел                                    | бр.            | 4.00    | 950     | 3 800.00  |
| Обща сума сметка 7: ЛЕВА |                                                            |                |         |         | 21 420.30 |
| СМЕТКА №8                |                                                            |                |         |         |           |
| 2800                     | ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ                            |                |         |         |           |
| 2801                     | Доставки                                                   |                |         |         |           |
| 2801.1                   | Кабел САВГТ 3х16+10мм <sup>2</sup>                         | м'             | 560.00  | 10.50   | 5 880.00  |
| 2801.2                   | Кабел СВТ 3х1.5мм <sup>2</sup>                             | м'             | 200.00  | 9.27    | 1 854.00  |
| 2801.3                   | Гъвкава HDPE тръба ø40мм                                   | м'             | 460.00  | 1.54    | 708.40    |
| 2801.4                   | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки        | бр.            | 5.00    | 670.00  | 3 350.00  |
| 2801.5                   | Разклонителна кутия К2                                     | бр.            | 6.00    | 58.00   | 348.00    |
| 2801.6                   | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА | бр.            | 18.00   | 152.00  | 2 736.00  |
| 2801.7                   | Касета за УО по схема                                      | бр.            | 2.00    | 1550.00 | 3 100.00  |
| 2801.8                   | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                             | бр.            | 10.00   | 258.00  | 2 580.00  |
| 2801.9                   | Поч. заземителен кол 63/63/6мм, L=1.5м                     | бр.            | 6.00    | 56.30   | 337.80    |
| 2801.10                  | Поч. шина 40/4мм                                           | м'             | 20.00   | 10.60   | 212.00    |
| 2801.11                  | Тухли единички                                             | бр.            | 4000.00 | 1.66    | 6 640.00  |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                |                |        |        |           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 2801.12                  | Табелки                                                                                        | бр.            | 5.00   | 55.00  | 275.00    |
| 2802                     | Строително-монтажни работи                                                                     |                |        |        |           |
| 2802.1                   | Демонтаж на стълб за УО                                                                        | бр.            | 5.00   | 555.00 | 2 775.00  |
| 2802.2                   | Демонтаж на касета за УО                                                                       | бр.            | 2.00   | 259.00 | 518.00    |
| 2802.3                   | Трасиране на изкоп                                                                             | м'             | 440.00 | 2.50   | 1 100.00  |
| 2802.4                   | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване                                               | м'             | 440.00 | 3.00   | 1 320.00  |
| 2802.5                   | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                                                 | м'             | 440.00 | 0.50   | 220.00    |
| 2802.6                   | Изтегляне на кабел в тръба                                                                     | м'             | 460.00 | 5.40   | 2 484.00  |
| 2802.7                   | Изтегляне на кабел в стълб                                                                     | м'             | 200.00 | 5.40   | 1 080.00  |
| 2802.8                   | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали)                               | бр.            | 5.00   | 510.00 | 2 550.00  |
| 2802.9                   | Направа суха разделка на кабел                                                                 | бр.            | 30.00  | 14.40  | 432.00    |
| 2802.10                  | Монтаж на осветител за улично осветление                                                       | бр.            | 18.00  | 118.16 | 2 126.88  |
| 2802.11                  | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                                                         | бр.            | 3.00   | 108.40 | 325.20    |
| 2802.12                  | Монтаж касета за УО                                                                            | бр.            | 2.00   | 369.00 | 738.00    |
| 2802.13                  | Монтаж кутия К2                                                                                | бр.            | 6.00   | 128.96 | 773.76    |
| 2803                     | Пускови работи                                                                                 |                |        |        |           |
| 2803.1                   | Измерване съпротивление на заземител                                                           | бр.            | 3.00   | 78.00  | 234.00    |
| 2803.2                   | Измерване на изолацията на кабел НН                                                            | бр.            | 15.00  | 75.24  | 1 128.60  |
| Обща сума сметка 8: ЛЕВА |                                                                                                |                |        |        | 45 826.64 |
| СМЕТКА №.9               |                                                                                                |                |        |        |           |
| 2900                     | ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ                                                                             |                |        |        |           |
| 2901                     | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирено на транспорт, основен канал        | м <sup>3</sup> | 525.42 | 2.00   | 1 050.84  |
| 2902                     | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ | м <sup>3</sup> | 142.80 | 6.11   | 872.51    |
| 2903                     | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние   | м <sup>3</sup> | 142.80 | 16.07  | 2 294.80  |
| 2904                     | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                      | м <sup>2</sup> | 249.60 | 4.00   | 998.40    |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|      |                                                                                                                                                                                           |                |        |          |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 2905 | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 6.23     | 2 042.82  |
| 2906 | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 17.50    | 614.25    |
| 2907 | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 17.50    | 3 212.30  |
| 2908 | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с виброплочи, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи           | м <sup>3</sup> | 340.32 | 2.00     | 680.64    |
| 2909 | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                                          | м <sup>3</sup> | 218.66 | 3.12     | 682.22    |
| 2910 | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф400мм и всички свързани с това работи                                                                            | м'             | 118.00 | 141.00   | 16 638.00 |
| 2911 | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 с ф315мм и всички свързани с това работи                                                                          | м'             | 90.00  | 132.54   | 11 928.60 |
| 2912 | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби оребрени PVC SN8 ф200мм и всички свързани с това работи - РШ1 до РШ11                                                    | м'             | 84.00  | 124.59   | 10 465.56 |
| 2913 | Доставка материали и направа на РШ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                           | бр.            | 8.00   | 205.00   | 1 640.00  |
| 2914 | Доставка материали и направа на ДШ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                                               | бр.            | 33.00  | 300.00   | 9 900.00  |
| 2915 | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                                   | глобална сума  | 1.00   | 798.00   | 798.00    |
| 2916 | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                                               | глобална сума  | 1.00   | 15256.00 | 15 256.00 |
| 2917 | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парпети с вис. 90 см)                        | бр.            | 5.00   | 742.00   | 3 710.00  |
| 2918 | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                                                  | м'             | 600.00 | 0.80     | 480.00    |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                          |                                                                                                                                                                     |                |         |        |           |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
| Обща сума Сметка 9: ЛЕВА |                                                                                                                                                                     |                |         |        |           | 83 264.94 |
| СМЕТКА No.10             |                                                                                                                                                                     |                |         |        |           |           |
| 3000                     | ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ                                                                                                                                         |                |         |        |           |           |
| 3001                     | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях:                                                                     |                |         |        |           |           |
|                          | а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 595.17  | 2.00   | 1 190.34  |           |
|                          | б/ Изкоп ръчно за оформяна на леглото - 15%                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 105.03  | 6.11   | 641.73    |           |
| 3002                     | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                        | м <sup>3</sup> | 105.03  | 16.07  | 1 687.83  |           |
| 3003                     | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                           | м <sup>3</sup> | 700.20  | 6.23   | 4 362.25  |           |
| 3004                     | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 1092.00 | 4.80   | 5 241.60  |           |
| 3005                     | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи                                                    | м <sup>3</sup> | 21.84   | 17.50  | 382.20    |           |
| 3006                     | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи                                      | м <sup>3</sup> | 163.35  | 17.50  | 2 858.63  |           |
| 3007                     | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                              | м <sup>3</sup> | 458.64  | 4.13   | 1 894.18  |           |
| 3008                     | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени PP ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                             | м'             | 210.00  | 150.00 | 31 500.00 |           |
| 3009                     | Доставка материали и направа на РШ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                     | бр.            | 6.00    | 205.00 | 1 230.00  |           |
| 3010                     | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 2.00    | 742.00 | 1 484.00  |           |
| 3011                     | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                        | бр.            | 450.00  | 0.84   | 378.00    |           |
| 3012                     | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | м'             | 210.00  | 5.35   | 1 123.50  |           |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                           |                                                                                                                                                                                 |                |        |         |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|
| 3013                      | Направа хоризонтални сондажи, в земни льосовидни глини, за прокарване на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                                | м'             | 28.00  | 1523.00 | 42 644.00  |
| 3014                      | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                  | м'             | 28.00  | 250.00  | 7 000.00   |
| 3015                      | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 26,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00  | 137.00  | 5 480.00   |
| 3016                      | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                             | м <sup>3</sup> | 25.20  | 6.00    | 151.20     |
| 3017                      | Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване                                                                                                | м <sup>2</sup> | 252.00 | 20.00   | 5 040.00   |
| Обща сума Сметка 10: ЛЕВА |                                                                                                                                                                                 |                |        |         | 114 289.46 |
| <b>СМЕТКА No.11</b>       |                                                                                                                                                                                 |                |        |         |            |
| 3100                      | <b>ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД</b>                                                                                                                                     |                |        |         |            |
| 3101                      | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях:                                                                                                  |                |        |         |            |
|                           | а/ Механизиран изкоп на транспорт                                                                                                                                               | м <sup>3</sup> | 273.60 | 2.00    | 547.20     |
|                           | б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа                                                                                                                                    | м <sup>3</sup> | 68.40  | 6.11    | 417.92     |
| 3102                      | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 68.40  | 19.00   | 1 299.60   |
| 3103                      | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 342.00 | 6.23    | 2 130.66   |
| 3104                      | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                                   | м <sup>3</sup> | 107.20 | 17.50   | 1 876.00   |
| 3105                      | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътняване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи                  | м <sup>3</sup> | 153.00 | 14.39   | 2 201.67   |
| 3106                      | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                                       | м'             | 200.00 | 98.14   | 19 628.00  |
| 3107                      | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                                      | бр.            | 1.00   | 1131.57 | 1 131.57   |
| 3108                      | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 2.00   | 742.00  | 1 484.00   |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                           |                                                                                                                              |     |        |         |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|
| 3109                      | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см. | бр. | 420.00 | 0.84    | 352.80    |
| 3110                      | Досавка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи       | м'  | 200.00 | 5.35    | 1 070.00  |
| 3111                      | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                    | бр. | 2.00   | 1897.00 | 3 794.00  |
| Обща сума Сметка II: ЛЕВА |                                                                                                                              |     |        |         | 35 933.42 |

|   |                                                       |            |
|---|-------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Обща сума без ДДС:                                    | 634 928.12 |
| 2 | 10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС: | 63 492.81  |
| 3 | Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:             | 698 420.93 |

**VI. Количествено - стойностна сметка (Образец № 6.1) на участник „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД:**

| Позиция            | Описание на видовете работи                                                                                                                                                                                                               | Един. мярка    | Количество | Един. цена лева | Сума лева |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| <b>СМЕТКА No.1</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                |            |                 |           |
| <b>2100</b>        | <b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |            |                 |           |
| 2101               | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС.<br>(част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D) | м <sup>3</sup> | 330.26     | 4.12            | 1360.65   |
| 2102               | Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.                                                                                        | м <sup>3</sup> | 602.04     | 3.68            | 2215.51   |
| 2103               | Общ обикновен изкоп, механизирано на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи                                                                         | м <sup>3</sup> | 1344.39    | 4.42            | 5942.20   |




**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------|
| 2104                            | Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                            | м <sup>3</sup> | 853.93  | 28.26 | 24132.06         |
| 2105                            | Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.                                                                                                                                     | м <sup>3</sup> | 365.97  | 28.36 | 10378.91         |
| 2106                            | Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.                                                                                                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 863.40  | 29.20 | 25211.28         |
| 2107                            | Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                          | м <sup>3</sup> | 356.52  | 22.06 | 7864.83          |
| 2108                            | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.                                                          | м <sup>3</sup> | 1214.55 | 22.06 | 26792.97         |
| 2109                            | Технологично фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.<br>(Заустване отклонения към ляво платно) | м <sup>2</sup> | 991.73  | 3.86  | 3828.08          |
| 2110                            | Механизирано рязане на асф.бетонна настилка, с дълбочина до 6 см                                                                                                                                                                                             | м'             | 325.00  | 2.12  | 689.00           |
| 2111                            | Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи                                                                                                                                | м              | 322.00  | 3.54  | 1139.88          |
| 2112                            | Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                            | м <sup>2</sup> | 261.60  | 2.43  | 635.69           |
| 2113                            | Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                               | бр             | 3.00    | 4.44  | 13.32            |
| <b>Обща сума Сметка 1: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       | <b>110204.38</b> |

**СМЕТКА No.2**

|             |                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| <b>2200</b> | <b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                                     |   |        |        |          |
| 2201        | Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т | 411.41 | 171.16 | 70416.26 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**


|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |        |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|
| 2202                            | Доставка и полагане на поръзбен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м <sup>3</sup> ) | т              | 649.53  | 171.16 | 111174.25        |
| 2203                            | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.                                                                                | м <sup>2</sup> | 3344.02 | 22.70  | 75909.25         |
| 2204                            | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.                                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 2256.00 | 2.10   | 4737.60          |
| 2205                            | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)                                                                           | м <sup>2</sup> | 6666.76 | 0.68   | 4533.40          |
| <b>Обща сума Сметка 2: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                |         |        | <b>266770.76</b> |

**СМЕТКА No.3**

|                                 |                                                                                                                                                                                      |                |         |        |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|
| <b>2300</b>                     | <b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>                                                                                                                                                                  |                |         |        |                  |
| 2301                            | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м <sup>3</sup> | 1018.67 | 25.20  | 25670.48         |
| 2302                            | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                        | м'             | 883.50  | 20.97  | 18527.00         |
| 2303                            | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.                                                         | м'             | 285.50  | 10.82  | 3089.11          |
| 2304                            | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.                                                                                | м <sup>2</sup> | 537.60  | 28.46  | 15300.10         |
| 2305                            | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)                                      | м'             | 555.00  | 162.00 | 89910.00         |
| 2306                            | Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -                                                                                                    | м <sup>2</sup> | 2067.50 | 3.09   | 6388.58          |
| <b>Обща сума Сметка 3: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                      |                |         |        | <b>158885.27</b> |

**СМЕТКА No.4**

|             |                                  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>2400</b> | <b>ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b> |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|--|



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 2401                            | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи. | м <sup>2</sup> | 127.21 | 16.20  | 2060.80        |
| 2402                            | Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup> | 10.50  | 17.40  | 182.70         |
| 2403                            | Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.                                                                                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 16.45  | 109.20 | 1796.34        |
| 2404                            | Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                | бр             | 19.00  | 55.80  | 1060.20        |
| 2405                            | Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.                                                                                                                                                                            | бр             | 7.00   | 27.60  | 193.20         |
| <b>Обща сума Сметка 4: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        | <b>5293.24</b> |

**СМЕТКА No.5**

|                                 |                                                                                                                                                                    |               |      |          |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|-----------------|
| <b>2500</b>                     | <b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>                                                                                                                          |               |      |          |                 |
| 2501                            | Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи. | глобална сума | 1.00 | 15000.00 | 15000.00        |
| <b>Обща сума Сметка 5: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                    |               |      |          | <b>15000.00</b> |

**СМЕТКА No.6**

|             |                                            |      |         |        |          |
|-------------|--------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| <b>2600</b> | <b>РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ</b>      |      |         |        |          |
| 2601        | Доставки                                   |      |         |        |          |
| 2601.1      | Кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup>         | м'   | 150.00  | 17.40  | 2610.00  |
| 2601.2      | Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> | бр.  | 2.00    | 78.00  | 156.00   |
| 2601.3      | PVC тръба ø110мм                           | м'   | 90.00   | 5.04   | 453.60   |
| 2601.4      | PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)  | м'   | 760.00  | 5.78   | 4392.80  |
| 2601.5      | PE тръба ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)  | м'   | 1640.00 | 3.43   | 5625.20  |
| 2601.6      | HDPE тръба ø63мм                           | м'   | 3040.00 | 1.39   | 4225.60  |
| 2601.7      | Материали за кабелна шахта 1               | к-кт | 15.00   | 882.34 | 13235.10 |



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

|                         |                                                                    |                |         |        |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|
| 2601.8                  | Материали за кабелна шахта 2                                       | к-кт           | 16.00   | 640.79 | 10252.64 |
| 2601.9                  | Бетонно желязо 8бмм                                                | кг             | 30.00   | 1.87   | 56.10    |
| 2601.10                 | Пясък                                                              | м <sup>3</sup> | 204.00  | 39.00  | 7956.00  |
| 2601.11                 | Бетон В10                                                          | м <sup>3</sup> | 30.00   | 102.00 | 3060.00  |
| 2602                    | Строително-монтажни работи                                         |                |         |        |          |
| 2602.1                  | Трасиране на кабелна линия с лаборатории                           | м'             | 150.00  | 1.80   | 270.00   |
| 2602.2                  | Трасиране на изкоп                                                 | м'             | 425.00  | 0.96   | 408.00   |
| 2602.3                  | Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване                   | м'             | 15.00   | 18.00  | 270.00   |
| 2602.4                  | Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване                  | м'             | 410.00  | 21.60  | 8856.00  |
| 2602.5                  | Рязане на асфалт (съществ. платно)                                 | м'             | 50.00   | 5.40   | 270.00   |
| 2602.6                  | Разкъртване на асфалтова настилка                                  | м <sup>2</sup> | 8.00    | 14.40  | 115.20   |
| 2602.7                  | Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл                       | м'             | 5530.00 | 4.20   | 23226.00 |
| 2602.8                  | Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон (6 бр.) по детайл | м'             | 15.00   | 36.00  | 540.00   |
| 2602.9                  | Изработка на кабелна шахта тип 1                                   | бр.            | 15.00   | 178.00 | 2670.00  |
| 2602.10                 | Изработка на кабелна шахта тип 2                                   | бр.            | 16.00   | 213.60 | 3417.60  |
| 2602.11                 | Изтегляне на кабел НН в канална мрежа                              | м'             | 150.00  | 3.48   | 522.00   |
| 2602.12                 | Изработка на муфа на кабел НН (САВТ 3x185+95мм <sup>2</sup> )      | бр.            | 2.00    | 42.00  | 84.00    |
| 2603                    | Пускови работи                                                     |                |         |        |          |
| 2603.1                  | Измерване изолация на кабел НН                                     | бр.            | 4.00    | 48.00  | 192.00   |
| Обща сума сметка 6:ЛЕВА |                                                                    |                |         |        | 92863.84 |

СМЕТКА No.7

|        |                                     |                |        |        |         |
|--------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 2700   | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ |                |        |        |         |
| 2701   | Доставки                            |                |        |        |         |
| 2701.1 | Муфа за оптичен кабел / материали   | бр.            | 4.00   | 264.00 | 1056.00 |
| 2701.2 | PVC тръба 0110мм                    | м'             | 105.00 | 5.04   | 529.20  |
| 2701.3 | Бетонно желязо 8бмм                 | м'             | 50.00  | 1.87   | 93.50   |
| 2701.4 | Материали за кабелна шахта 75/110см | бр.            | 3.00   | 432.00 | 1296.00 |
| 2701.5 | Бетон                               | м <sup>3</sup> | 5.00   | 102.00 | 510.00  |
| 2702   | Строително-монтажни работи          |                |        |        |         |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                   |     |        |        |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 2702.1                          | Трасиране на кабелна линия с лаборатория          | м'  | 200.00 | 1.80   | 360.00          |
| 2702.2                          | Трасиране на изкоп                                | м'  | 250.00 | 0.96   | 240.00          |
| 2702.3                          | Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване | м'  | 250.00 | 18.00  | 4500.00         |
| 2702.4                          | Разкриване на действаща канална мрежа             | м'  | 200.00 | 21.60  | 4320.00         |
| 2702.5                          | Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп             | м'  | 200.00 | 33.60  | 6720.00         |
| 2702.6                          | Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон  | м'  | 105.00 | 24.00  | 2520.00         |
| 2702.7                          | Изработка муфа на оптичен кабел                   | бр. | 4.00   | 96.00  | 384.00          |
| 2702.8                          | Изработка на шахта по детайл                      | бр. | 3.00   | 180.00 | 540.00          |
| <b>2703</b>                     | <b>Пускови работи</b>                             |     |        |        |                 |
| 2703.1                          | Замерване оптичен кабел                           | бр. | 4.00   | 60.00  | 240.00          |
| <b>Обща сума сметка 7: ЛЕВА</b> |                                                   |     |        |        | <b>23308.70</b> |

**СМЕТКА No.8**

|             |                                                            |     |         |         |         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| <b>2800</b> | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>                     |     |         |         |         |
| <b>2801</b> | <b>Доставки</b>                                            |     |         |         |         |
| 2801.1      | Кабел САВТТ 3x16+10мм <sup>2</sup>                         | м'  | 560.00  | 3.00    | 1680.00 |
| 2801.2      | Кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>                             | м'  | 200.00  | 1.19    | 238.00  |
| 2801.3      | Гъвкава HDPE тръба ø40мм                                   | м'  | 460.00  | 0.94    | 432.40  |
| 2801.4      | Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две рогатки        | бр. | 5.00    | 630.00  | 3150.00 |
| 2801.5      | Разклонителна кутия K2                                     | бр. | 6.00    | 54.00   | 324.00  |
| 2801.6      | Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА | бр. | 18.00   | 192.00  | 3456.00 |
| 2801.7      | Касета за УО по схема                                      | бр. | 2.00    | 1440.00 | 2880.00 |
| 2801.8      | Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен                             | бр. | 10.00   | 7.20    | 72.00   |
| 2801.9      | Поц. заземителен кол 63/63/6мм, L=1.5м                     | бр. | 6.00    | 42.00   | 252.00  |
| 2801.10     | Поц. шина 40/4мм                                           | м'  | 20.00   | 4.68    | 93.60   |
| 2801.11     | Тухли единички                                             | бр. | 4000.00 | 0.42    | 1680.00 |
| 2801.12     | Табелки                                                    | бр. | 5.00    | 2.40    | 12.00   |
| <b>2802</b> | <b>Строително-монтажни работи</b>                          |     |         |         |         |
| 2802.1      | Демонтаж на стълб за УО                                    | бр. | 5.00    | 120.00  | 600.00  |
| 2802.2      | Демонтаж на касета за УО                                   | бр. | 2.00    | 96.00   | 192.00  |
| 2802.3      | Трасиране на изкоп                                         | м'  | 440.00  | 0.96    | 422.40  |
| 2802.4      | Направа изкоп 0,4/0,8м със зариване и трамбоване           | м'  | 440.00  | 18.00   | 7920.00 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                |                                                                  |     |        |        |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 2802.5                         | Полагане на HDPE тръба в изкоп                                   | м'  | 440.00 | 4.20   | 1848.00         |
| 2802.6                         | Изтегляне на кабел в тръба                                       | м'  | 460.00 | 3.48   | 1600.80         |
| 2802.7                         | Изтегляне на кабел в стълб                                       | м'  | 200.00 | 3.48   | 696.00          |
| 2802.8                         | Изправяне на стълб за улично осветление (вкл. помощни материали) | бр. | 5.00   | 420.00 | 2100.00         |
| 2802.9                         | Направа суха разделка на кабел                                   | бр. | 30.00  | 6.00   | 180.00          |
| 2802.10                        | Монтаж на осветител за улично осветление                         | бр. | 18.00  | 36.00  | 648.00          |
| 2802.11                        | Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м                           | бр. | 3.00   | 36.00  | 108.00          |
| 2802.12                        | Монтаж касета за УО                                              | бр. | 2.00   | 180.00 | 360.00          |
| 2802.13                        | Монтаж кутия К2                                                  | бр. | 6.00   | 18.00  | 108.00          |
| <b>2803</b>                    | <b>Пускови работи</b>                                            |     |        |        |                 |
| 2803.1                         | Измерване съпротивление на заземител                             | бр. | 3.00   | 18.00  | 54.00           |
| 2803.2                         | Измерване на изолацията на кабел НН                              | бр. | 15.00  | 48.00  | 720.00          |
| <b>Обща сума сметка 8:ЛЕВА</b> |                                                                  |     |        |        | <b>31827.20</b> |

**СМЕТКА No.9**

|             |                                                                                                                                                                                           |                |        |       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| <b>2900</b> | <b>ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                                                                                                                                 |                |        |       |         |
| 2901        | Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирено на транспорт, основен канал                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 525.42 | 5.65  | 2968.62 |
| 2902        | Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ                                                                                            | м <sup>3</sup> | 142.80 | 18.85 | 2691.78 |
| 2903        | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние                                                                                              | м <sup>3</sup> | 142.80 | 10.17 | 1452.28 |
| 2904        | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м                                                                                                                                 | м <sup>2</sup> | 249.60 | 10.38 | 2590.85 |
| 2905        | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 327.90 | 6.05  | 1983.80 |
| 2906        | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи                           | м <sup>3</sup> | 35.10  | 39.43 | 1383.99 |
| 2907        | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи | м <sup>3</sup> | 183.56 | 38.35 | 7039.40 |
| 2908        | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с вибропъкли, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи           | м <sup>3</sup> | 340.32 | 10.42 | 3546.13 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                 |                                                                                                                                                                     |                |        |          |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|
| 2909                            | Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км                                                                    | м <sup>3</sup> | 218.66 | 3.03     | 662.53           |
| 2910                            | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) SN8 ф400мм и всички свързани с това работи                                                        | м'             | 118.00 | 76.71    | 9051.78          |
| 2911                            | Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) SN8 ф315мм и всички свързани с това работи                                                        | м'             | 90.00  | 47.93    | 4313.70          |
| 2912                            | Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДЩ, от тръби PVC SN8 ф200мм и всички свързани с това работи - РЩ1 до РЩ11                                       | м'             | 84.00  | 18.55    | 1558.20          |
| 2913                            | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                     | бр.            | 8.00   | 998.80   | 7990.40          |
| 2914                            | Доставка материали и направа на ДЩ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи                         | бр.            | 33.00  | 1100.14  | 36304.62         |
| 2915                            | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | глобална сума  | 1.00   | 1092.08  | 1092.08          |
| 2916                            | Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението                                                         | глобална сума  | 1.00   | 15000.00 | 15000.00         |
| 2917                            | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 5.00   | 280.00   | 1400.00          |
| 2918                            | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м                            | м'             | 600.00 | 4.50     | 2700.00          |
| <b>Обща сума Сметка 9: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |                |        |          | <b>103730.16</b> |

**СМЕТКА No.10**

|             |                                                                                                 |                |        |       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|
| <b>3000</b> | <b>ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ</b>                                                              |                |        |       |         |
| 3001        | Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях: |                |        |       |         |
|             | а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%                                                 | м <sup>3</sup> | 595.17 | 6.34  | 3773.38 |
|             | б/ Изкоп ръчно за оформяна на леглото - 15%                                                     | м <sup>3</sup> | 105.03 | 18.85 | 1979.82 |
| 3002        | Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние    | м <sup>3</sup> | 105.03 | 10.17 | 1068.16 |
| 3003        | Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.                       | м <sup>3</sup> | 700.20 | 6.05  | 4236.21 |



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------------------|
| 3004                             | Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м                                                                                                                       | м <sup>2</sup> | 1092.00 | 10.38   | 11334.96         |
| 3005                             | Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи                                                                | м <sup>3</sup> | 21.84   | 39.43   | 861.15           |
| 3006                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи                                                  | м <sup>3</sup> | 163.35  | 38.35   | 6264.28          |
| 3007                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи                                                                          | м <sup>3</sup> | 458.64  | 10.42   | 4779.03          |
| 3008                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени PP ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи                                                                         | м'             | 210.00  | 144.58  | 30361.80         |
| 3009                             | Доставка материали и направа на РЩ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи                                 | бр.            | 6.00    | 1172.58 | 7035.48          |
| 3010                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)             | бр.            | 2.00    | 280.00  | 560.00           |
| 3011                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                                    | бр.            | 450.00  | 4.50    | 2025.00          |
| 3012                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                                         | м'             | 210.00  | 3.74    | 785.40           |
| 3013                             | Направа хоризонтални сондажи, в земни льосовидни глинни, за прокаране на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м                                                | м'             | 28.00   | 897.05  | 25117.40         |
| 3014                             | Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.                                                                                  | м'             | 28.00   | 119.19  | 3337.32          |
| 3015                             | Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 2б,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище. | м'             | 40.00   | 58.66   | 2346.40          |
| 3016                             | Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга                                                                                             | м <sup>3</sup> | 25.20   | 3.68    | 92.74            |
| 3017                             | Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване                                                                                                | м <sup>2</sup> | 252.00  | 3.89    | 980.28           |
| <b>Обща сума Сметка 10: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                                 |                |         |         | <b>106938.81</b> |

**СМЕТКА No.11**

|             |                                             |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>3100</b> | <b>ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД</b> |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

|                                  |                                                                                                                                                                     |                |        |         |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------------|
| 3101                             | Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях:                                                                                      |                |        |         |                 |
|                                  | а/ Механизиран изкоп на транспорт                                                                                                                                   | м <sup>3</sup> | 273.60 | 5.65    | 1545.84         |
|                                  | б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа                                                                                                                        | м <sup>3</sup> | 68.40  | 18.85   | 1289.34         |
| 3102                             | Натоварване на земни почви на транспорт                                                                                                                             | м <sup>3</sup> | 68.40  | 9.74    | 666.22          |
| 3103                             | Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи                                                                                     | м <sup>3</sup> | 342.00 | 3.03    | 1036.26         |
| 3104                             | Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.                                                                       | м <sup>3</sup> | 107.20 | 39.43   | 4226.90         |
| 3105                             | Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътня-ване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи     | м <sup>3</sup> | 153.00 | 10.42   | 1594.26         |
| 3106                             | Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи                                                           | м'             | 200.00 | 146.78  | 29356.00        |
| 3107                             | Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м                                                                                                          | бр.            | 1.00   | 1004.75 | 1004.75         |
| 3108                             | Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см) | бр.            | 2.00   | 280.00  | 560.00          |
| 3109                             | Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.                                        | бр.            | 420.00 | 4.50    | 1890.00         |
| 3110                             | Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи                                             | м'             | 200.00 | 1.86    | 372.00          |
| 3111                             | Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.                                                                           | бр.            | 2.00   | 2595.54 | 5191.08         |
| <b>Обща сума Сметка 11: ЛЕВА</b> |                                                                                                                                                                     |                |        |         | <b>48732.65</b> |

|   |                                                       |  |  |  |                   |
|---|-------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 | Обща сума без ДДС:                                    |  |  |  | <b>96355.01</b>   |
| 2 | 10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС: |  |  |  | <b>9635.50</b>    |
| 3 | Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:             |  |  |  | <b>1059910.51</b> |