

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293“
(изписва се предмета на поръчката)

От **„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД**

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): **202920330; BG 202920330**

представявано от **инж. КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ПЕЙКОВ**

(трите имена)

в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Цена за изпълнение на договора е в размер на 883 875,89 [осемстотин осемдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева, осемдесет и девет стотинки]⁴ без ДДС и 1 060 651,07 [един милион шестдесет хиляди шестстотин и петдесет и един лева, седем стотинки] лв. с ДДС и се формира от:

1. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), съгласно остойностената от участника КСС, в размер на 803 523,54 [осемстотин и три хиляди петстотин двадесет и три лева, петдесет и четири стотинки] без ДДС и 964 228,25 [деветстотин шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и осем лева, двадесет и пет стотинки] лв. с ДДС, без включени Непредвидени разходи и

2. Стойност на Непредвидените разходи в размер на 80 352,35 [осемдесет хиляди триста петдесет и два лева, тридесет и пет стотинки] без ДДС и 96 422,82 [деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и два лева, осемдесет и две стотинки] лв. с ДДС, представляваща сума в размер на 10% от Цената за изпълнение на СМР в лв. без ДДС по т. I.1.

II. Потвърждаваме, че Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изграждането и въвеждането на строежа в експлоатация, с включени разходи за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, както и разходи за всякакви други непредвидени обстоятелства, включително и Непредвидените разходи по т. I.2.


III. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, стойността на Непредвидените разходи да се определя съгласно установения в договора начин, на база единичните цени, предложени от нас чрез Количествено - стойностната сметка. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, ще представим анализи, като всяка единична цена ще определяме на база следните елементи на ценообразуване:


⁴ Всички цени се изписват с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цените, посочени с думи.

- часова ставка 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация 30 %;
- доставно - складови разходи 8 %;
- печалба 10 %

IV. Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено – стойностна сметка, изготвена по *Образец № 6.1.*

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	21/ 10/ 2016г.
Име и фамилия	инж. Кръстю Пейков
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе - о.п. Тутракан - о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293”

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
СМЕТКА No.1					
2100	ЗЕМНИ РАБОТИ				
2101	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на временно депо и оформянето му съгласно ТС. (част от същ. тревна площ, северно от съществ. платно, от пт.3D до пт.12D)	м ³	330,26	3,85	1271,50
2102	Насип хумусен пласт, включително взаимствен изкоп, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и оформянето му съгласно ТС.	м ³	602,04	5,10	3070,40
2103	Общ обикновен изкоп, механизирено на транспорт, съгласно изискванията на ТС. Включително извозване на депо, разриване и оформяне и всички свързани с това разходи	м ³	1344,39	4,70	6318,63
2104	Направа насип от материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.	м ³	853,93	41,56	35489,33
2105	Направа насип от скални материали съответстващи на изискванията за изграждане насип група А-1, зона А на земната основа.	м ³	365,97	41,56	15209,71
2106	Направа насип от земни почви за средната разделителна лента.	м ³	863,40	4,80	4144,32
2107	Развяляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м ³	356,52	12,44	4435,11
2108	Развяляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	м ³	1214,55	10,85	13177,87
2109	Технологично фрезование на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. (Заустване отклонения към ляво платно)	м ²	991,73	2,30	2280,98
2110	Механизирено рязане на асф.бетонова настилка, с дълбочина до 6 см	м'	325,00	1,85	601,25

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2111	Разкъсване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици, натоварване на транспорт и превоз на депо включително всички разходи	м	322,00	3,10	998,20
2112	Разваляне на тротоар от циментови плочи, натоварване и транспортиране на депо за строителни отпадъци, включително всички свързани с това разходи.	м ²	261,60	4,50	1177,20
2113	Демонтаж на нестандартни съществуващи пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр	3,00	3,90	11,70
Обща сума Сметка 1: ЛЕВА					88186,20

СМЕТКА No.2					
2200	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
2201	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м ³)	т	411,41	128,56	52890,87
2202	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /битумизирана смес/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на ТС. (при тегло на готова смес 2,4 т./м ³)	т	649,53	119,45	77586,36
2203	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип В1, за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м ²	3344,02	15,05	50327,50
2204	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м ²	2256,00	0,85	1917,60
2205	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. (за полагане на биндер и на плътна смес)	м ²	6666,76	0,65	4333,39
Обща сума Сметка 2: ЛЕВА					187055,72

СМЕТКА No.3					
2300	ПЪТНИ РАБОТИ				
2301	Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС, но с CBR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор.	м ³	1018,67	42,85	43650,01
2302	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м'	883,50	27,80	24561,30
2303	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50см, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м'	285,50	17,25	4924,88

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2304	Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м ²	537,60	32,50	17472,00
2305	Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. (Към средната разделителна ивица)	м'	555,00	235,00	130425,00
2306	Затревяване в три етапа включително обработка на почвата, наторяване и засяване -	м2	2067,50	1,90	3928,25
Обща сума Сметка 3: ЛЕВА					224961,44

СМЕТКА No.4					
2400	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
2401	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите и в съответствие с изискванията на ТС и изискванията на чл. 7, ал. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи.	м ²	127,21	8,90	1132,17
2402	Доставка и полагане на маркировка по надлеза от боя с перли, съгласно БДС EN 1436:2007, включително всички свързани с това разходи.	м ²	10,50	9,20	96,60
2403	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	м ²	16,45	115,00	1891,75
2404	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.	бр	19,00	41,00	779,00
2405	Демонтаж и монтаж съществуващи стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС.	бр	7,00	7,80	54,60
Обща сума Сметка 4: ЛЕВА					3954,12

СМЕТКА No.5					
2500	ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА				
2501	Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението, включително поддържане през целия период на строителство, както и всички свързани с това разходи.	глобална сума	1,00		1500,00
Обща сума Сметка 5: ЛЕВА					1500,00


СМЕТКА No.6					
2600	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СИЛОВИ КАБЕЛИ				
2601	Доставки				

Handwritten signature and official stamp.

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2601.1	Кабел САВТ 3x185+95мм ²	м'	150,00	19,76	2964,00
2601.2	Муфа за кабел САВТ 3x185+95мм ²	бр.	2,00	54,60	109,20
2601.3	PVC тръба ø110мм	м'	90,00	4,83	434,70
2601.4	PE тръба ø160мм, гъвкава (COPOFLEX 09160)	м'	760,00	9,45	7182,00
2601.5	PE тръба ø110мм, гъвкава (COPOFLEX 09125)	м'	1640,00	5,46	8954,40
2601.6	HDPE тръба ø63мм	м'	3040,00	3,26	9910,40
2601.7	Материали за кабелна шахта 1	к-кт	15,00	614,25	9213,75
2601.8	Материали за кабелна шахта 2	к-кт	16,00	378,00	6048,00
2601.9	Бетонно желязо øбмм	кг	30,00	1,05	31,50
2601.10	Пясък	м ³	204,00	23,10	4712,40
2601.11	Бетон В10	м ³	30,00	99,75	2992,50
2602	Строително-монтажни работи				
2602.1	Трасиране на кабелна линия с лаборатория	м'	150,00	9,24	1386,00
2602.2	Трасиране на изкоп	м'	425,00	1,05	446,25
2602.3	Направа изкоп 0.6/1.1м със зариване и трамбоване	м'	15,00	18,90	283,50
2602.4	Направа изкоп 0.85/1.1м със зариване и трамбоване	м'	410,00	20,48	8396,80
2602.5	Рязане на асфалт (съществ. платно)	м'	50,00	6,30	315,00
2602.6	Разкъртване на асфалтова настилка	м ²	8,00	14,70	117,60
2602.7	Полагане на PVC / PE тръби в изкоп по детайл	м'	5530,00	1,52	8405,60
2602.8	Защита на съществ. кабели НН с PVC тръби в бетон	м'	15,00	20,37	305,55
2602.9	Изработка на кабелна шахта тип 1	бр.	15,00	336,00	5040,00
2602.10	Изработка на кабелна шахта тип 2	бр.	16,00	220,50	3528,00
2602.11	Изтегляне на кабел НН в канална мрежа	м'	150,00	2,00	300,00
2602.12	Изработка на муфа на кабел НН (САВТ 3x185+95мм ²)	бр.	2,00	94,50	189,00
2603	Пускови работи				
2603.1	Измерване изолация на кабел НН	бр.	4,00	14,70	58,80
Обща сума сметка 6:ЛЕВА					81324,95


СМЕТКА No.7

2700	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪОБЩИТЕЛНИ КАБЕЛИ				
2701	Доставки				
2701.1	Муфа за оптичен кабел / материали	бр.	4,00	38,98	155,92
2701.2	PVC тръба ø110мм	м'	105,00	4,83	507,15
2701.3	Бетонно желязо øбмм	м'	50,00	0,37	18,50
2701.4	Материали за кабелна шахта 75/110см	бр.	3,00	210,00	630,00



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2701.5	Бетон	м ³	5,00	99,75	498,75
2702	Строително-монтажни работи				
2702.1	Трасиране на кабелна линия с лаборатория	м'	200,00	2,73	546,00
2702.2	Трасиране на изкоп	м'	250,00	1,05	262,50
2702.3	Направа изкоп 0.4/1.1 м със зариване и трамбоване	м'	250,00	16,91	4227,50
2702.4	Разкриване на действаща канална мрежа	м'	200,00	10,92	2184,00
2702.5	Прехвърляне на HDPE тръби в нов изкоп	м'	200,00	1,26	252,00
2702.6	Полагане на PVC тръби в изкоп и заливане с бетон	м'	105,00	1,01	106,05
2702.7	Изработка муфа на оптичен кабел	бр.	4,00	302,40	1209,60
2702.8	Изработка на шахта по детайл	бр.	3,00	168,00	504,00
2703	Пускови работи				
2703.1	Замерване оптичен кабел	бр.	4,00	609,00	2436,00
Обща сума сметка 7: ЛЕВА					13537,97

СМЕТКА No.8					
2800	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
2801	Доставки				
2801.1	Кабел САВТТ 3x16+10мм ²	м'	560,00	2,36	1321,60
2801.2	Кабел СВТ 3x1.5мм ²	м'	200,00	1,24	248,00
2801.3	Гъвкава HDPE тръба ø40мм	м'	460,00	1,31	602,60
2801.4	Стоманотръбен стълб за осветление 14м с две	бр.	5,00	825,30	4126,50
2801.5	Разклонителна кутия K2	бр.	6,00	53,55	321,30
2801.6	Осветител за улично осветление с Na лампа 250W, к-кт с ПРА	бр.	18,00	128,10	2305,80
2801.7	Касета за УО по схема	бр.	2,00	655,20	1310,40
2801.8	Авт. прекъсвач 6А, еднополюсен	бр.	10,00	7,14	71,40
2801.9	Поч. заземителен кол 63/63/6мм, L=1.5м	бр.	6,00	23,10	138,60
2801.10	Поч. шина 40/4мм	м'	20,00	3,99	79,80
2801.11	Тухли единички	бр.	4000,00	0,35	1400,00
2801.12	Табелки	бр.	5,00	1,89	9,45
2802	Строително-монтажни работи				
2802.1	Демонтаж на стълб за УО	бр.	5,00	94,50	472,50
2802.2	Демонтаж на касета за УО	бр.	2,00	65,10	130,20
2802.3	Трасиране на изкоп	м'	440,00	1,05	462,00
2802.4	Направа изкоп 0.4/0.8м със зариване и трамбоване	м'	440,00	13,02	5728,80



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2802.5	Полагане на HDPE тръба в изкоп	м'	440,00	0,63	277,20
2802.6	Изтегляне на кабел в тръба	м'	460,00	1,26	579,60
2802.7	Изтегляне на кабел в стълб	м'	200,00	0,97	194,00
2802.8	Изправяне на стълб за улично осветление (вкл.	бр.	5,00	173,25	866,25
2802.9	Направа суха разделка на кабел	бр.	30,00	3,68	110,40
2802.10	Монтаж на осветител за улично осветление	бр.	18,00	12,60	226,80
2802.11	Направа заземител с 2бр. колове L=1,5м	бр.	3,00	31,50	94,50
2802.12	Монтаж касета за УО	бр.	2,00	134,40	268,80
2802.13	Монтаж кутия К2	бр.	6,00	14,18	85,08
2803	Пускови работи				
2803.1	Измерване съпротивление на заземител	бр.	3,00	18,90	56,70
2803.2	Измерване на изолацията на кабел НН	бр.	15,00	14,70	220,50
Обща сума сметка 8:ЛЕВА					21708,78

СМЕТКА No.9					
2900	ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ				
2901	Изкоп с багер, земни почви, с ширина до 1.20м, механизирено на транспорт, основен канал	м ³	525,42	3,07	1613,04
2902	Изкоп, земни почви, с ширина до 1.20м, ръчно включително натоварване на транспорт, връзки с ДШ	м ³	142,80	27,89	3982,69
2903	Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние	м ³	142,80	9,28	1325,18
2904	Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 2.00м	м ²	249,60	6,8	1697,28
2905	Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.	м ³	327,90	6,11	2003,47
2906	Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 сл, за полагане на канали, включително уплътняването му с вибротрамбовки и всички свързани с това работи	м ³	35,10	23,69	831,52
2907	Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба, включително уплътняването му на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи	м ³	183,56	23,69	4348,54
2908	Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви, включително уплътняването им с виброплови, на пластове с дебелина 25 см и всички свързани с това работи	м ³	340,32	12,74	4335,68
2909	Превоз на пясък и несвързани почви, за обратен насип, на средно транспортно разстояние до 5.00км	м ³	218,66	4,33	946,80

Смет



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
2910	Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 ф400мм и всички свързани с това работи	м'	118,00	84,67	9991,06
2911	Доставка материали и полагане на канал от тръби полипропилен (PP) с SN8 с ф315мм и всички свързани с това работи	м'	90,00	50,06	4505,40
2912	Доставка материали и полагане на канали за връзки с ДШ, от тръби PVC с SN8 ф200мм и всички свързани с това работи - РШ1 до РШ11	м'	84,00	31,25	2625,00
2913	Доставка материали и направа на РШ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи	бр.	8,00	1426,55	11412,40
2914	Доставка материали и направа на ДШ, тройни, съгласно приложени детайли, от монтажни бетонови тръби ф 400 мм и всички свързани с това работи	бр.	33,00	615,72	20318,76
2915	Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи	глобална сума	1,00	306,60	306,60
2916	Доставка и монтаж на пътни знаци и табели за изграждане на временна организация и безопасност на движението	глобална сума	1,00	577,50	577,50
2917	Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)	бр.	5,00	95,82	479,10
2918	Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см, през 4,00 м	м'	600,00	4,24	2544,00
Обща сума Сметка 9: ЛЕВА					73844,02

СМЕТКА No.10					
3000	ВРЪЗКА С ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ				
3001	Изкоп земни почви с ширина до 1,20 и дълб. до 4,00м, за полагане на канализационен клон от тях:				
	а/ Механизиран изкоп с багер на транспорт - 85%	м ³	595,17	3,07	1827,17
	б/ Изкоп ръчно за оформяна на леглото - 15%	м ³	105,03	22,22	2333,77
3002	Допълнително прехвърляне земни почви до 3.00 м хоризонтално, или 2.00м вертикално разстояние	м ³	105,03	9,28	974,68
3003	Превоз на земни почви на депо, на средно транспортно разстояние до 10 км.	м ³	700,20	6,11	4278,22
3004	Укрепване и разкрепване на тесни изкопи, с дълб. до 3.00м	м ²	1092,00	7,5	8190,00
3005	Доставка материали и направа легло от пясък, с деб. 10 см, за полагане на канали и всички свързани с това работи	м ³	21,84	28,01	611,74


Мисс



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
3006	Доставка материали и направа обратно засипване на канала с пясък, до ниво +30см над теме тръба и всички свързани с това работи	м ³	163,35	28,01	4575,43
3007	Доставка материали и направа обратно засипване на канала с земни почви и всички свързани с това работи	м ³	458,64	12,74	5843,07
3008	Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени PP ф500мм, SN8 и всички свързани с това работи	м'	210,00	125,56	26367,60
3009	Доставка материали и направа на РИШ, от монтажни елементи, с диам. Ф 100см, включително метални капаци, комплект и всички свързани с това работи	бр.	6,00	1426,55	8559,30
3010	Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)	бр.	2,00	95,82	191,64
3011	Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.	бр.	450,00	4,24	1908,00
3012	Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи	м'	210,00	1,05	220,50
3013	Направа хоризонтални сондажи, в земни лъсовидни глинни, за прокаране на канализационен канал ф500мм, дължина на сондажа 14.00 м	м'	28,00	171,99	4815,72
3014	Монтаж (навличане) на PVC тръби ф500 в хоризонтално изпълнен сондаж, с дължина 14.00 м. ръчно.	м'	28,00	75,33	2109,24
3015	Доставка материали и направа предпазни огради от оградни мрежи и метални колони, по посочените в черт. 2б,8 линии за обезопасяване движението в зоната на кръговото кръстовище.	м'	40,00	19,57	782,80
3016	Обратен насип на хумусни почви за възстановяване на тревната площ в зоната на кръга	м ³	25,20	7,06	177,91
3017	Затревяване с райграс, включително петкратно поливане до поникване и вкореняване	м ²	252,00	4,16	1048,32
Обща сума Сметка 10: ЛЕВА					74815,11

СМЕТКА No.11					
3100	ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД				
3101	Изкоп в земни почви, с ограничена ширина до 1.20м.и дълбочина до 2.00м от тях:				
	а/ Механизиран изкоп на транспорт	м ³	273,60	3,07	839,95
	б/ Ръчен изкоп за оформяна леглото на изкопа	м ³	68,40	21,40	1463,76
3102	Натоварване на земни почви на транспорт	м ³	68,40	6,49	443,92

Рисер



Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена	Сума лева
3103	Превоз земни почви на временно депо, включително всички свързани с това разходи	м ³	342,00	2,96	1012,32
3104	Доставка материали и направа легло и обратен насип от пясък и всички свързани с това разходи.	м ³	107,20	28,01	3002,67
3105	Доставка материали и направа обратно засипване на канала с несвързани почви, включително уплътняване на пластове, с деб. 25 см и всички свързани с това работи	м ³	153,00	12,74	1949,22
3106	Доставка материали и полагане на канал от тръби оребрени ПЕВП ф250мм PN10 и всички свързани с това работи	м'	200,00	97,08	19416,00
3107	Доставка материали и направа на водомерна шахта 1,50/1,50м	бр.	1,00	1823,35	1823,35
3108	Доставка материали, направа и монтаж на временни пешеходни платформи, за напречно пресичане на изкопа (с размери - дълж. 3.00м, шир. 75 см и парапети с вис. 90 см)	бр.	2,00	95,82	191,64
3109	Доставка и монтаж на сигнални пластмасови ленти, включително монтаж на стойки от армировъчна стомана N 16, с дължина 120 см.	бр.	420,00	4,24	1780,80
3110	Доставка вода и направа пробно изпитване за течове, преди обратното засипване на канала и всички свързани с това работи	м'	200,00	1,05	210,00
3111	Доставка и монтаж на ПК, комплект с всички части и фасонни части за връзка с водопровода.	бр.	2,00	250,80	501,60
Обща сума Сметка 11: ЛЕВА					32635,23

1	Обща сума без ДДС:	803523,54
2	10% непредвидени разходи от Обща сума по т.1 без ДДС:	80352,35
3	Обща сума с непредвидени разходи без ДДС:	883875,89

21.10.2016г.
гр. Русе

Изп. директор:.....
/инж. Кр. Пейков/