




**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали"

Обособена позиция № 2 "Път II-59 Момчилград - Крумовград - Ивайловград от км 30+439 до км 56+861.68, област Кърджали и област Хасково".

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Сметка 2.3. Пътни работи. Относно позиция 2363 Реконструкция на телекомуникационни кабели, съгласно проекта - 11 бр.

В количествената сметка са записани бр. 11, докато в приложения проект откриваме 9 бр. конфликтни точки от км 31+200 до км 34+100. Моля, посочете къде се намират останалите 2 бр.

ОТГОВОР № 1: В проекта е предвидена подмяна на 11 вида кабели, които са на 9 места. На чертежите е обозначен вида на кабелите, които се подменят във всяка точка.

ВЪПРОС № 2: Сметка 2.3. Пътни работи. Относно позиция 2363 Реконструкция на телекомуникационни кабели, съгласно проекта - 11 бр.

На чертежа са показани за подмяна "радиофониични кабели", без да е указан вида на кабелите. Тези кабели подменят ли се или се запазват? Ако кабелите се подменят, моля посочете къде в количествената сметка е включена подмяната им.

ОТГОВОР № 2: Радиофониичните кабели са собственост на "БТК" ЕАД (Виваком). В тяхното становище не е посочен типът им.

Демонтажът и новите радиофониични кабели са включени към позиция 2363 Реконструкция на телекомуникационни кабели, съгласно проекта.

ВЪПРОС № 3: Относно позиция 2364.2 Доставка и полагане на PVC тръби ф160 за кабели ВН 20 kV - 26 460 м.

Къде ще се полагат тези PVC тръби ф160 (банкет, тротоар), с каква дължина е трасето, по което се полагат, като пакет тръби ли се полагат или като самостоятелна тръба?

ОТГОВОР № 3: В Разяснение на Възложителя с изх. № 53-00-6657 / 28.08.2017 г. е посочено, че е предвидено полагането на тръбите в банкета на дълбочина 80 см, както и в тротоара – в населените места. Трасето е с дължина 26 460 м. Полагането е като самостоятелни тръби.

ВЪПРОС № 4: Относно позиция 2364.2 Доставка и полагане на PVC тръби ф160 за кабели ВН 20 kV - 26 460 м.

Предвижда ли с изграждането на КШ по трасето и ако ДА, то къде в количествената сметка са включени като тип и брой тези кабелни шахти?

ОТГОВОР № 4: Изграждането на кабелни шахти по оста на кабелната мрежа е включено към позиция 2364.2 Доставка и полагане на PVC тръби ф160 за кабели ВН 20 kV.

ВЪПРОС № 5: Относно позиция 2364.2 Доставка и полагане на PVC тръби ф160 за кабели ВН 20 kV - 26 460 м.

Следва ли да се предвижда към позицията и доставка и/или изтегляне на 20 kV кабели или други, ако ДА, то моля уточнете количество, метраж, брой кабели и вид, както и брой присъединявания.

ОТГОВОР № 5: Позиция 2364.2 Доставка и полагане на PVC тръби ф160 за кабели ВН 20 kV не предвижда доставка и/или изтегляне на кабели.

ВЪПРОС № 6: Относно позиция 2664.3 Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на оптични кабели, включително всички свързани с това разходи - 529 бр.

Какъв да е типът на шахтата?

ОТГОВОР № 6: Няма специфични изисквания за вида на шахтата. Размерите на шахтите трябва да позволяват изтегляне на кабели и обслужване.

ВЪПРОС № 7: Сметка 2.4. Пътни работи - тръби за оптични кабели. Относно позиция 2464.1 Доставка и полагане на PVC тръби ф110 за оптични кабели - 52 900 м.

Къде ще се полагат тези PVC тръби ф100 (банкет, тротоар), с каква дължина е трасето, по което се полагат, като пакет тръби ли са полагат или като самостоятелна тръба?

ОТГОВОР № 7: Предвидено е полагането на PVC тръбите в банкета в участъците извън населените места и в тротоарите в населените места. Полагането е като пакет тръби по 2 броя тръби в пакета. Трасето, по което ще се полагат тръбите, е с дължина 26.460 км.

ВЪПРОС № 8: Сметка 2.4. Пътни работи - тръби за оптични кабели. Относно позиция 2464.1 Доставка и полагане на PVC тръби ф110 за оптични кабели - 52 900 м.

Ще се изграждат ли КШ по трасето, като брой и тип (или това са шахтите, предвидени в поз. 2664.3)?

ОТГОВОР № 8: Да, това са шахтите, предвидени в позиция 2664.3 Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на оптични кабели, включително всички свързани с това разходи.

ВЪПРОС № 9: Сметка 2.4. Пътни работи - тръби за оптични кабели. Относно позиция 2464.1 Доставка и полагане на PVC тръби ф110 за оптични кабели - 52 900 м. Предвиждат ли се оптични кабели за изтегляне и монтаж в трасето, като количество (метраж, брой кабели) и вид, присъединявания?

ОТГОВОР № 9: Не се предвижда доставка и/или изтегляне на оптични кабели.

ВЪПРОС № 10: На чертеж 01-07-002, съдържание Инженерни мрежи, е показан МККБ кабел. Този кабел запазва ли се или се демонтира? Ако се запазва, то какво е положението на новите трасета за PVC тръби и PVC тръби ф100 спрямо него? Ако се демонтира, то към коя позиция от количествената сметка следва да се предвиди демонтажа и с каква дължина е демонтираният кабел МККБ?

ОТГОВОР № 10: Това е съществуващ кабел и не се демонтира. Новите PVC тръби трябва да бъдат положени до съществуващия МККБ кабел.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-18 от 13.01.2017 г.
на Председателя на УС на АПИ