

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на ОПУ Шумен, Кантон „Боаза“ и Кантон „Радко Димитриево“, находящи се на територията на ОПУ Шумен“**

| пореден №               | Код по СЕК | Видове работи                                                        | мярка | брой подробности | Количество | Единична цена СЕК април 2016 год. | Стойност |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|-----------------------------------|----------|
|                         |            |                                                                      | м2    | бр.              | м2/бр.     | лв.                               | лв.      |
| КАНТОН РАДКО ДИМИТРИЕВО |            |                                                                      |       |                  |            |                                   |          |
| 1                       |            | Доставка и монтаж на PVC дограма                                     | м2    |                  | 23,06      |                                   |          |
| 2                       |            | Изхвърляне на отпадаци                                               | м3    |                  | 6,00       |                                   |          |
| КАНТОН БОАЗА            |            |                                                                      |       |                  |            |                                   |          |
|                         |            | ПРИСТРОЙКА                                                           |       |                  |            |                                   |          |
| 3                       |            | Демонтаж на стари керемиди                                           | м2    | 1                | 121,00     |                                   |          |
| 4                       |            | Направа на летвена обшивка                                           | м2    | 1                | 121,00     |                                   |          |
| 5                       |            | Покриване с ондулин                                                  | м2    | 1                | 121,00     |                                   |          |
| 6                       |            | Покриване на била и ръбове                                           | м     | 1                | 16,50      |                                   |          |
|                         |            | КАНТОН                                                               |       |                  |            |                                   |          |
| 7                       |            | Демонтаж стари керемиди                                              | м2    | 1                | 125,00     |                                   |          |
| 8                       |            | Направа летвена обшивка                                              | м2    | 1                | 125,00     |                                   |          |
| 9                       |            | Покриване с ондулин                                                  | м2    | 1                | 125,00     |                                   |          |
| 10                      |            | Покриване на била и ръбове                                           | м     | 1                | 11,00      |                                   |          |
|                         |            | СКЛАД                                                                |       |                  |            |                                   |          |
| 11                      |            | Демонтаж стари керемиди                                              | м2    | 1                | 75,00      |                                   |          |
| 12                      |            | Направа летвена обшивка /скара/                                      | м2    | 1                | 75,00      |                                   |          |
| 13                      |            | Покриване с ондулин                                                  | бр.   | 1                | 75,00      |                                   |          |
| 14                      |            | Покриване на била и ръбове                                           | м2    | 1                | 15,00      |                                   |          |
| 15                      |            | Изхвърляне на отпадаци                                               | м3    |                  | 19,00      |                                   |          |
| АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  |            |                                                                      |       |                  |            |                                   |          |
| 16                      |            | Разваляне на фаянсови плочки на циментов разтвор                     | м2    |                  | 60,00      |                                   |          |
| 17                      |            | Разваляне на облицовка от теракота на циментов разтвор               | м2    |                  | 11,00      |                                   |          |
| 18                      |            | Разваляне на стара канализация, почистване и извозване на отпадъците | бр.   |                  | 1,00       |                                   |          |
| 19                      |            | PVC тръби немуфирани ф 110                                           | м     |                  | 10,00      |                                   |          |
| 20                      |            | Тоалетна седалка полупорцеланова с фаянсово ниско промивно казанче   | бр.   |                  | 2,00       |                                   |          |
| 21                      |            | Вана душ батерия - телефон                                           | бр.   |                  | 1,00       |                                   |          |
| 22                      |            | Сифон подов ф 50                                                     | бр.   |                  | 1,00       |                                   |          |
| 23                      |            | Долен шкаф за баня и мивка                                           | бр.   |                  | 1,00       |                                   |          |
| 24                      |            | Подова замазка с перлитобетон 4см.                                   | м2    |                  | 11,00      |                                   |          |
| 25                      |            | Доставка и монтаж на PVC врати                                       | м2    |                  | 5,00       |                                   |          |
| 26                      |            | Настилка от гранитогрес с лепило                                     | м2    |                  | 11,00      |                                   |          |
| 27                      |            | Фаянсва облицовка с лепило по стени при ремонти                      | м2    |                  | 60,00      |                                   |          |
| 28                      |            | Изхвърляне на отпадъци                                               | м3    |                  | 4,00       |                                   |          |

\_\_\_\_\_

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>Всичко:</b>       |  |  |
| Непредвидени разходи |  |  |
| Общо:                |  |  |
| 20% ДДС              |  |  |
| ВСИЧКО ОБЩО:         |  |  |