

# АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

## ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ

Областно пътно управление Русе, 7000 Русе, ул."Отец Паисий" 5, тел.082 813236, факс:082 82527

до  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Агенция „Пътна инфраструктура“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-РУСЕ
Изх. № 53-00-506
Дата: 05.04.2018г.

**ОТНОСНО:**Процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**Във връзка с постъпило запитване от заинтересовани лице по процедурата за възлагане на обществена поръка с горепосочения предмет, на основание чл. 189 от ЗОП, даваме следните разяснения:**

**Въпрос 1:** Каква е класификацията на пътя - от МЕ1 до МЕ6 съгласно БДС EN 13201?

**Отговор на въпрос 1:** Представяме следните изходни данни за републикански път I – 2 в участъка от км. 0+000 до км 1+057, въз основа на които следва кандидатът да определи светлотехническия клас на пътя съгласно БДС EN 13201:

- Републикански път I – 2 в участъка от км. 0+000 до км 1+057 е двулентов, без зонално подразделяне на пътното платно, с голяма интензивност на трафика.
- Състав на трафика – само моторизирани.
- Няма пресичане на пътя.
- Забранено паркиране на МПС.
- Ограничение на скоростта – малка – до 40 км в час
- Светлост на околното пространство – ниска.
- Визуално водене/контрол на трафика – лесно.

**Въпрос 2:** Какви са изходните данни, за да се извършат светлотехническите изчисления – широчина на пътното платно, височина на стълбовете, разстояние между стълбовете, ъгъл и дължина на рогатката и брой осветители на стълб?

**Отговор на въпрос 2:**

Пътното платно е с 2 ленти за движение по 3.5м, общо 7м.

Височината на стълбовете е 6м.

Разстоянието между първите 12 стълба от всяка страна на мостовото съоръжение, участък с тротоарна конзола, са 35м, а между следващите – 40м.

Щъгълът и дължината на рогатката следва да се уточнят със светлотехническите изчисления. В количествената сметка е заложено: „**Направа и монтаж преходна рогатка и крепежни елементи с вишка**“ за тротоарната конзола и съответно „**Направа и монтаж рогатка за монтаж на метална конструкция с вишка**“ за металната конструкция.

На всеки стълб са монтирани по две осветителни тела

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ**  
**ДИРЕКТОР ОПУ-РУСЕ** CE

